

DBFM-OVEREENKOMST

PROJECT

“OMBOUW R4 WEST EN OOST TOT PRIMAIRE WEGEN”

GECOÖRDINEERDE ONTWERPVERSIE – TWB-26

tussen

**De Werkvennootschap nv van publiek recht
als Opdrachtgever**

en

**[●]
als Opdrachtnemer**

ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

- a) Partijen erkennen dat deze Overeenkomst kwalificeert als een overheidsopdracht voor werken die bestaat uit de financiering, het ontwerp en de realisatie van bouwwerken, met het oog op hun terbeschikkingstelling voor een periode van meer dan 10 jaar (weze het dat dit laatste niet geldt voor wat betreft de Buiten-Configuratie), en de Opdrachtnemer wordt betaald bij middel van beschikbaarheidsvergoedingen en, voor wat betreft de Buiten-Configuratie, mijlpaalvergoedingen.
- b) In toepassing van artikel 9, §1, lid 2 en artikel 9, §4, lid 3 AUR wordt afgeweken van alle artikels van de AUR, behoudens van de bepalingen in hoofdstuk 1 AUR, alsook van de artikelen 12/1, 12/3, 37 t.e.m. 38/6, 38/19, 62, 62/1, 67, 69 en 78/1 AUR.

Partijen erkennen dat een afwijking van de AUR, met inbegrip van afwijkingen van bepaalde essentiële bepalingen van de AUR doch met uitzondering van voornoemde toepasselijke bepalingen van de AUR, gerechtvaardigd is gelet op de bijzondere eisen van de opdracht, inzonderheid de specifieke aard van de Overeenkomst (DBFM) en de structuur van het project. De PPS-structuur vormt een essentiële drijfveer voor de Opdrachtgever; de Overeenkomst dient dan ook rekening te houden met de verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake en met de marktpraktijk inzake PPS. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat zij de afwijkingen van de AUR (met inbegrip van de afwijkingen van de essentiële bepalingen) erkennen en de motivering daarvan onderschrijven en dat zij geen verdere rechten zullen (kunnen) putten uit de (afwijkingen van) de AUR. Het voorgaande geldt des te meer nu er een door Partijen ondertekende overeenkomst, met name de voorliggende Overeenkomst, voorligt.

1.	Definities en Interpretatie.....	9
1.1	<i>Definities.....</i>	9
1.2	<i>Interpretatieregels.....</i>	9
1.3	<i>Diversen.....</i>	11
2.	Kernverplichtingen en duur.....	13
2.1	<i>Verplichtingen Opdrachtnemer.....</i>	13
2.2	<i>Verplichtingen Opdrachtgever.....</i>	14
2.3	<i>Duur.....</i>	14
3.	Periode tot en met Aanvangsbevel.....	15
3.1	<i>Financial Close.....</i>	15
3.2	<i>Aanvangsgarantie.....</i>	16
3.3	<i>Borgtocht Buiten-Configuratie en Borgtocht Doortocht.....</i>	17
3.4	<i>Afgifte van het Aanvangsbevel.....</i>	17
4.	Periode van Aanvangsdatum tot Voltooiingsdatum.....	18
4.1	<i>Toegang tot Bouwterrein.....</i>	18
4.2	<i>Ontwerp en bouw.....</i>	19
4.3	<i>Kabels, nutsleidingen en rioleringen.....</i>	19
4.4	<i>Spoorweginfrastructuur.....</i>	20
4.5	<i>Archeologisch onderzoek – Bommenonderzoek (CTE).....</i>	20
4.6	<i>Grondonderzoek.....</i>	21
4.7	<i>Instandhouding elementen binnen het Bouwterrein.....</i>	21
4.8	<i>Buiten Scope.....</i>	21
4.9	<i>Beschikbaarheidscorrectie voorafgaand aan de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat.....</i>	21
4.10	<i>Afgifte Beschikbaarheidscertificaat.....</i>	21
4.11	<i>Voorlopige oplevering onderdelen Buiten-Configuratie (zie tabel in Bijlage 2, Deel 1).....</i>	23
4.12	<i>Waarborgtermijn onderdelen Buiten-Configuratie (zie tabel in Bijlage 2, Deel 1).....</i>	25
4.13	<i>Voorlopige oplevering van de doortocht Zelzate.....</i>	26
5.	Voltooiingscertificaat Configuratie en definitieve oplevering Buiten-Configuratie.....	27
5.1	<i>Afgifte Voltooiingscertificaat.....</i>	27
5.2	<i>Definitieve oplevering onderdelen Buiten-Configuratie (zie tabel in Bijlage 2, Deel 1).....</i>	28
5.3	<i>Definitieve oplevering doortocht Zelzate.....</i>	29
6.	Periode na Beschikbaarheidscertificaat tot en met Einddatum.....	30
6.1	<i>Beschikbaar stellen en houden.....</i>	30

6.2	<i>Toegang tot de Projectinfrastructuur en het Bouwterrein</i>	30
6.3	<i>Meetapparatuur en verkeersmetingen</i>	30
6.4	<i>Verplichte Afsluiting of Bijzondere Verkeersmaatregel wegens niet voldoen aan Beschikbaarheidseisen</i>	30
6.5	<i>Interferenties met derden</i>	31
7.	Overdracht	32
7.1	<i>Overdrachtseisen</i>	32
7.2	<i>Overdrachtsinspecties</i>	32
7.3	<i>Overdrachtsgarantie</i>	32
7.4	<i>Overdrachtscertificaat</i>	33
7.5	<i>Niet voldoen aan de Overdrachtseisen</i>	33
8.	Algemeen	35
8.1	<i>Vergunningen</i>	35
8.2	<i>Communicatie- en informatieprotocol</i>	35
8.3	<i>Zorgvuldige Opdrachtnemer</i>	36
8.4	<i>Managementsysteem en Managementplan</i>	36
8.5	<i>Arbeidsomstandigheden en (verkeers)veiligheid</i>	36
8.6	<i>Inspecties en monitoring</i>	37
8.7	<i>Gevolgen van inspecties en van kennisneming van documenten</i>	38
8.8	<i>Herstelplicht</i>	38
8.9	<i>Verkeersmaatregelen</i>	39
8.10	<i>Incident Management, Gladheidsbestrijding, Incidenten en Uitzonderlijk Transport</i>	39
8.11	<i>Regelgeving</i>	39
8.12	<i>Verzekeringen</i>	39
8.13	<i>Verhaal door de Opdrachtgever ten aanzien van een geïdentificeerde aansprakelijke derde</i>	40
8.14	<i>Prijsherziening</i>	41
9.	Wijzigingen	42
9.1	<i>Wijziging Opdrachtgever</i>	42
9.2	<i>Wijziging Opdrachtnemer</i>	42
9.3	<i>Procedures bij wijzigingen</i>	43
10.	Bijzondere Omstandigheden	44
10.1	<i>Kennisgeving van een Bijzondere Omstandigheid</i>	44
10.2	<i>Geval van Uitstel</i>	45
10.3	<i>Geval van Uitgestelde Voltooiing</i>	46
10.4	<i>Geval van Vergoeding</i>	46

10.5	<i>Geval van Overmacht</i>	47
11.	Voortijdige beëindiging	49
11.1	<i>Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging</i>	49
11.2	<i>Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer</i>	49
11.3	<i>Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever</i>	49
11.4	<i>Vrijwillige beëindiging door Opdrachtgever</i>	49
11.5	<i>Beëindiging bij een Geval van Overmacht of bij strijdigheid met de Regelgeving</i>	50
11.6	<i>Beëindiging bij langdurige Kritieke Vertraging</i>	50
11.7	<i>Directe Overeenkomst</i>	50
12.	Aansprakelijkheid en vrijwaringen	51
12.1	<i>Aansprakelijkheid van de Partijen</i>	51
12.2	<i>Vrijwaringen door Opdrachtnemer</i>	51
12.3	<i>Vrijwaringen door de Opdrachtgever</i>	52
13.	Niet-nakoming	53
13.1	<i>Tekortkoming Opdrachtnemer en Grond voor Onmiddellijke Beëindiging</i>	53
13.2	<i>Tekortkoming Opdrachtgever</i>	54
14.	Onderaannemers en aandeelhouders	56
14.1	<i>Genomineerde Onderaannemers en andere onderaannemers</i>	56
14.2	<i>Erkenning aannemers</i>	58
14.3	<i>Nieuwe onderaannemers</i>	59
14.4	<i>Nieuwe aandeelhouders</i>	59
15.	Intellectuele eigendomsrechten	61
16.	Geheimhouding	62
16.1	<i>Geheimhouding</i>	62
16.2	<i>Uitzonderingen</i>	62
16.3	<i>Verkeersgegevens</i>	63
17.	Toepasselijk recht, overlegstructuur en bevoegde rechtbanken	64
17.1	<i>Overlegstructuur</i>	64
17.2	<i>Toepasselijk recht</i>	64
17.3	<i>Bevoegde rechtbanken</i>	64
17.4	<i>Vrijwillige tussenkomst</i>	64
17.5	<i>Termijnen</i>	65
18.	Overige bepalingen	66
18.1	<i>Verklaringen</i>	66

18.2	<i>Herfinanciering</i>	66
18.3	<i>Financieel Model</i>	67
18.4	<i>Marktconformiteit</i>	67
18.5	<i>Overdracht van rechten</i>	67
18.6	<i>Afstand</i>	68
18.7	<i>Gehele overeenkomst</i>	68
18.8	<i>Voortdurende verplichtingen</i>	68
18.9	<i>Onvoorziene omstandigheden</i>	68
18.10	<i>Geen derdenbedingen</i>	68
18.11	<i>Intuitu personae</i>	69
18.12	<i>Opdrachtgever</i>	69
18.13	<i>Doorbetalingsverbintenis</i>	69
Bijlage 1	Definities en Bijzondere Omstandigheden	72
	<i>Deel 1 – Definities</i>	72
	<i>Deel 2 – Bijzondere Omstandigheden</i>	93
Bijlage 2	Betalingsmechanisme	97
	<i>Deel 1 – Mijlpaalvergoeding, Mijlpaalvergoeding Doortocht en Beschikbaarheidsvergoeding</i>	97
	<i>Deel 2 – Beschikbaarheidscorrectie</i>	99
	<i>Deel 3 – Prestatiekortingen</i>	116
	<i>Deel 4 – Boetes</i>	133
	<i>Deel 5 – Prijsherzieningsformules</i>	135
	<i>Deel 6 – Betalingen</i>	136
Bijlage 3	Communicatie- en Informatieprotocol	140
	<i>Deel 1 – Communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer</i>	140
	<i>Deel 2 – Informatievoorziening door de Opdrachtnemer</i>	142
	<i>Deel 3 – Door de Opdrachtnemer ter beschikking te houden informatie</i>	145
	<i>Deel 4 – Communicatie met derden</i>	145
	<i>Deel 5 – Verkeersmaatregelen</i>	145
Bijlage 4	Modellen Bankgaranties	147
	<i>Deel 1 – Aanvangsgarantie</i>	147
	<i>Deel 2 – Overdrachtsgarantie</i>	149
Bijlage 5	Managementplan	151
Bijlage 6	Technisch Bestek	152
	<i>Deel 1 – Specificaties Opdrachtgever</i>	152

<i>Deel 2 – Specificaties Opdrachtnemer</i>	152
Bijlage 7 Wijzigingsprocedure	153
<i>Deel 1 – Kleine Wijzigingen</i>	153
<i>Deel 2 – Overige Wijzigingen</i>	154
<i>Deel 3 – Algemene bepalingen toepasselijk op Wijzigingen</i>	157
Bijlage 8 Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden	159
<i>Deel 1 – Geval van Uitstel</i>	159
<i>Deel 2 – Geval van Uitgestelde Voltooiing</i>	160
<i>Deel 3 – Geval van Vergoeding</i>	160
<i>Deel 4 – Geval van Overmacht</i>	165
Bijlage 9 Vergoedingen bij voortijdige beëindiging	167
<i>Deel 1 – Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging of bij een Tekortkoming Opdrachtnemer</i>	167
<i>Deel 2 – Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever of bij vrijwillige beëindiging door de Opdrachtgever</i>	170
<i>Deel 3 – Beëindiging bij een Geval van Overmacht, strijdigheid met de Regelgeving of langdurige Kritieke Vertraging</i>	172
Bijlage 10 Bepaling intellectuele eigendomsrechten	175
Bijlage 11 Overlegstructuur	178
Bijlage 12 Verklaringen	179
<i>Deel 1 – Verklaringen Opdrachtgever op Contractdatum</i>	179
<i>Deel 2 – Verklaringen Opdrachtnemer op Contractdatum</i>	179
Bijlage 13 Genomineerde Onderaannemers	180
Bijlage 14 Directe Overeenkomst	181
Bijlage 15 Model van Financial Close Certificaat	182
Bijlage 16 Verstreckte Gegevens	183
Bijlage 17 Richtlijn aanpassing Financieel Model	184
<i>Deel 1 – Aanpassing op Financial Close</i>	184
<i>Deel 2 – Aanpassingen bij actualisatie</i>	184
<i>Deel 3 – Jaarlijkse financiële rapportering</i>	185
Bijlage 18 Verzekeringen	186
Bijlage 19 Actualisatieprotocol [te actualiseren naar Closing toe]	187
<i>Deel 1 – ACTUALISERING INFORMATIEDRAGER / FORMAT</i>	187

<i>Deel 2 – ACTUALISERING GEGEVENS</i>	187
<i>Deel 3 – Deponeren informatiedrager</i>	187
Bijlage 20 Boetes opgelegd door Infrabel, De Lijn en Farys	188
<i>Deel 1 – Boetes Infrabel</i>	188
<i>Deel 2 – Boetes De Lijn</i>	188
<i>Deel 3 – Boetes Farys</i>	188
Bijlage 21 Afname van onderdelen van AWV	189
Bijlage 22 Handleiding Lane Rentals Bouwfase	190

Deze Overeenkomst is gedateerd [datum ondertekening].

1. **DE WERKVENNOOTSCHAP nv van publiek recht**, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0884.329.501 (RPR Brussel) en met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Botanic Tower, Sint-Lazaruslaan 4-10, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd (de **Opdrachtgever**);
2. [●], ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer [●] (RPR [●]) en met maatschappelijke zetel te [●] hier rechtsgeldig vertegenwoordigd (de **Opdrachtnemer**).

En, doch louter voor de doeleinden van artikel 18.13 (*Doorbetalingsverbintenis*):

3. **het VLAAMS GEWEST**, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd;

OVERWEGENDE DAT:

- a) De Opdrachtgever op [●] heeft beslist om [●].
- b) Het Project "Ombouw R4 West en Oost tot primaire wegen" bestaat uit de Projectinfrastructuur, t.t.z. de Configuratie en de zogenaamde Buiten-Configuratie.
- c) De Opdrachtnemer met het oog op de realisatie van het Project als een *Special Purpose Vehicle* ("SPV") werd opgericht door een met toepassing van de overheidsopdrachtenreglementering gekozen privaat consortium, bestaande uit [●].
- d) De Opdrachtgever voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de financiering van de Projectinfrastructuur onderhavige Overeenkomst afsluit met de Opdrachtnemer.

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

1.1 Definities

Termen in deze Overeenkomst met een hoofdletter zijn definities en hebben de betekenis zoals opgenomen in Bijlage 1 (Definities en Bijzondere Omstandigheden).

1.2 Interpretatieregels

- a) De documenten die deel uitmaken van deze Overeenkomst zijn samen te lezen en wederzijds verhelderend.

Indien enige bepaling in de Overeenkomst strijdig is met een bepaling opgenomen in een Bijlage of andere documenten, dan prevaleert de bepaling in de Overeenkomst boven de bepaling opgenomen in een Bijlage of enig ander document.

Als er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen een Bijlage Opdrachtnemer (inclusief de laatste offerte van de Opdrachtnemer) en een ander onderdeel van deze Overeenkomst, heeft het laatstbedoelde onderdeel van deze Overeenkomst voorrang.

In geval van onderlinge tegenstrijdigheid geldt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Overeenkomst, volgende hiërarchie (opsomming in afnemende mate van belangrijkheid):

- i) de Regelgeving, onverminderd de in deze Overeenkomst voorziene afwijkingen op de AUR;
- ii) de Overeenkomst met uitzondering van Bijlage 6 (Technisch Bestek) en Bijlagen Opdrachtnemer;
- iii) Systeemspecificaties (C.2.2.);
- iv) Managementspecificatie (C.2.1);
- v) Overige annexen onder C;
- vi) Andere technische standaard- en typebestekken waarnaar niet wordt verwezen in C.2.2;
- vii) Bijlagen Opdrachtnemer.

tenzij de Opdrachtgever bepaalt dat een Bijlage Opdrachtnemer of het desbetreffende onderdeel van een Bijlage Opdrachtnemer voorrang heeft en met dien verstande dat de Bijlagen Opdrachtnemer geen afbreuk kunnen doen aan de in hoofde van de Opdrachtnemer bestaande verplichtingen en in hoofde van de Opdrachtgever geen verplichtingen kunnen doen ontstaan, die anderszins niet uitdrukkelijk zijn voorzien of erkend in de Overeenkomst (met uitzondering van Bijlagen Opdrachtnemer).

- b) Indien er sprake is van onderlinge tegenstrijdigheden tussen onderdelen van de Systeemspecificaties (Annex C.2.2) wordt deze tegenstrijdigheid beslecht door de Opdrachtgever. Indien er sprake is van onderlinge tegenstrijdigheden tussen onderdelen van de Bijlagen Opdrachtnemer geldt de hiërarchie die de Opdrachtnemer voor diens Bijlagen Opdrachtnemer heeft vermeld in diens laatste offerte die tot de gunning van de Opdracht heeft geleid.
- c) Indien de kwaliteit van het aangeboden in de Bijlagen Opdrachtnemer de in de Overeenkomst (met uitzondering van de Bijlagen Opdrachtnemer) voorgeschreven kwaliteit overschrijdt, zal het aangeboden in de Bijlagen Opdrachtnemer, in afwijking van lid a) in die mate voorrang hebben.
- d) Als sprake is van andere tegenstrijdigheden tussen onderdelen van deze Overeenkomst dan deze bedoeld in lid a), b) of c) moeten de Partijen daarover in overleg treden. De tegenstrijdigheid dient door de Partijen te worden uitgelegd aan de hand van de meest waarschijnlijke bedoeling van de Partijen, mede gezien in het licht van de overige bepalingen van de Overeenkomst, de Bijlagen inbegrepen.
- e) Indien van een document zowel een digitale als een analoge, papieren versie bestaat, zal in geval van tegenstrijdigheid tussen beide versies de analoge, papieren versie primeren.

Van BIM-modellen is het digitale computermodel bindend overeenkomstig hetgeen bepaald in Annex C.7.3.

Ingeval van tegenstrijdigheden in een Bijlage of andere documenten zullen tekeningen, plannen, illustraties of andere niet-geschreven voorstellingen voorrang hebben op geschreven teksten van deze Bijlage of dit document.

Indien verplichtingen van de Opdrachtnemer tegelijkertijd omschreven worden door plannen, modellen en stalen, bepalen de plannen de vorm, de afmetingen en de aard van het materiaal waaruit het product is vervaardigd; de modellen dienen slechts voor het onderzoek van de afwerking en de stalen om de kwaliteit na te gaan, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk zou blijken uit de Overeenkomst.

- f) Indien verschillende interpretaties van een verplichting van de Opdrachtnemer mogelijk zijn, prevaleert de interpretatie van de Opdrachtgever.
- g) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Overeenkomst, wordt elke termijn berekend in Kalenderdagen, waarbij elke termijn aanvangt op de dag volgend op diegene waarop de relevante gebeurtenis, waardoor de termijn begint te lopen, plaatsvindt. Indien de laatste dag van een termijn geen Werkdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende Werkdag volgend op deze dag.
- h) Indien de Opdrachtnemer leemtes, hiaten en/of tegenstrijdigheden in deze Overeenkomst (m.i.v. tegenstrijdigheden in de Specificaties Opdrachtgever) ontdekt, zal hij de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen (en in ieder geval voor de start van de Werkzaamheden). Partijen zullen vervolgens hieromtrent in overleg treden en aan deze leemtes, hiaten en/of tegenstrijdigheden verhelpen door middel van een interpretatie die redelijk en billijk is in het licht van de Opdracht.
- i) Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit de Directe Overeenkomst en bepalingen uit deze Overeenkomst hebben de bepalingen uit de Directe Overeenkomst voorrang.

1.3 Diversen

Tenzij uit de context anders blijkt en onverminderd de regeling inzake Relevante Wetswijzigingen, gelden in deze Overeenkomst volgende principes:

- a) verwijzingen naar bepalingen van Regelgeving dienen te worden uitgelegd als verwijzingen naar dergelijke bepalingen, zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd, aangepast, opnieuw vastgesteld of vervangen;
- b) verwijzingen naar documenten dienen te worden uitgelegd als verwijzingen naar die documenten zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, aangevuld, geherformuleerd of vernieuwd;
- c) verwijzingen naar artikelen en bijlagen zijn verwijzingen naar artikelen en bijlagen van het document waarin de verwijzing voorkomt (zoals eventueel nadien gewijzigd of aangevuld);
- d) verwijzingen naar een document verwijzen ook naar de daarbij horende bijlagen;
- e) alle verwijzingen naar personen, rechtspersonen of overheidsorganen worden geacht eveneens te verwijzen naar eventuele rechtsopvolgers van deze entiteiten; en
- f) de Opdrachtnemer laat zich, bij de interpretatie en de uitvoering van de Overeenkomst (onverminderd de bepalingen daarvan), te allen tijde leiden door volgende principes van kwaliteitsborging:

Regelmatige interne evaluatie van de uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer, met rapportering op transparante wijze ten aanzien van de Opdrachtgever;

Adequate bijsturing waar nodig, opnieuw op een transparante wijze ten aanzien van de Opdrachtgever;

Actieve en constructieve houding en deelname aan besprekingen en evaluaties;

Maximale benutting van de eigen mogelijkheden, vrijheden en bevoegdheden;

Vaste wil om de realisatie van de Opdracht tot een goed einde te brengen conform het beginsel van de goede trouw.

2. KERNVERPLICHTINGEN EN DUUR

2.1 Verplichtingen Opdrachtnemer

- a) De Opdrachtnemer moet:
- i) de Configuratie, met tussenkomst van diens ontwerpteam, ontwerpen (d.w.z. het ontwerp uit de Omgevingsvergunning verder uitwerken, en desgevallend bijsturen in functie van en in overeenstemming met de Systeemspecificaties, tot op het niveau van een definitief ontwerp en vervolgens tot op het niveau van een uitvoeringsontwerp), aanleggen, financieren en beschikbaar stellen, houden, en overdragen in overeenstemming met deze Overeenkomst;
 - ii) de Buiten-Configuratie (i) waar vereist door het Technisch Bestek ontwerpen (met tussenkomst van diens ontwerpteam), en (ii) steeds aanleggen, beperkt voorfinancieren en opleveren in overeenstemming met deze Overeenkomst;
 - iii) alles doen wat voor het voorgaande nodig is, voor zover deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk iets anders bepaalt;
 - iv) hierbij alle risico's dragen, beheersen en ondergaan tenzij in deze Overeenkomst expliciet anders wordt overeengekomen; en
 - v) zijn andere verplichtingen op grond van deze Overeenkomst nakomen.
- b) Alle kosten die de Opdrachtnemer moet maken om de hierboven genoemde verplichtingen na te komen zijn voor zijn eigen rekening, behalve voor zover deze Overeenkomst uitdrukkelijk iets anders bepaalt.
- c) Voor zover niet uitdrukkelijk anders aangegeven in deze Overeenkomst, zijn de verplichtingen van de Opdrachtnemer onder de Overeenkomst resultaatsverbintenissen.
- d) De Opdrachtnemer heeft, welke omstandigheden en gebeurtenissen zich ook voordoen bij de uitvoering van deze Overeenkomst,
- i) geen recht op enige betaling door de Opdrachtgever;
 - ii) geen recht op uitstel of opschorting van de nakoming van zijn verplichtingen;
 - iii) geen recht tegenover de Opdrachtgever in verband met of ten gevolge van een Tekortkoming Opdrachtgever;
 - iv) geen ander recht,
- behalve voor zover een dergelijk recht uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt toegekend of voortvloeit uit Regelgeving.

- e) Onverminderd de contractuele regeling inzake Bijzondere Omstandigheden erkent de Opdrachtnemer uitdrukkelijk voorafgaand aan Contractdatum voldoende tijd te hebben gehad om de Overeenkomst (en haar Bijlagen, in het bijzonder de Specificaties Opdrachtgever) volledig en nauwkeurig te kunnen bestuderen en te analyseren en aldus deze Overeenkomst te hebben afgesloten met kennis van zaken. De Opdrachtnemer acht zich naar aanleiding van zijn onderzoek voorafgaand aan de Contractdatum, perfect in staat om de Opdracht tijdig, binnen de contractueel vastgelegde (Beschikbaarheids- en Mijlpaal)vergoedingen, naar behoren en naar voldoening van de Opdrachtgever uit te voeren.

2.2 Verplichtingen Opdrachtgever

De Opdrachtgever moet:

- a) de betalingen doen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Bijlage 2 (*Betalingsmechanisme*); en
- b) zijn andere verplichtingen op grond van deze Overeenkomst nakomen.

2.3 Duur

- a) Deze Overeenkomst treedt in werking op de Contractdatum.
- b) Deze Overeenkomst eindigt op de Einddatum, tenzij zij eerder beëindigd wordt in overeenstemming met deze Overeenkomst zoals voorzien in artikel 11 (*Voortijdige beëindiging*).

3. PERIODE TOT EN MET AANVANGSBEVEL

3.1 Financial Close

- a) Contract Close en Financial Close kunnen slechts plaatsvinden als de Omgevingsvergunningen voor het Project werden bekomen en definitief en uitvoerbaar zijn.
- b) Financial Close vindt plaats op Contractdatum (Contract Close).
- c) Uiterlijk op Financial Close moeten elk van de volgende voorwaarden zijn vervuld door de Opdrachtnemer:
 - i) met betrekking tot elke reeds bekende onderaannemer aan de Opdrachtgever een door die onderaannemer en de Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende overeenkomst (bijvoorbeeld intentieovereenkomst) overleggen, welke overeenkomst bepalingen zal bevatten waardoor een volledige uitvoering van de bepalingen in Bijlage 10 (*Bepaling intellectuele eigendomsrechten*) tot deze Overeenkomst wordt verzekerd;
 - ii) [bondfinanciering – de Obligaties zijn gecommiteerd];
 - iii) [PBCE – de PBCE Letter of Credit ondertekend zijn];
 - iv) het schriftelijke bewijs verstrekken dat hij heeft voldaan aan zijn verzekeringsplicht overeenkomstig het bepaalde in Bijlage 18 (*Verzekeringen*);
 - v) de Aanvangsgarantie verstrekken.
- d) Op Financial Close moeten de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer eveneens het Financial Close Certificaat invullen conform het model opgenomen als Bijlage 15 (*Model van Financial Close Certificaat*).
- e) Op Contractdatum ¹ moeten de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de Directe Overeenkomst waarvan het model is opgenomen in Bijlage 14 (*Directe Overeenkomst*) aangaan met [de Financier / Facility Agent / Security Agent], [de Bond Trustee [en de PBCE Provider]] en elk wat hen betreft de relevante voorwaarden van de Financieringsovereenkomsten vervullen.
- f) De Opdrachtnemer moet uiterlijk 20 Werkdagen na de datum van Financial Close aan de Opdrachtgever een kopie overhandigen van de ondertekende Financieringsovereenkomsten en, in voorkomend geval, van de ondertekende Overeenkomsten van Aandeelhouderslening.
- g) De Opdrachtnemer mag zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever vanaf de datum van Financial Close tot en met de Einddatum geen andere zekerheden op rechten van de Opdrachtnemer tegenover de Opdrachtgever op grond van deze Overeenkomst verschaffen dan zoals bepaald in de Financieringsovereenkomsten op de datum van Financial Close.
- h) De Opdrachtnemer moet uiterlijk 20 Werkdagen na de datum van Financial Close aan de Opdrachtgever tevens een kopie overhandigen van de overeenkomsten zoals die gesloten zijn met de EPC-Contractor en de MTC-Contractor.

¹ De Directe Overeenkomst zal in werking treden op Financial Close

3.2 Aanvangsgarantie

- a) Uiterlijk op Financial Close moet de Opdrachtnemer, tot zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de Configuratie op grond van deze Overeenkomst, een Bankgarantie doen stellen voor een bedrag van 20.000.000,00 euro overeenkomstig het in Bijlage 4 (*Modellen Bankgaranties*) opgenomen model (de Aanvangsgarantie). De Opdrachtgever mag onder de Aanvangsgarantie vorderen in geval van een Tekortkoming Opdrachtnemer, onverminderd hetgeen is bepaald in de Directe Overeenkomst.
- b) De Aanvangsgarantie moet een looptijd hebben tot 2 maanden na het moment waarop in het Oorspronkelijk Financieel Model een bedrag van 20% van de Realisatieprijs Configuratie (t.t.z. [●] euro) is geïnvesteerd, zijnde tot [datum]². Als het moment waarop een bedrag van 20% van de Realisatieprijs Configuratie zal zijn geïnvesteerd naar aanleiding van een Geval van Uitstel, Geval van Vergoeding of Geval van Overmacht verschuift, moet de Opdrachtnemer zorgen voor verlenging van de looptijd van de Aanvangsgarantie met dezelfde periode, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever gerechtigd is de Aanvangsgarantie af te roepen of namens de Opdrachtnemer in zijn naam en op zijn kosten te verlengen. Binnen 10 Werkdagen na ontvangst van een verklaring overgemaakt door de [Project Agent / Security Agent / Facility Agent / (bond) Bond Trustee] van de Opdrachtnemer waarin bevestigd wordt dat tenminste een in onderstaande tabel genoemd aandeel van de Realisatieprijs Configuratie is geïnvesteerd, moet de Opdrachtgever, tenzij hij de Opdrachtnemer binnen die termijn laat weten dat hij de juistheid van die verklaring betwist, de uitgevende kredietinstelling laten weten dat het maximumbedrag van de Aanvangsgarantie kan worden verlaagd tot het bedrag dat in de tabel staat vermeld achter het desbetreffende geïnvesteerde bedrag.

Geïnvesteerd bedrag (in euro)	Maximum bedrag Aanvangsgarantie (in euro)
Nul	20.000.000,00
5% Realisatieprijs Configuratie exclusief BTW	15.000.000,00
10% Realisatieprijs Configuratie exclusief BTW	10.000.000,00
15% Realisatieprijs Configuratie exclusief BTW	5.000.000,00
20% Realisatieprijs Configuratie exclusief BTW	Nul

Artikel 8.14 (*Prijsherziening*) is niet van toepassing op de in de tabel genoemde bedragen.

- c) De Opdrachtgever moet het origineel van de Aanvangsgarantie aan de Opdrachtnemer teruggeven na het verstrijken van de looptijd ervan of zoveel eerder als het maximumbedrag volgens de bovenstaande tabel tot nul is teruggebracht, overeenkomstig paragraaf b) hierboven.

² Datum in te vullen op Contract Close

3.3 Borgtocht Buiten-Configuratie en Borgtocht Doortocht

- a) Uiterlijk bij afgifte van het eerste proces-verbaal van voorlopige oplevering van een onderdeel van de Buiten-Configuratie moet de Opdrachtnemer, tot zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de Buiten-Configuratie op grond van deze Overeenkomst, een Borgtocht Buiten-Configuratie stellen ten belope van 2,5% van het totaalbedrag van de Mijlpaalvergoedingen (de Mijlpaalvergoeding Zelzate uitgezonderd).
- b) De Borgtocht Buiten-Configuratie is onderworpen aan de toepassing van artikel 25 tot en met artikel 33 van de AUR (onverminderd sub c) hieronder).
- c) De Borgtocht Buiten-Configuratie zal worden vrijgegeven bij afgifte van het laatste proces-verbaal van definitieve oplevering van een onderdeel van de Buiten-Configuratie na aftrek van de sommen die eventueel op grond van deze Overeenkomst zouden zijn verschuldigd.
- d) Uiterlijk op het ogenblik dat het relevante onderdeel van het Bouwterrein met betrekking tot de doortocht Zelzate door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtnemer moet de Opdrachtnemer, tot zekerheid van zijn verplichtingen met betrekking tot de doortocht Zelzate op grond van deze Overeenkomst, een Borgtocht Doortocht stellen ten belope van 5% van het bedrag van de Mijlpaalvergoeding Doortocht.
- e) De Borgtocht Doortocht is onderworpen aan de toepassing van artikel 25 tot en met artikel 33 van de AUR.
- f) De Borgtocht Doortocht zal worden vrijgegeven als volgt:
 - i) 50% na afgifte van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de doortocht Zelzate;
 - ii) 50% na afgifte van het proces-verbaal van definitieve oplevering van de doortocht Zelzate;

In beide gevallen na aftrek van de sommen die eventueel op grond van deze Overeenkomst zouden zijn verschuldigd.

3.4 Afgifte van het Aanvangsbevel

De Opdrachtgever verstrekt pas het Aanvangsbevel aan de Opdrachtnemer nadat door de Opdrachtgever werd vastgesteld dat aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

- i) de Opdrachtnemer heeft Financial Close bereikt (en aldus zijn de voorwaarden daartoe in artikel 3.1 vervuld);
- ii) de Opdrachtnemer heeft de nodige onderdelen van het uitvoeringsontwerp die betrekking hebben op de eerste [4] maanden van de Bouwfase op omstandige wijze ter Acceptatie aan de Opdrachtgever voorgelegd in overeenstemming met de Acceptatieprocedure; en
- iii) de Opdrachtnemer heeft de Projectplanning aan de Opdrachtgever voorgelegd.

4. PERIODE VAN AANVANGSDATUM TOT VOLTOOIINGSDATUM

4.1 Toegang tot Bouwterrein

- a) Vanaf de Aanvangsdatum tot en met de Voltooiingsdatum moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer, de Hulppersonen van de Opdrachtnemer, de vertegenwoordigers van de Financiers met inbegrip van de Technisch Adviseur Financiers, alsook de hulpdiensten toegang verlenen tot het Bouwterrein voor het uitvoeren van de Werkzaamheden, één en ander als nader aangegeven in C.2.3 (Bouwterrein) van annex C.2. (Outputspecificaties) van Deel 1 van Bijlage 6, (Technisch Bestek) waarbij:
- i) de Opdrachtnemer er rekening mee moet houden dat eigenaars of beheerders van kruisende en langsliggende infrastructuur (inclusief kunstwerken, waterlopen en grachten) en kruisende en langsliggende kabels, nutsleidingen en rioleringen steeds toegang moeten kunnen hebben tot het Bouwterrein voor het beheer en onderhoud van deze infrastructuur en het verwijderen of verplaatsen kabels, nutsleidingen en rioleringen en voor de overige Werkzaamheden zoals o.a. bedoeld in artikel 4.3 (kabels, nutsleidingen en rioleringen);
 - ii) de Opdrachtnemer rekening moet houden met de werken die in het kader van archeologie worden uitgevoerd overeenkomstig C.4.4 (Archeologie) van Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek);
 - iii) de Opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden op toegang tot het Bouwterrein (zoals in het kader van sub (i));
 - iv) de Opdrachtnemer het Bouwterrein moet beheren als een goede huisvader; en
 - v) de Opdrachtnemer alle aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden draagt die met dit beheer verbonden zijn.
- b) Het Bouwterrein wordt, behoudens de doortocht Zelzate en behoudens bepaalde (Tijdelijke) Werfzones die overeenkomstig de afspraken tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer op een nader door de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever te bepalen tijdstip ter beschikking worden gesteld, als één geheel ineens door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld en in beheer overgedragen aan de Opdrachtnemer (onverminderd de in voorkomend geval noodzakelijke toestemming overeenkomstig artikel 4.1); dit gebeurt op Aanvangsdatum op vraag van de Opdrachtnemer en via een proces-verbaal van ter beschikkingstelling opgesteld door de Opdrachtgever, in aanwezigheid van de Opdrachtnemer, conform C.2.1. (Managementspecificatie) van Bijlage 6 (Technisch Bestek). Vanaf de ter beschikking stelling van het Bouwterrein door de Opdrachtgever c.q. overname van het Bouwterrein door de Opdrachtnemer, zijn de eisen van annex C.7.3 (Monitoring instandhouding) van Deel 1 van Bijlage 6 (Technische specificaties) van toepassing.

- c) Een zone blijft tot het Bouwterrein behoren tot de Voltooingsdatum, met uitzondering van de in voorkomend geval door de Opdrachtnemer gefaseerd terug aan de Opdrachtgever vrijgegeven (Tijdelijke) Werfzones alsook met uitzondering van de Buiten-Configuratie die vanaf de voorlopige oplevering niet langer tot het Bouwterrein behoort. Omleidingswegen behoren niet tot het Bouwterrein, tenzij gedeelten waar door de Opdrachtnemer structurele aanpassingen zijn aangebracht. Voor Werken tijdens de Beschikbaarheidsfase wordt een voorstel van Bouwterrein opgemaakt door de Opdrachtnemer en ter Acceptatie voorgelegd aan de Opdrachtgever.

4.2 Ontwerp en bouw

De Opdrachtnemer moet de Configuratie en de Buiten-Configuratie ontwerpen en aanleggen in overeenstemming met de Regelgeving, deze Overeenkomst (m.i.v. de Systemspecificaties), de regels van de kunst en de Vergunningen.

4.3 Kabels, nutsleidingen en rioleringen

- a) Voor zover deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk anders bepaalt, is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de volledige organisatie en coördinatie van elke voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke verwijdering, verlegging of verplaatsing van kabels, nutsleidingen en rioleringen.
- b) Het verwijderen of verplaatsen van een kabel, nutsleiding of riolering (inclusief in voorkomend geval de bijhorende cabines) in verband met de Werkzaamheden moet plaatsvinden op grond van een bevel aan de desbetreffende kabel-, leiding- of rioolbeheerder overeenkomstig de Regelgeving, betekend door de Opdrachtgever of de bevoegde administratie. Annex C.4.3. (Infrastructuur van Derden) van Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek) bevat een oplistijng van de reeds betekende bevelen en de voorafgaande aan Contractdatum met de beheerders van kabels, nutsleidingen en rioolbeheerder(s) gemaakte projectafspraken. De Opdrachtnemer moet op eigen risico, proactief en tijdig (rekening houdend met de Projectplanning) namens de Opdrachtgever de nodige (bijkomende) bevelen voorbereiden en overmaken aan de betrokken beheerders van kabels, nutsleidingen en rioolbeheerder(s) na goedkeuring en ondertekening door de Opdrachtgever, één en ander overeenkomstig Bijlage 3 (Communicatie- en Informatieprotocol) en Annex C.4.3. (Infrastructuur van Derden) van Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek).
- c) Het verwijderen, verleggen of verplaatsen van bestaande kabels, leidingen of riolering waarvoor de Opdrachtnemer het bevel tot verwijdering, verlegging of verplaatsing niet tijdig aan de Opdrachtgever ter goedkeuring en ondertekening heeft voorgelegd, vormt een risico van de Opdrachtnemer (met inbegrip van betaling van alle daarmee verbonden kosten). De Opdrachtnemer zal zich dienaangaande dan ook steeds gedragen als een zorgvuldige en redelijk voorzichtige Opdrachtnemer geplaatst in dezelfde omstandigheden en zal in zijn Projectplanning rekening houden met de vigerende Regelgeving en de in de praktijk gangbare termijnen voor het indienen van een aanvraag tot verwijdering, verlegging of verplaatsing en de behandeling en uitvoering van die aanvraag.

- d) De Opdrachtnemer moet voldoen aan de verplichtingen die voor de Opdrachtgever voortvloeien uit de aan de Overeenkomst gevoegde projectafspraken (Bijlage [●]). Voor zover als nodig moet de Opdrachtnemer op proactieve wijze nadere afspraken maken met de kabel-, leiding- of rioolbeheerders. Indien een beheerder zijn verplichtingen op basis van de projectafspraken niet nakomt moet de Opdrachtnemer dit proactief en tijdig aan de Opdrachtgever melden. De Opdrachtgever moet in dat geval overleg voeren met de betrokken beheerder. Als dit overleg niet binnen 30 Werkdagen na de melding tot overeenstemming leidt, moet de Opdrachtgever nakoming van de desbetreffende verplichting van de beheerder vorderen.
- e) De conform de vigerende Regelgeving aan de kabel-, leiding- of rioolbeheerders verschuldigde vergoeding op basis van de voor de Werkzaamheden noodzakelijke verwijdering of verplaatsing(en) is voor rekening van de Opdrachtgever (onverminderd artikel 4.3, c)), weze het dat dit beperkt is tot één verwijdering of verlegging per kabel of leiding.
- f) Onder meer op basis van de Verstreckte Gegevens en de KLIM/KLIP-aanvraag moet de Opdrachtnemer met betrekking tot de kabels, nutsleidingen en rioleringen zorgvuldig inventariseren welke ingrepen inzake verwijdering of verlegging noodzakelijk zijn met het oog op de uitvoering van de Werkzaamheden.
- g) De Opdrachtnemer erkent dat de bevelgevende overheid, in redelijkheid handelend, een veto-recht heeft en kan weigeren om een door de Opdrachtnemer gewenste verwijdering of verplaatsing te bevelen, indien zij kan aantonen dat een andere oplossing met minder zware implicaties naar de totale maatschappelijke impact (bijvoorbeeld op financieel vlak) ook mogelijk is binnen de randvoorwaarden van deze Overeenkomst.
- h) De Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het verweer tegen eventuele vorderingen die tegen hem worden ingediend met betrekking tot kabels, leidingen en rioleringen, tenzij de oorzaak exclusief toerekenbaar is aan de Opdrachtgever wegens een Tekortkoming Opdrachtgever.
- i) De Opdrachtnemer staat op zijn kosten in voor de voor de uitvoering van zijn Werkzaamheden noodzakelijke opbraak en verwijdering van buitendienstgestelde kabels, nutsleidingen en rioleringen binnen het Bouwterrein.

4.4 Spoorweginfrastructuur

De Opdrachtnemer staat in voor de verplaatsing van de spoorweginfrastructuur conform de procedures opgenomen in annex PVE (C.2.2.), annex Mobiliteit en Verkeer (C.4.2.) en diverse Infrabel richtlijnen (B.2.12.).

4.5 Archeologisch onderzoek – Bommenonderzoek (CTE)

- a) Het overeenkomstig de Regelgeving vereiste archeologisch onderzoek met betrekking tot het Bouwterrein wordt uitgevoerd overeenkomstig de taakverdeling voorzien in Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek) annex C.4.4. (Archeologie).
- b) De Opdrachtnemer staat in voor de coördinatie van de werken die in het kader van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd overeenkomstig Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek) annex C 4.4. (Archeologie).

- c) Sub a) en b) betreft het archeologisch onderzoek uitgevoerd door de Opdrachtgever, onverminderd het archeologisch onderzoek dat volgens de bepalingen van Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek) annex C 4.4. (Archeologie) dient te gebeuren door een door de Opdrachtnemer aangestelde erkende archeoloog.
- d) De Opdrachtnemer moet de nodige maatregelen nemen om archeologische vondsten op het Bouwterrein te beschermen tegen diefstal, verdwijning of beschadiging en uitvoering geven aan zijn verplichtingen m.b.t. archeologie overeenkomstig Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek) annex C.4.4. (Archeologie).
- e) De Opdrachtnemer moet het bommenonderzoek (CTE) uitvoeren en de vereiste maatregelen nemen overeenkomstig Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek) annex C.4.5. (Explosieven).

4.6 Grondonderzoek

De Opdrachtnemer staat in voor de uitvoering van het grondonderzoek zoals nader beschreven in Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek) o.m. annex C.2.1. (Managementspecificatie).

4.7 Instandhouding elementen binnen het Bouwterrein

Tijdens de Bouwfase staat de Opdrachtnemer in voor de instandhouding van alle elementen binnen het Bouwterrein onverminderd hetgeen voorzien is in Annex C.7.2.

4.8 Buiten Scope

De Opdrachtnemer moet de delen Buiten Scope vrijwaren voor schade veroorzaakt door diens werken en staat in voor de coördinatie van de Werken met deze delen Buiten Scope.

Onverminderd artikel 6.1 staat de Opdrachtnemer tijdens de Bouwfase in voor het periodiek onderhoud van objecten "Buiten Scope met periodiek onderhoud" voorzien in annex C.7.2 (dit is voor de goede orde ook het geval tijdens de Beschikbaarheidsfase, zie in dit verband artikel 6.1c)).

4.9 Beschikbaarheidscorrectie voorafgaand aan de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat

Indien er zich voorafgaand aan de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat een Rijstrookafsluiting of Fietspadafsluiting voordoet op het Bouwterrein waartoe aan de Opdrachtnemer toegang werd verleend conform artikel 4.1 (Toegang tot het Bouwterrein) zal een Beschikbaarheidscorrectie worden toegepast zoals bepaald in Bijlage 2 Deel 28 (Betalingsmechanisme – Beschikbaarheidscorrectie – Lane Rentals Bouwfase), met dien verstande dat de in Bijlage 2, Deel 2 opgenomen principes *mutatis mutandis* van toepassing zijn voor Beschikbaarheidscorrecties tijdens de Bouwfase.

De Opdrachtnemer mag pas overgaan tot Rijstrookafsluiting of Fietspadafsluiting na hiertoe de nodige toestemming(en) van de Opdrachtgever en de vereiste Vergunningen te hebben gekregen.

4.10 Afgifte Beschikbaarheidscertificaat

- a) De Opdrachtnemer moet uiterlijk [●] Werkdagen voorafgaand aan de datum waarop hij meent op een objectief gerechtvaardigde wijze dat de Configuratie aan de Openstellingseisen zal voldoen, de documenten als bedoeld in paragraaf 6 van Deel 2 van Bijlage 3 (Communicatie- en Informatieprotocol) aan de Opdrachtgever overhandigen en tezelfdertijd per aangetekend schrijven om de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat verzoeken met vermelding van de datum waarop hij meent dat de Configuratie aan de Openstellingseisen zal voldoen. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen hiertoe ten gepaste tijde de nodige werkafspraken maken.

- b) De Opdrachtgever zal verifiëren of aan de Openstellingseisen wordt voldaan en kan zich daarin laten bijstaan door een technisch adviseur, het Agentschap Wegen en Verkeer en/of een andere betrokken publieke entiteit. Het nazicht of aan de Openstellingseisen wordt voldaan, geschiedt in aanwezigheid van de Opdrachtnemer, tenzij hij afwezig is, niettegenstaande dat hij tenminste zeven Kalenderdagen hiervoor bij aangetekende brief werd opgeroepen. De Opdrachtgever moet binnen [●] Werkdagen na overhandiging van een document als bedoeld in lid a) aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan de desbetreffende voorwaarden voor afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat is voldaan. De Opdrachtgever mag na die mededeling en tot aan de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat verifiëren of nog altijd geldt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als de Opdrachtgever concludeert dat niet of niet langer aan een voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat zo snel mogelijk aan de Opdrachtnemer mededelen.
- c) De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft vastgesteld dat niet is aangetoond dat aan de daarin beschreven voorwaarden is voldaan, aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen, waarna lid b) opnieuw van toepassing is.
- d) De afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat is niet onderworpen aan de voorafgaandelijke afgifte van het proces-verbaal van voorlopige oplevering voor de Buiten-Configuratie overeenkomstig artikel 4.11, met uitzondering voor wat betreft de voorlopige oplevering van de delen van de Buiten-Configuratie zoals aangegeven in de tabel opgenomen in [Bijlage 2, Deel 1]. Als de Opdrachtgever heeft vastgesteld dat aan de Openstellingseisen en alle andere voorwaarden voor afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat is voldaan, moet de Opdrachtgever binnen 10 Werkdagen na de door de Opdrachtnemer conform lid a) opgegeven datum het Beschikbaarheidscertificaat aan de Opdrachtnemer afgeven.
- e) Als niet aan de Openstellingseisen is voldaan of het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de betrokken delen van de Buiten-Configuratie zoals aangegeven in de tabel opgenomen in [Bijlage 2, Deel 1] nog niet kon worden bekomen, en de Opdrachtgever daarom het Beschikbaarheidscertificaat niet afgeeft, moet de Opdrachtgever dat binnen diezelfde periode conform lid b) met opgave van redenen aan de Opdrachtnemer laten weten, door middel van een 'proces-verbaal van weigering van afgifte van Beschikbaarheidscertificaat'. De Opdrachtnemer moet er in dat geval onverwijld voor zorgen dat alle voorwaarden worden vervuld opdat het Beschikbaarheidscertificaat zou kunnen worden afgeleverd. Als de Opdrachtnemer vervolgens meent dat alle betrokken voorwaarden deze keer wel vervuld zijn, kan hij een aangepaste versie van de documenten zoals bedoeld in lid a) aan de Opdrachtgever overhandigen waaruit dat blijkt (waarbij de aanpassingen duidelijk moeten blijken) en tegelijkertijd opnieuw om de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat verzoeken. Binnen de 20 Werkdagen na ontvangst van deze documenten moet de Opdrachtgever het Beschikbaarheidscertificaat aan de Opdrachtnemer afgeven dan wel een 'proces-verbaal van weigering van afgifte van Beschikbaarheidscertificaat' overmaken. In dat laatste geval moet de Opdrachtnemer, tenzij hij de gronden van weigering niet wenst te betwisten, binnen de 10 Werkdagen een geschil op grond van artikel 17.3 (*Bevoegde rechtbanken*) aanhangig maken, bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer geacht wordt te hebben ingestemd met de redenen voor de weigering.

- f) Onverminderd lid e) en zonder daar op enige wijze toe verplicht te zijn, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om discretionair in geval van afwijkingen van de Openstellingseisen toch het Beschikbaarheidscertificaat af te geven onder nader door de Opdrachtgever bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen onder meer zijn, bij mineure afwijkingen, de verplichting voor de Opdrachtnemer om aan deze afwijkingen uiterlijk binnen een door de Opdrachtgever te bepalen periode te verhelpen op straffe van korting wegens minwaarde (met dien verstande dat de korting wegens minwaarde evenzeer kan bestaan in de toepassing van de Boetepunten die verschuldigd waren geweest alsof de betrokken afwijkingen pas zouden zijn ontdekt bij het verstrijken van voormelde herstelperiode). Of indien aan de betrokken afwijkingen redelijkerwijze niet kan worden verholpen (of toch niet binnen een redelijke termijn of niet onredelijk hoge kosten), kan de Opdrachtgever het Beschikbaarheidscertificaat afleveren onder beding van korting wegens minwaarde, waarbij onder minwaarde zowel financiële, als materiële dan wel immateriële minwaarde wordt begrepen. In het Beschikbaarheidscertificaat worden alle op datum van afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat nog openstaande voorwaarden waaraan de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat werd onderworpen en dewelke in tussentijd nog niet werden opgelost dan wel van toepassing zijnde kortingen wegens minwaarde hernomen.
- g) Wanneer wordt vastgesteld dat de Configuratie in overeenstemming is met de Openstellingseisen en de Opdrachtgever het Beschikbaarheidscertificaat aflevert, wordt de Configuratie vermoed, tot bewijs van het tegendeel en behoudens indien lid e) van toepassing is, in die toestand te hebben verkeerd op de door de Opdrachtnemer conform lid a) vooropgestelde datum zodat het Beschikbaarheidscertificaat wordt geacht op die datum te zijn afgeleverd.

4.11 Voorlopige oplevering onderdelen Buiten-Configuratie (zie tabel in Bijlage 2, Deel 1)

- a) De Opdrachtnemer moet uiterlijk [●] Werkdagen voorafgaand aan de datum waarop hij meent op een objectief gerechtvaardigde wijze dat een onderdeel van de Buiten-Configuratie aan de toepasselijke Opleveringseisen zal voldoen, de documenten als bedoeld in paragraaf 6 van Deel 2 van Bijlage 3 (Communicatie- en Informatieprotocol) aan de Opdrachtgever overhandigen en tezelfdertijd per aangetekend schrijven om de voorlopige oplevering van het desbetreffende onderdeel van de Buiten-Configuratie verzoeken, met vermelding van de datum waarop hij meent dat het betrokken onderdeel van de Buiten-Configuratie aan de Opleveringseisen zal voldoen. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen hiertoe ten gepaste tijde de nodige werkafspraken maken. Vooraleer het betrokken onderdeel van de Buiten-Configuratie in aanmerking komt voor voorlopige oplevering dient het betrokken onderdeel het voorwerp uit te maken van *a posteriori* proeven uitgevoerd door de Opdrachtnemer conform de toepasselijke standaardbestekken.

- b) De Opdrachtgever mag verifiëren of aan de desbetreffende Opleveringseisen wordt voldaan en kan zich daarin laten bijstaan door een technisch adviseur, het Agentschap Wegen en Verkeer en/of een andere betrokken publieke entiteit. Het nazicht of aan de Opleveringseisen wordt voldaan, geschiedt in aanwezigheid van de Opdrachtnemer, tenzij hij afwezig is, niettegenstaande dat hij tenminste zeven Kalenderdagen hiervoor bij aangetekende brief werd opgeroepen. De Opdrachtgever moet binnen [●] Werkdagen na overhandiging van een document als bedoeld in lid a) aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan de desbetreffende voorwaarden voor de voorlopige oplevering is voldaan. De Opdrachtgever mag na die mededeling en tot aan de voorlopige oplevering verifiëren of nog altijd geldt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als de Opdrachtgever concludeert dat niet of niet langer aan een voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat zo snel mogelijk aan de Opdrachtnemer mededelen.
- c) De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft vastgesteld dat niet is aangetoond dat aan de daarin beschreven voorwaarden is voldaan, aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen, waarna lid b) opnieuw van toepassing is.
- d) Als de Opdrachtgever heeft vastgesteld dat aan de Opleveringseisen is voldaan, conform lid b), moet de Opdrachtgever binnen 10 Werkdagen na de door de Opdrachtnemer conform lid a) opgegeven datum het proces-verbaal van voorlopige oplevering zoals bepaald in de artikel 92 van de AUR aan de Opdrachtnemer afgeven.
- e) Als niet aan de Opleveringseisen is voldaan en de Opdrachtgever daarom het betrokken proces-verbaal van voorlopige oplevering niet afgeeft, moet de Opdrachtgever dat binnen diezelfde periode conform lid b) met opgave van redenen aan de Opdrachtnemer laten weten, door middel van een 'proces-verbaal van weigering van voorlopige oplevering'. De Opdrachtnemer moet er in dat geval onverwijld voor zorgen dat het desbetreffende onderdeel van de Buiten-Configuratie in overeenstemming wordt gebracht met de Opleveringseisen opdat het proces-verbaal van voorlopige oplevering zou kunnen worden afgeleverd. Als de Opdrachtnemer vervolgens meent dat de Buiten-Configuratie aan de Opleveringseisen voldoet, kan hij een aangepaste versie van de documenten zoals bedoeld in lid a) aan de Opdrachtgever overhandigen waaruit dat blijkt (waarbij de aanpassingen duidelijk zijn aangegeven) en tegelijkertijd opnieuw om de afgifte van het proces-verbaal van voorlopige oplevering verzoeken. Binnen de 20 Werkdagen na ontvangst van deze documenten moet de Opdrachtgever het proces-verbaal van voorlopige oplevering aan de Opdrachtnemer afgeven dan wel een 'proces-verbaal van weigering van voorlopige oplevering' overmaken. In dat laatste geval moet de Opdrachtnemer, tenzij hij de gronden van weigering niet wenst te betwisten, binnen de 10 Werkdagen een geschil op grond van artikel 17.3 (*Bevoegde rechtbanken*) aanhangig maken, bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer geacht wordt te hebben ingestemd met de redenen voor de weigering.

- f) Onverminderd lid e) en zonder daar op enige wijze toe verplicht te zijn, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om discretionair in geval van afwijkingen van de toepasselijke Opleveringseisen toch het proces-verbaal van voorlopige oplevering af te geven onder nader door de Opdrachtgever bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen onder meer zijn, bij mineure afwijkingen, de verplichting voor de Opdrachtnemer om aan deze afwijkingen uiterlijk binnen een door de Opdrachtgever te bepalen periode te verhelpen op straffe van korting wegens minwaarde. Of indien aan de betrokken afwijkingen redelijkerwijze niet kan worden verholpen (of toch niet binnen een redelijke termijn of niet onredelijk hoge kosten), kan de Opdrachtgever het proces-verbaal van voorlopige oplevering afleveren onder beding van korting wegens minwaarde, waarbij onder minwaarde zowel financiële, als materiële dan wel immateriële minwaarde wordt begrepen. In het proces-verbaal van voorlopige oplevering worden alle op datum van afgifte van het proces-verbaal van voorlopige oplevering nog openstaande voorwaarden waaraan de afgifte van het proces-verbaal van voorlopige oplevering werd onderworpen en dewelke in tussentijd nog niet werden opgelost dan wel van toepassing zijnde kortingen wegens minwaarde hernomen.
- g) Wanneer wordt vastgesteld dat het betrokken onderdeel van de Buiten-Configuratie in overeenstemming is met de toepasselijke Opleveringseisen en de Opdrachtgever het proces-verbaal van voorlopige oplevering aflevert, wordt dat onderdeel van de Buiten-Configuratie vermoed, tot bewijs van het tegendeel en behoudens indien lid e) van toepassing is, in die toestand te hebben verkeerd op de door de Opdrachtnemer conform lid a) vooropgestelde datum zodat het proces-verbaal van voorlopige oplevering wordt geacht op die datum te zijn afgeleverd.
- h) De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor gebreken, inbegrepen de gebreken die een invloed hebben op het normaal functioneren van de Configuratie en de Buiten-Configuratie, als gevolg van een fout in of nalatigheid door de Opdrachtnemer bij de totstandkoming van het ontwerp of de bouw van de Buiten-Configuratie:
- i) gedurende een periode van 10 jaar te rekenen vanaf de voorlopige oplevering voor gebreken die vallen onder het toepassingsgebied van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, welke periode van 10 jaar onverkort doorloopt na Voltooiingsdatum;
 - ii) gedurende de waarborgtermijn van artikel 4.12 (Waarborgtermijn) voor alle andere gebreken.

4.12 Waarborgtermijn onderdelen Buiten-Configuratie (zie tabel in Bijlage 2, Deel 1)

- a) Voor elk onderdeel van de Buiten-Configuratie (met verwijzing naar de tabel Buiten Configuratie zoals opgenomen onder Deel 1 van Bijlage 2) geldt een waarborgtermijn met de duurtijd aangegeven in de tabel zoals opgenomen onder Deel 1 van Bijlage 2, dat aanvangt vanaf de voorlopige oplevering van het betrokken onderdeel. De waarborgtermijn loopt tot de definitieve oplevering van het desbetreffende onderdeel van de Buiten-Configuratie.
- b) De betrokken waarborgtermijn wordt verlengd met de tijd gedurende dewelke het desbetreffende onderdeel van de Buiten-Configuratie niet konden worden gebruikt ten gevolge van beschadiging, te wijten aan oorzaken waarvoor de Opdrachtnemer verantwoordelijk is. Op de materialen en producten die ter vervanging worden geleverd is de waarborgtermijn van dit artikel 4.12 (*Waarborgtermijn*) integraal van toepassing met aanvang vanaf de vervangingsdatum.

- c) Gedurende de betrokken waarborgtermijn moet de Opdrachtnemer, naargelang van de vereisten, aan het desbestreffende onderdeel van de Buiten-Configuratie al de nodige werken uitvoeren om ze in goede staat of in goede werking te herstellen. De Opdrachtnemer vervangt en/of herstelt daartoe op zijn kosten, overeenkomstig de oorspronkelijke voorschriften en binnen een door de Opdrachtgever in redelijkheid opgelegde termijn, de elementen van het onderdeel van de Buiten-Configuratie die:
- i) gebreken vertonen (andere dan deze veroorzaakt door een abnormaal gebruik); of
 - ii) buiten dienst geraken in de loop van de betrokken waarborgtermijn bij normaal dienstgebruik; of
 - iii) beschadigd zijn in gevolge een abnormaal gebruik door de Opdrachtnemer en/of zijn Hulppersonen.

Gedurende de betrokken waarborgtermijn is de Opdrachtnemer voor wat betreft het onderdeel van de Buiten-Configuratie evenwel niet aansprakelijk voor de schade waarvan de schuld niet bij hem ligt. De beschadigingen die aan toeval of aan overmacht zijn te wijten, vallen niet onder de waarborg, tenzij naar aanleiding van het voorval slecht werk of een gebrek aan het licht komt dat een reden is om de vervanging te eisen.

- d) Van iedere beschadiging of buitendienststelling van de Buiten-Configuratie moet een door de Opdrachtgever gedateerd en ondertekend proces-verbaal worden opgemaakt.

Dat proces-verbaal moet vóór het verstrijken van de betrokken waarborgtermijn worden opgemaakt en binnen dertig Kalenderdagen na het opmaken van het proces-verbaal aan de Opdrachtnemer worden overgemaakt.

Buiten die formaliteiten moet, zodra beschadiging of buitendienststelling wordt vastgesteld, daarvan zo snel mogelijk aan de Opdrachtnemer bij ter post aangetekende brief kennis worden gegeven, opdat deze alle nodige vaststellingen zou kunnen doen of laten doen. De Opdrachtnemer kan maar aansprakelijk worden gesteld zo die formaliteiten werden vervuld.

- e) Al de producten van de Buiten-Configuratie die uit dienst werden genomen in de loop van de betrokken waarborgtermijn en waarvan de vervanging afhangt van de Opdrachtnemer, worden te zijner beschikking gehouden en dienen door hem te worden weggehaald binnen de hem opgelegde termijn, die aanvangt op de dag waarop er hem kennis is van gegeven. Na afloop van deze termijn wordt de Opdrachtgever, indien gewenst, eigenaar van deze voorwerpen, behalve zo de Opdrachtnemer binnen deze termijn schriftelijk gevraagd heeft ze op zijn kosten en risico terug te sturen.
- f) Zo de Opdrachtnemer niet tijdig overgaat tot de vervanging, zoals voorgeschreven in lid c) hiervoor, is hij gehouden tot de betaling van de kosten van vervanging van de producten die moeten worden vervangen. In geval van een vervanging door de Opdrachtgever of een door hem aangestelde derde zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer verwittigen door middel van een proces-verbaal. Indien de Opdrachtgever door nalaten van de Opdrachtnemer gehouden is tot enige betaling voor kosten van vervanging zal de Opdrachtgever voor de betaling van deze kosten in eerste instantie beroep doen op de Borgtocht Buiten-Configuratie.

4.13 Voorlopige oplevering van de doortocht Zelzate

Artikel 4.11 en artikel 4.12 gelden *mutatis mutandis* voor wat betreft de voorlopige oplevering en waarborgtermijn met betrekking tot de doortocht Zelzate, onverminderd artikel 5.1b)ii).

5. VOLTOOIINGSCERTIFICAAT CONFIGURATIE EN DEFINITIEVE OPLEVERING BUITEN-CONFIGURATIE

5.1 Afgifte Voltooiingscertificaat

- a) De Opdrachtnemer moet gespreid in de tijd en uiterlijk 40 Werkdagen voorafgaand aan de datum waarop hij op een objectief gerechtvaardigde wijze meent dat de Configuratie aan de Voltooiingseisen zal voldoen de documenten als bedoeld in paragraaf 7 lid a) van Deel 2 van Bijlage 3 (Communicatie- en Informatieprotocol) aan de Opdrachtgever overhandigen waaruit dat blijkt en tezelfdertijd per aangetekend schrijven om de afgifte van het Voltooiingscertificaat verzoeken met vermelding van de datum waarop hij meent dat de Configuratie aan de Voltooiingseisen zal voldoen. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen hiertoe ten gepaste tijde de nodige werkafspraken maken.
- b) De Opdrachtnemer kan niet vroeger om de afgifte van het Voltooiingscertificaat verzoeken dan na:
 - i) de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat en nadat alle nog openstaande voorwaarden waaraan de afgifte van Beschikbaarheidscertificaat werd onderworpen zijn opgelost ; en
 - ii) de afgifte van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering van de doortocht Zelzate.
- c) De Opdrachtgever mag verifiëren of aan de Voltooiingseisen is voldaan, en kan zich daarin laten bijstaan door een technisch adviseur, het Agentschap Wegen en Verkeer en/of een andere betrokken publieke entiteit. Het nazicht hiervan geschiedt in aanwezigheid van de Opdrachtnemer, ofwel nadat hij tenminste zeven Kalenderdagen hiervoor bij ter post aangetekende brief werd opgeroepen. De Opdrachtgever moet binnen [●] Werkdagen na overhandiging van een document als bedoeld in lid a) aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan de desbetreffende voorwaarden voor afgifte van het Voltooiingscertificaat is voldaan. De Opdrachtgever mag na die mededeling en tot aan de afgifte van het Voltooiingscertificaat verifiëren of nog altijd geldt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als de Opdrachtgever concludeert dat niet of niet langer aan een voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat zo snel mogelijk aan de Opdrachtnemer mededelen.
- d) De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft vastgesteld dat niet is aangetoond dat aan de daarin beschreven voorwaarden is voldaan, aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen, waarna lid c) opnieuw van toepassing is.
- e) Als de Opdrachtgever heeft vastgesteld dat aan de Voltooiingseisen is voldaan en het Beschikbaarheidscertificaat is afgegeven, moet de Opdrachtgever binnen 10 Werkdagen na de door de Opdrachtnemer conform lid a) opgegeven datum het Voltooiingscertificaat aan de Opdrachtnemer afgeven.

- f) Als niet aan de Voltooiingseisen is voldaan of het proces-verbaal van de voorlopige oplevering van de doortocht Zelzate nog niet werd afgeleverd, en de Opdrachtgever daarom het Voltooiingscertificaat niet afgeeft, moet de Opdrachtgever dat binnen dezelfde periode bedoeld in lid e) met opgave van redenen aan de Opdrachtnemer laten weten, door middel van een proces-verbaal van weigering. De Opdrachtnemer moet in dat geval onverwijld het nodige doen opdat alle voorwaarden zijn vervuld opdat het Voltooiingscertificaat alsnog zou kunnen worden afgeleverd. Als de Opdrachtnemer vervolgens meent dat alle voorwaarden dit keer wel zijn vervuld, kan hij een aangepaste versie van de documenten zoals bedoeld in lid a) aan de Opdrachtgever overhandigen waaruit dat blijkt en tezelfdertijd om de afgifte van het Voltooiingscertificaat verzoeken. Binnen de 15 Werkdagen na ontvangst van deze documenten moet de Opdrachtgever het Voltooiingscertificaat aan de Opdrachtnemer afgeven dan wel een proces-verbaal van weigering overmaken. In dat laatste geval moet de Opdrachtnemer, tenzij hij de gronden van weigering niet wenst te betwisten, binnen de 10 Werkdagen een geschil op grond van artikel 17.3 (*Bevoegde rechtbanken*) aanhangig maken, bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer geacht wordt te hebben ingestemd met de redenen voor de weigering.
- g) Wanneer wordt vastgesteld dat de Configuratie in overeenstemming is met de Voltooiingseisen en de Opdrachtgever het Voltooiingscertificaat aflevert, wordt de Configuratie vermoed, tot bewijs van het tegendeel, en behoudens indien lid f) van toepassing is, in die toestand te hebben verkeerd op de door de Opdrachtnemer conform lid a) vooropgestelde datum zodat het Voltooiingscertificaat wordt geacht op die datum te zijn afgeleverd.

5.2 Definitieve oplevering onderdelen Buiten-Configuratie (zie tabel in Bijlage 2, Deel 1)

- a) Ten vroegste na het verstrijken van de toepasselijke waarborgtermijn voor het betrokken onderdeel van de Buiten-Configuratie zoals aangegeven in Bijlage 2, Deel 1, verzoekt de Opdrachtnemer per aangetekend schrijven om de definitieve oplevering van het desbetreffende onderdeel van de Buiten-Configuratie (met uitzondering van de doortocht Zelzate).
- b) De Opdrachtgever mag verifiëren of alle voorbehouden die desgevallend door de Opdrachtgever bij de voorlopige oplevering van het desbetreffende onderdeel van de Buiten-Configuratie werden geformuleerd, zijn opgeheven / weggewerkt en de Opdrachtnemer zijn waarborgverplichtingen is nagekomen. Het nazicht hiervan geschiedt in aanwezigheid van de Opdrachtnemer, ofwel nadat hij tenminste zeven Kalenderdagen hiervoor bij ter post aangetekende brief werd opgeroepen.
- c) Als alle voorbehouden die desgevallend door de Opdrachtgever bij de voorlopige oplevering van het betrokken onderdeel van de Buiten-Configuratie werden geformuleerd, zijn opgeheven en de Opdrachtnemer zijn waarborgverplichtingen is nagekomen, zal de Opdrachtgever binnen een termijn van 20 Werkdagen na ontvangst van het verzoek conform lid a) het proces-verbaal van definitieve oplevering van het desbetreffende onderdeel van de Buiten-Configuratie afgeven aan de Opdrachtnemer zoals bepaald in artikel 92 van de AUR. De datum van de definitieve oplevering van het betrokken onderdeel is de datum van ondertekening van het proces-verbaal van de definitieve oplevering van het desbetreffende onderdeel.

- d) Als de Opdrachtgever het proces-verbaal van definitieve oplevering voor het betrokken onderdeel niet afgeeft, moet de Opdrachtgever dat binnen 20 Werkdagen na ontvangst van het verzoek conform lid a) met opgave van redenen aan de Opdrachtnemer laten weten, door middel van een proces-verbaal van weigering. De Opdrachtnemer moet er in dat geval onverwijld voor zorgen dat alle voorwaarden zijn vervuld opdat het proces-verbaal van definitieve oplevering voor het betrokken onderdeel alsnog zou kunnen worden afgeleverd. Als de Opdrachtnemer vervolgens meent dat alle voorwaarden dit keer wel zijn vervuld, kan de Opdrachtnemer om de afgifte van het proces-verbaal van definitieve oplevering van het desbetreffende onderdeel verzoeken. Binnen de 15 Werkdagen na ontvangst van dit verzoek moet de Opdrachtgever het proces-verbaal van definitieve oplevering van het betrokken onderdeel aan de Opdrachtnemer afgeven dan wel een proces-verbaal van weigering overmaken. In dat laatste geval moet de Opdrachtnemer, tenzij hij de gronden van weigering niet wenst te betwisten, binnen de 10 Werkdagen een geschil op grond van artikel 17.3 (*Bevoegde rechtbanken*) aanhangig maken, bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer geacht wordt te hebben ingestemd met de redenen voor de weigering.

5.3 Definitieve oplevering doortocht Zelzate

Artikel 5.2 geldt *mutatis mutandis* voor wat betreft de definitieve oplevering van de doortocht Zelzate, met dien verstande dat de Opdrachtnemer ten vroegste [drie] jaar na de datum van de voorlopige oplevering van de doortocht Zelzate en na het verstrijken van de betrokken waarborgtermijn, om de definitieve oplevering van de doortocht Zelzate kan verzoeken.

6. PERIODE NA BESCHIKBAARHEIDSCERTIFICAAT TOT EN MET EINDDATUM

6.1 Beschikbaar stellen en houden

- a) De Opdrachtnemer moet vanaf de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat tot en met de Einddatum het nodige doen opdat de Configuratie beantwoordt en blijft beantwoorden aan de Beschikbaarheidseisen, de andere Technische Specificaties zoals opgenomen in Bijlage 6 (Technisch Bestek) en de Regelgeving alsmede ervoor te zorgen dat de Configuratie op de Einddatum voldoet aan de Overdrachtseisen overeenkomstig artikel 7 (Overdracht).
- b) Voor de Buiten-Configuratie blijft de Opdrachtnemer gedurende de waarborgperiode overeenkomstig artikel 4.12 aansprakelijk.
- c) Onverminderd artikel 4.8 staat de Opdrachtnemer tijdens de Beschikbaarheidsfase in voor het periodiek onderhoud van objecten "Buiten Scope met periodiek onderhoud" zoals voorzien in annex C.7.2 (dit is voor de goede orde ook het geval tijdens de Bouwfase, zie artikel 4.8).

6.2 Toegang tot de Projectinfrastructuur en het Bouwterrein

De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer en zijn Hulppersonen toegang verlenen tot de Projectinfrastructuur en het Bouwterrein voor het uitvoeren van de Werkzaamheden volgens Bijlage 6 (Technisch Bestek) annex C.2.1. (Managementspecificatie), waarbij de Opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden op toegang tot de Projectinfrastructuur en het Bouwterrein.

6.3 Meetapparatuur en verkeersmetingen

De Opdrachtnemer moet meetapparatuur installeren, onderhouden en aansluiten en aangesloten houden op het netwerk van de Opdrachtgever als nader beschreven in Bijlage 6 (Technisch Bestek).

6.4 Verplichte Afsluiting of Bijzondere Verkeersmaatregel wegens niet voldoen aan Beschikbaarheidseisen

- a) Als:
 - i) een Rij- of Vluchtstrook (of een gedeelte daarvan) of Fietspad; of
 - ii) een onderdeel van de Configuratie op, in, onder en/of boven een Rij- of Vluchtstrook (of een gedeelte daarvan) of Fietspad;

niet voldoet aan de Beschikbaarheidseisen of relevante bepalingen van Bijlage 6 (Technisch Bestek) of de Regelgeving; of indien de Buiten-Configuratie tijdens de waarborgperiode een gebrek vertoont,

moet de Opdrachtnemer dit onmiddellijk aan de Opdrachtgever melden en voor zover nodig vragen aan de bevoegde instantie om een vergunning voor (het desbetreffende gedeelte van) die Rij- of Vluchtstrook of Fietspad af te sluiten en/of afsluiting van het spoor, kanaal en waterwegen en/of andere verkeersmaatregel(en) ten behoeve van herstelwerkzaamheden.

b) Zonder afbreuk te doen aan lid a) geldt dat als de Opdrachtgever constateert dat de in lid a) bedoelde situatie zich voordoet, hij de Opdrachtnemer daarvan onverwijld op de hoogte moet stellen en ook zonder dat de Opdrachtnemer hem dat heeft gevraagd de nodige Rij- of Vluchtstrook (of een gedeelte daarvan) of Fietspad en/of spoor, kanaal en waterwegen mag (laten) afsluiten, respectievelijk mag (laten) uitvoeren. De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer daarvan inlichten.

c) In de in leden a) en b) bedoelde gevallen mag de bevoegde instantie, respectievelijk de Opdrachtgever besluiten tot een snelheidsbeperking of een andere verkeersmaatregel (een Bijzondere Verkeersmaatregel) in de plaats van een Afsluiting.

6.5 Interferenties met derden

- a) Tijdens de Beschikbaarheidsfase is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de proactieve afstemming en coördinatie met derden aangaande werkzaamheden of activiteiten van derden andere dan zijn Hulppersonen binnen en buiten het Bouwterrein en de Projectinfrastructuur die geen deel uitmaken van de Overeenkomst, die zijn Werkzaamheden kunnen beïnvloeden, overeenkomstig Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek).

Indien derden andere dan Hulppersonen van de Opdrachtnemer werkzaamheden of activiteiten zoals bedoeld in het vorig lid zullen uitvoeren, is de Opdrachtnemer verplicht om op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever binnen 10 Werkdagen aan de Opdrachtgever een redelijk en onderbouwd voorstel van technische randvoorwaarden over te maken waaraan deze derden bij de uitvoering van hun werkzaamheden of activiteiten dienen te voldoen opdat de uitvoering van de door die derden geplande werkzaamheden of activiteiten geen impact zal hebben op de verplichtingen en de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer onder de Overeenkomst. De door de Opdrachtnemer vooropgestelde technische randvoorwaarden dienen in verhouding te staan tot het nagestreefde doel en de gangbare technische regels en normen terzake. Bij onenigheid omtrent de op te leggen technische randvoorwaarden, spannen Partijen zich in om hieromtrent zo spoedig mogelijk en binnen de 5 Werkdagen overeenstemming te bereiken, desgevallend mede in overleg met de betrokken derde. Zodra overeenstemming is bereikt, zullen deze technische randvoorwaarden dwingend worden opgelegd aan de derden m.b.t. de uitvoering van diens werkzaamheden of activiteiten.

- b) Deze werkzaamheden of activiteiten van derden andere dan Hulppersonen van de Opdrachtnemer maken geen deel uit van de Overeenkomst en de toepassing van de bepaling onder lid a) geeft geen aanleiding tot een Wijziging Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient bij zijn planning op proactieve wijze rekening te houden met alle interfererende werken en activiteiten overeenkomstig Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek).

7. OVERDRACHT

7.1 Overdrachtseisen

De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de Configuratie op de Einddatum voldoet aan de Overdrachtseisen.

7.2 Overdrachtsinspecties

- a) Met het oog op het bepaalde in artikel 7.1, moeten de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de Configuratie gezamenlijk inspecteren. Partijen kunnen zich daarbij laten bijstaan door een onafhankelijke expert.
- b) De eerste inspectie moet plaatsvinden niet eerder dan 60 maanden en niet later dan 54 maanden vóór de Einddatum. De laatste inspectie moet plaatsvinden niet eerder dan 6 maanden en niet later dan 3 maanden voor de Einddatum.
- c) Elke Partij kan om een overdrachtsinspectie verzoeken door uiterlijk 20 Werkdagen voorafgaand aan de inspectie hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan de andere Partij.
- d) De Opdrachtnemer moet de overdrachtsinspecties organiseren en staat in voor de kosten ervan.
- e) Binnen 15 Werkdagen na iedere inspectie moet de Opdrachtnemer een rapport voorleggen met een overzicht van de Werkzaamheden die moeten worden verricht in aanvulling op de Werkzaamheden die zijn opgenomen in het op dat moment geldende onderhouds- en/of instandhoudingsplan, opdat de Configuratie op de Einddatum zal voldoen aan alle Overdrachtseisen. De Opdrachtnemer moet bij dit overzicht een raming van de kosten en een planning voor de uitvoering van deze aanvullende Werkzaamheden voegen.
- f) De Opdrachtgever mag verifiëren of het overzicht van de Werkzaamheden als bedoeld in lid e) van dit artikel, de planning daarvan en de opgave van de daarmee gemoeide kosten juist en volledig zijn. Als de Opdrachtgever vaststelt dat deze documenten niet juist en volledig zijn, moet de Opdrachtnemer deze documenten zo spoedig mogelijk aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen. Het al dan niet formuleren van opmerkingen door de Opdrachtgever houdt geen goedkeuring of aanvaarding in van de in lid e) bedoelde documenten, noch de erkenning dat door de uitvoering van de vooropgestelde Werkzaamheden er op Einddatum aan de Overdrachtseisen zal zijn voldaan.

7.3 Overdrachtsgarantie

- a) In voorkomend geval, indien uit een overdrachtsinspectie blijkt dat met het oog op het bepaalde in artikel 7.1 (*Overdrachtseisen*), Werkzaamheden, andere dan de Werkzaamheden die zijn opgenomen in een onderhouds- en/of instandhoudingsplan, moeten worden uitgevoerd, moet de Opdrachtnemer op eerste verzoek van de Opdrachtgever en binnen 20 Werkdagen, tot zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, een Bankgarantie doen stellen overeenkomstig het in Bijlage 4 (*Modellen*), Deel 2 (*Overdrachtsgarantie*) opgenomen model ten belope van het geschatte bedrag dat nodig is om aan de Overdrachtseisen te voldoen zoals dat blijkt uit de betreffende overdrachtsinspectie, verhoogd met 25%. De Opdrachtnemer legt binnen de voormelde 20 Werkdagen het bewijs voor van de Bankgarantie.

- b) De Overdrachtsgarantie moet in voorkomend geval een looptijd hebben tot 12 maanden na de Einddatum.
- c) De Opdrachtgever kan toelaten dat de Overdrachtsgarantie wordt beperkt tot het bedrag van de kosten voor de geplande onderhoudswerken door de Opdrachtnemer gedurende de resterende looptijd tot en met de Einddatum.

7.4 Overdrachtscertificaat

- a) Voldoende gespreid in de tijd en niet later dan 40 Werkdagen vóór de Einddatum moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever de in paragraaf 8 van Deel 2 van Bijlage 3 (Communicatie- en Informatieprotocol), genoemde documenten per aangetekende brief overhandigen waaruit blijkt dat de Configuratie aan de Overdrachtseisen voldoet of zal voldoen op de Einddatum en terzelfdertijd om de afgifte van het Overdrachtscertificaat verzoeken. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen hiertoe ten gepaste tijde de nodige werkafspraken maken.
- b) De Opdrachtgever gaat na ontvangst van de in lid a) bedoelde documenten na of de Configuratie wel degelijk aan de Overdrachtseisen voldoet. De Opdrachtgever kan zich daarin laten bijstaan door een technisch adviseur en/of het Agentschap Wegen en Verkeer en/of een andere betrokken publieke entiteit. Het nazicht of aan de Overdrachtseisen wordt voldaan, geschiedt in aanwezigheid van de Opdrachtnemer, ofwel nadat hij tenminste zeven Kalenderdagen hiervoor bij ter post aangetekende brief werd opgeroepen.
- c) Als uit de in lid b) vermelde inspectie blijkt dat de Configuratie aan de Overdrachtseisen voldoet en hier op de Einddatum aan zal voldoen en de Opdrachtnemer de documenten heeft overhandigd als bedoeld in paragraaf 8 van Deel 2 van Bijlage 3 (Communicatie- en Informatieprotocol), moet de Opdrachtgever op de Einddatum het Overdrachtscertificaat aan de Opdrachtnemer afgeven en moet de Opdrachtgever de Overdrachtsgarantie (voor zover door de Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever is gesteld) teruggeven.

7.5 Niet voldoen aan de Overdrachtseisen

- a) Als de Configuratie op de Einddatum niet aan de in artikel 7.1 (*Overdrachtseisen*) gestelde eisen voldoet en de Opdrachtgever daarom het Overdrachtscertificaat niet afgeeft, moet de Opdrachtgever dat op de Einddatum met opgave van redenen aan de Opdrachtnemer laten weten door middel van een proces-verbaal van weigering.
- b) De Opdrachtgever zal in dat proces-verbaal van weigering aan de Opdrachtnemer uiteenzetten in welke opzichten de Configuratie niet aan de Overdrachtseisen voldoet, alsmede wat de door de Opdrachtgever geschatte kosten zijn, die dienen te worden gemaakt om de Configuratie alsnog in alle opzichten aan de Overdrachtseisen te laten voldoen.
- c) Indien een proces-verbaal van weigering wordt opgemaakt, brengt de Opdrachtnemer de Configuratie zonder verwijl en alleszins binnen de hiertoe door de Opdrachtgever vastgestelde redelijke termijn, in overeenstemming met wat vereist is opdat het Overdrachtscertificaat zou worden afgeleverd.

- d) Indien er na afloop van de redelijke termijn opgelegd in c) wordt vastgesteld dat de Configuratie nog steeds afwijkingen van de Overdrachtseisen bevat, zal overeenkomstig Deel 2 van Bijlage 4 (*Modellen Bankgaranties*) een bedrag worden ingehouden op de Overdrachtsgarantie (voor zover deze door de Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever is gesteld), en/of op de op het laatste Kwartaal betrekking hebbende Beschikbaarheidsvergoeding, ten belope van tweemaal de kosten nodig om aan deze afwijkingen te verhelpen.

8. ALGEMEEN

8.1 Vergunningen

- a) De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de uitvoering van de Werkzaamheden steeds plaatsvindt in overeenstemming met de Regelgeving, de Omgevingsvergunningen en de overige relevante Vergunningen.
- b) De Opdrachtnemer moet zorgen voor het verkrijgen, het vernieuwen en het uitvoerbaar houden van alle voor de Werkzaamheden vereiste Vergunningen, één en ander overeenkomstig de Regelgeving.
- c) De Opdrachtnemer is als ontwerper verantwoordelijk voor de eventuele aanpassing van het ontwerp uit de Omgevingsvergunningen teneinde tegemoet te komen aan de gebeurlijke bijkomende voorwaarden, opmerkingen of vragen van de vergunningverlenende instanties, alsook voor de naleving van de vergunningsvoorwaarden.
- d) De Opdrachtnemer verleent hierbij zijn toestemming en redelijke medewerking, alsook een onherroepelijke volmacht aan de Opdrachtgever om de op naam van de Opdrachtnemer gestelde Vergunningen en het bijhorend ontwerp op naam te stellen van een vervangende opdrachtnemer in geval van effectuering van een Herstructurering (als gedefinieerd in de Directe Overeenkomst) of aan de instappende entiteit in geval van inwerkingtreding van de vervangende DBFM-overeenkomst als bedoeld in de Directe Overeenkomst.
- e) De Opdrachtnemer verleent hierbij zijn toestemming en redelijke medewerking, alsook een onherroepelijke volmacht aan de Opdrachtgever om op de Einddatum of op de datum van eerdere beëindiging van deze Overeenkomst de op dat moment op naam van de Opdrachtnemer gestelde Vergunningen, op naam van de Opdrachtgever te stellen.
- f) Met betrekking tot alle op de Einddatum of op de datum van eerdere beëindiging van deze Overeenkomst bestaande Vergunningen, verschaft de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk alle relevante documenten en gegevens, en verleent hij in redelijkheid zijn medewerking, opdat bij afloop van de geldigheid(sduur) van die Vergunningen de Opdrachtgever zelf zal kunnen instaan voor de tijdige vernieuwing, verlenging of wederaanvraag ervan.

8.2 Communicatie- en informatieprotocol

De toepasselijke contractuele bepalingen met betrekking tot:

- a) de communicatie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer;
- b) de informatie die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever moet aanleveren;
- c) de door de Opdrachtnemer ter beschikking te houden informatie; en
- d) de communicatie met andere (in)direct betrokkenen bij de aanleg van de Projectinfrastructuur,

staan in Bijlage 3 (Communicatie- en Informatieprotocol) en in Bijlage 6 (Technisch Bestek).

8.3 Zorgvuldige Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer zal de uit deze Overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen steeds te goeder trouw uitvoeren als een zorgvuldige Opdrachtnemer, en conform de regels van de kunst. Daarbij zal hij zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer zal zijn Werkzaamheden binnen de voorschriften van de Overeenkomst steeds zodanig uitvoeren en organiseren dat daardoor zo min mogelijk hinder voor de omgeving wordt veroorzaakt.

8.4 Managementsysteem en Managementplan

- a) De Opdrachtnemer moet een Managementsysteem opzetten en in stand houden dat van toepassing is op de Werkzaamheden, waaronder de Werkzaamheden die door Hulppersonen van de Opdrachtnemer worden verricht.
- b) De Opdrachtnemer moet al zijn Werkzaamheden die hij moet verrichten en diensten die hij moet leveren, uitvoeren overeenkomstig zijn Managementplan en de in Deel 2 van Bijlage 6 (Specificaties Opdrachtnemer) opgenomen plannen naleven respectievelijk door zijn Hulppersonen doen naleven.

Evenwel is de Opdrachtnemer niet verplicht om de kosten zoals voorzien in zijn onderhoudsplan uit te voeren indien en in de mate dat de Opdrachtnemer kan aantonen dat het uitstel van onderhoud geen enkele negatieve impact heeft op de naleving van de Beschikbaarheidseisen, op de diensten zoals voorzien in artikel 6.1 of op het gebruik van de Projectinfrastructuur door de Opdrachtgever of andere gebruikers.

- c) Het Managementsysteem moet zijn beschreven in het Managementplan. Het Managementsysteem en de beschrijving daarvan in het Managementplan moeten zijn ingericht volgens en voldoen aan NEN-ISO/IEC 15288 of gelijkwaardig.
- d) De Opdrachtnemer moet binnen 4 maand na de Contractdatum aan de Opdrachtgever aantonen dat hij met betrekking tot de uitvoering van de Werkzaamheden ten minste beschikt over een standaard ISO 15288 of gelijkwaardige certificering³. Hij moet gedurende de resterende looptijd van deze Overeenkomst over die certificering blijven beschikken. Indien de Opdrachtnemer voor de naleving van deze paragraaf beroep wenst te doen op de certificering van diens Genomineerde Onderaannemers, zal hij daartoe schriftelijk toestemming vragen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal deze goedkeuring niet op onredelijke gronden weigeren.

8.5 Arbeidsomstandigheden en (verkeers)veiligheid

- a) De Opdrachtnemer moet de maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen van Hulppersonen en andere personen die zich bevinden op het Bouwterrein met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de maatregelen die zijn beschreven in Bijlage 6 (Technisch Bestek).

³ Onder meer ISO 9001 gecertificeerde processen worden als gelijkwaardig beschouwd mits het gebruik van systems engineering (volgens de principes van ISO 15288) expliciet in de gecertificeerde processen werd voorzien.

- b) De Opdrachtnemer staat, in het kader van zijn Werkzaamheden ter realisatie van het Project, in voor alle verplichtingen die inzake arbeidsomstandigheden en (verkeers)veiligheid (inclusief veiligheid van de scheepvaart) dienen te worden nageleefd door de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer moet er derhalve voor zorgen dat wordt voldaan aan de met betrekking tot de Werkzaamheden bestaande Regelgeving en contractuele verplichtingen met betrekking tot (verkeers)veiligheid (inclusief veiligheid van de scheepvaart), arbeidsomstandigheden en het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk (met inbegrip van de verantwoordelijkheid voor eventuele veiligheids- en gezondheidsplannen). Onder deze wettelijke verplichtingen worden onder meer verstaan (zonder een uitputtende opsomming te geven) de verplichtingen op grond van de Welzijnswet en het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, beide zoals van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden.
- c) Het uitvoeren van de veiligheidscoördinatie gebeurt overeenkomstig de geldende Regelgeving, waaronder de Welzijnswet en het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en overeenkomstig Bijlage 6 (Technisch Bestek).
- d) Wanneer de Opdrachtnemer een beroep doet op onderaannemers en leveranciers, blijft hij zelf verantwoordelijk voor (verkeers)veiligheid (inclusief veiligheid van de scheepvaart) en arbeidsomstandigheden (met inbegrip van eventuele veiligheids- en gezondheidsplannen), zal hij "opdrachtgever" zijn in de zin van de in lid b) genoemde Regelgeving en moet hij alle verplichtingen van een "opdrachtgever" op grond daarvan nakomen, zowel vóór als na de Beschikbaarheidsdatum. De Opdrachtnemer moet op eerste verzoek van de Opdrachtgever kunnen aantonen dat hij aan die verplichtingen heeft voldaan.
- e) Als de Opdrachtgever het noodzakelijk vindt dat onmiddellijk maatregelen worden genomen:
- i) omdat een gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet die de veiligheid op het Bouwterrein of de Projectinfrastructuur in gevaar brengt; of
 - ii) in het belang van de verkeersveiligheid op, in, onder en/of boven de Projectinfrastructuur,

moet de Opdrachtnemer die maatregelen zo spoedig mogelijk nemen nadat hij opdracht daartoe van de Opdrachtgever heeft ontvangen. De Opdrachtgever mag die maatregelen ook zonder tussenkomst van de Opdrachtnemer (laten) nemen indien de omstandigheden dit vereisen. Deze maatregelen kunnen ook betrekking hebben op het stilleggen van de Werkzaamheden.

8.6 Inspecties en monitoring

- a) De Opdrachtnemer staat zelf in voor de monitoring van de Configuratie.
- b) De Opdrachtgever mag zowel tijdens de Bouwfase als tijdens de Beschikbaarheidsfase te allen tijde (laten) inspecteren of de Opdrachtnemer zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst nakomt. De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever of zijn Hulpverleners in het kader van een inspectie toelaten tot plaatsen en kantoren waar de Werkzaamheden worden voorbereid of uitgevoerd.

- c) De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever op zijn verzoek op zo kort mogelijke termijn voorzien van alle informatie die de Opdrachtgever redelijkerwijs noodzakelijk acht voor het uitvoeren van een inspectie.
- d) Bij het uitvoeren van een inspectie moet de Opdrachtgever zich inspannen om de uitvoering van de Werkzaamheden zo min mogelijk te belemmeren.
- e) De Opdrachtgever moet binnen een redelijke termijn de resultaten van de inspectie ter informatie aan de Opdrachtnemer verstrekken.
- f) De Opdrachtgever hoeft van de hem toegekende bevoegdheid tot het uitvoeren van inspecties geen gebruik te maken.
- g) Iedere Partij draagt de eigen kosten van een inspectie.

8.7 Gevolgen van inspecties en van kennisneming van documenten

- a) Als de Opdrachtgever een inspectie uitvoert, is hij niet verplicht om eventuele Tekortkomingen Opdrachtnemer vast te stellen.
- b) Een inspectie houdt geen goedkeuring van de uitvoering van de Werkzaamheden in. De Opdrachtnemer blijft er zelf voor verantwoordelijk dat hij aan zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst voldoet.
- c) Het gegeven dat de Opdrachtgever kennis neemt van enig document of enig document toetst, vaststelt of goedkeurt, betekent in geen geval aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor de inhoud daarvan en evenmin wordt de Opdrachtnemer daardoor ontheven van enige verantwoordelijkheid op grond van deze Overeenkomst.

8.8 Herstelplicht

- a) Als de Opdrachtnemer niet voldoet aan een op hem rustende verplichting op grond van deze Overeenkomst, moet de Opdrachtnemer dit herstellen:
 - i) binnen de termijn die voor de desbetreffende verplichting is voorzien in Deel 3 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) tenzij specifieke termijnen zijn opgenomen in Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek); of
 - ii) indien er geen termijn voor de desbetreffende verplichting is vooropgesteld, moet het herstel zo snel als redelijkerwijs mogelijk uitgevoerd worden.

De Opdrachtnemer moet in het laatste geval een voorstel voor herstelmaatregelen waaruit deze redelijke termijn blijkt, bij de Opdrachtgever ter Acceptatie indienen.

- b) Deze herstelverplichting geldt zowel in het geval van een Tekortkoming Opdrachtnemer als wanneer het niet voldoen aan een op de Opdrachtnemer rustende verplichting op grond van deze Overeenkomst het gevolg is van een Bijzondere Omstandigheid, maar niet voor zover het niet voldoen aan een verplichting het gevolg is van een Geval van Overmacht, in welk geval artikel 10.5 (Geval van Overmacht) van toepassing is.

8.9 Verkeersmaatregelen

- a) De Opdrachtnemer is niet bevoegd om verkeersmaatregelen te nemen zonder voorafgaande toestemming conform lid (c).
- b) De Opdrachtnemer aanvaardt dat het Vlaams Gewest, de Opdrachtgever of bevoegde derden (waaronder de Wegbeheerder) verkeersmaatregelen mogen nemen. De Opdrachtnemer moet de door het Vlaams Gewest, de Opdrachtgever of bevoegde derden (waaronder de Wegbeheerder) genomen verkeersmaatregelen aanstonds uitvoeren. Hij moet daarbij de bepalingen opgenomen in Bijlage 6 (Technisch Bestek) in acht nemen.
- c) De Opdrachtnemer mag enkel verkeersmaatregelen aanvragen overeenkomstig het bepaalde in Deel 5 van Bijlage 3 (Communicatie- en Informatieprotocol).

8.10 Incident Management, Gladheidsbestrijding, Incidenten en Uitzonderlijk Transport

- a) De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het Incident Management en de Gladheidsbestrijding op de Configuratie.
- b) Bij Incidenten op, in, onder, boven en/of tegen de Configuratie of Uitzonderlijk Transport over of onder de Configuratie moet de Opdrachtnemer uitvoering geven aan door de Opdrachtgever of andere bevoegde gezagsdragers aan hem bevolen verkeersmaatregelen binnen de Configuratie en binnen de door deze in redelijkheid gestelde termijn.

8.11 Regelgeving

De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de uitvoering van de Werkzaamheden plaatsvindt in overeenstemming met alle Regelgeving.

8.12 Verzekeringen

- a) De Opdrachtnemer moet verzekeringen afsluiten en verzekerd blijven conform zijn verzekeringsplicht zoals omschreven in de bepalingen van Bijlage 18 (*Verzekeringen*).
- b) De verplichtingen en aansprakelijkheden van de Opdrachtnemer op grond van of in verband met deze Overeenkomst worden niet beperkt of verminderd door enige bepaling betreffende verzekeringen in deze Overeenkomst.
- c) De Opdrachtnemer moet ervoor zorg dragen dat betalingen door de verzekeraar op grond van een verzekering die de Opdrachtnemer sluit of doet sluiten ter zake van materiële schade aan de Configuratie slechts zullen plaatsvinden overeenkomstig artikel 12.4 (*Uitkeringen schadeverzekeringen*) van de Directe Overeenkomst.
- d) Indien de Opdrachtnemer in kennis wordt gesteld dat een krachtens deze Overeenkomst door de Opdrachtnemer te verzekeren risico Onverzekerd is of wordt, dan zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan binnen 5 Werkdagen in kennis stellen.

Indien de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever het erover eens zijn dat het risico Onverzekerd is of geworden is of dit bij gebreke van akkoord werd vastgesteld overeenkomstig artikel 17 (*Toepasselijk recht, overlegstructuur en bevoegde rechtbanken*), dan zullen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever in onderling overleg nagaan hoe het risico voortaan het best kan worden beheerd, c.q. toegewezen.

Indien de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer er binnen een termijn van 15 Werkdagen niet in slagen een regeling te treffen over de vraag hoe het Onverzekerbaar risico moet worden beheerd, c.q. toegewezen, dan kan de Opdrachtgever:

- i) hetzij, het risico overnemen met behoud van voordien onder de verzekering geldende vrijstellingen, beperkingen en uitsluitingen tegen de betaling per overeenkomstige periode door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van het bedrag per overeenkomstige periode van de laatste, vóór het Onverzekerbaar worden van het risico, door de verzekeringsplichtige voor de verzekering van het risico betaalde premie (inclusief toeslagen, heffingen en belastingen hierop), of
 - ii) hetzij deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen bij een ter post aangetekende brief mits betaling aan de Opdrachtnemer van een vergoeding in overeenstemming met Deel 3 van Bijlage 9 (*Vergoedingen bij voortijdige beëindiging*).
- e) Behoudens in het geval waarin de Overeenkomst beëindigd wordt, moet de Opdrachtnemer vanaf de kennisgeving als bedoeld in d), lid 1 eens per Kwartaal onderzoeken of het desbetreffende risico weer tegen commercieel aanvaardbare voorwaarden verzekerd kan worden. Als dat het geval is, moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan binnen 5 Werkdagen in kennis stellen. Daarbij moet de Opdrachtnemer de kortst mogelijke termijn geven waarbinnen de verzekering voor het risico daadwerkelijk geëffectueerd kan worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt het risico niet langer als Onverzekerbaar beschouwd. Het risico wordt opnieuw aan de Opdrachtnemer overgedragen op het moment dat dit risico niet langer Onverzekerbaar is.

8.13 Verhaal door de Opdrachtgever ten aanzien van een geïdentificeerde aansprakelijke derde

- a) In geval schade werd veroorzaakt aan de Projectinfrastructuur ten gevolge van Incidenten spant de Opdrachtgever zich in om, binnen de perken van hetgeen redelijkerwijze mogelijk is en al dan niet met ondersteuning van het Agentschap Wegen en Verkeer of andere Hulp personen, verhaal uit te oefenen ten aanzien van de in voorkomend geval geïdentificeerde aansprakelijke derde. De Opdrachtgever zal, al dan niet met ondersteuning van het Agentschap Wegen en Verkeer of andere Hulp personen, uitvoering geven aan deze verbintenis door desgevallend aangifte te doen van het schadegeval bij de [betrokken zaakschadeverzekeraar – NOG TE PRECISEREN IFV WIE DE ZAAKSCHADEVERZEKERING ZOU UITNEMEN].
- b) Indien en in de mate dat de Opdrachtgever naar aanleiding van de aangifte ten aanzien van de geïdentificeerde aansprakelijke derde effectief en definitief een verzekeringsuitkering ontvangt, wordt deze vergoeding, één euro voor één euro, integraal en onmiddellijk doorgestort aan de Opdrachtnemer.
- c) Onverminderd het voorgaande sub (a) en (b) draagt de Opdrachtnemer het risico indien en in de mate zou blijken dat het bedrag van de door te storten verzekeringsuitkering onder (b) ontoereikend blijkt om de herstelkosten en diens Financieel Nadeel ten gevolge van de schade veroorzaakt aan de Projectinfrastructuur door het Incident te dekken. Voor de goede orde wordt benadrukt dat dit artikel geen enkele afbreuk doet aan de overige rechten en plichten van de Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst (in het bijzonder diens verplichtingen inzake het onderhoud en de instandhouding van de Projectinfrastructuur, zoals beschreven in deze Overeenkomst).

8.14 Prijsherziening

- a) Elk in euro uitgedrukt bedrag in deze Overeenkomst is gebaseerd op het prijspeil per [datum Financieel Deel van de Offerte] en wordt, voor zover niet uitdrukkelijk anders aangegeven in deze Overeenkomst, positief of negatief aangepast aan de hand van de Prijsherzieningsformules overeenkomstig Deel 5 van Bijlage 2 (Betalingmechanisme).
- b) Een verandering in een indexcijfer dat onderdeel is van een Prijsherzieningsformule wordt voor het eerst toegepast:
 - i) nadat deze is verwerkt in een door de Opdrachtgever ontvangen overzicht als bedoeld in paragraaf 3 van Deel 2 van Bijlage 3 (Communicatie- en Informatieprotocol); en
 - ii) met betrekking tot het Kwartaal respectievelijk jaar waarin die verandering is gepubliceerd (zodat niet met terugwerkende kracht voorbij dat Kwartaal respectievelijk jaar verrekend wordt).

9. WIJZIGINGEN

9.1 Wijziging Opdrachtgever

- a) Wanneer de Opdrachtgever een wijziging van de Overeenkomst voorstelt, wordt dat aangemerkt als een verzoek tot Wijziging Opdrachtgever. Er kan geen sprake zijn van een Wijziging Opdrachtgever zonder voorafgaandelijk en formeel verzoek daartoe van de Opdrachtgever.
- b) Indien een Relevante Wetswijziging (met uitzondering, voor de goede orde, van een Wijziging van een Vergunning) een wijziging van deze Overeenkomst noodzaakt, moeten Partijen die wijziging tot stand brengen als een Wijziging Opdrachtgever.
- c) Als deze Overeenkomst (met uitzondering van de Bijlagen Opdrachtnemer) dwingt tot een handeling die in strijd is met Regelgeving (met uitzondering, voor de goede orde, van een Vergunning) of met intellectuele of industriële eigendomsrechten van een derde (andere dan Hulppersonen van de Opdrachtnemer) en dit gecorrigeerd kan worden door een wijziging van de Overeenkomst, moeten Partijen die wijziging tot stand brengen als een Wijziging Opdrachtgever.
- d) Een Wijziging Opdrachtgever mag niet tot gevolg hebben dat:
 - i) de Werkzaamheden wezenlijk worden gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke doel van deze Overeenkomst; of
 - ii) de Opdrachtnemer in de uitvoering van de Werkzaamheden moet handelen in strijd met Regelgeving.
- e) Als de Opdrachtnemer kan aantonen dat het risicoprofiel van de Opdrachtnemer of de Financiers nadelig wordt beïnvloed door een Wijziging Opdrachtgever, moet worden gewaarborgd dat de meerdere risico's door de Opdrachtgever worden gedragen of afdoende worden gecompenseerd.
- f) Een Wijziging Opdrachtgever is een Geval van Vergoeding.
- g) Een wijziging aan het betalingsmechanisme in Bijlage 2 (*Betalingsmechanisme*) is slechts mogelijk mits akkoord van de Opdrachtnemer en de Financiers, tenzij dergelijke wijziging noodzakelijk is omwille van een Relevante Wetswijziging.

9.2 Wijziging Opdrachtnemer

- a) Wanneer de Opdrachtnemer een wijziging van de Overeenkomst voorstelt, wordt dat aangemerkt als een voorstel Wijziging Opdrachtnemer.
- b) Een Wijziging Opdrachtnemer mag niet tot gevolg hebben dat de Opdrachtgever moet handelen in strijd met Regelgeving.
- c) De nadelige gevolgen van een Wijziging Opdrachtnemer zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Tenzij Partijen anders overeenkomen, worden de positieve financiële gevolgen van een Wijziging Opdrachtnemer in 50%-50% verhouding gedeeld tussen Partijen.

9.3 Procedures bij wijzigingen

Bij een verzoek tot Wijziging Opdrachtgever of een voorstel van Wijziging Opdrachtnemer moeten Partijen de procedures toepassen en de (financiële) gevolgen vaststellen op de wijze zoals beschreven in Bijlage 7 (*Wijzigingsprocedure*).

9.4 Andere wijzigingen

Partijen kunnen andere wijzigingen (zonder toepassing van de procedure opgenomen in Bijlage 7 (*Wijzigingsprocedure*)), aan deze Overeenkomst slechts maken in onderling overleg en middels een daartoe opgemaakt en door beide Partijen ondertekend document.

10. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

10.1 Kennisgeving van een Bijzondere Omstandigheid

- a) Als een Bijzondere Omstandigheid zich voordoet, moet de Opdrachtnemer – als onderdeel van zijn Opdracht – alle redelijke maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de nadelige gevolgen van die Bijzondere Omstandigheid (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, gebeurlijk Financieel Nadeel en/of vertraging) te voorkomen of minstens zoveel mogelijk te beperken. De Opdrachtnemer moet het bewijs leveren dat dergelijke inspanningen geleverd werden.
- b) Als de nakoming door de Opdrachtgever van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst wordt getroffen door een Geval van Overmacht, moet de Opdrachtgever de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van:
 - i) de gebeurtenissen of omstandigheden die het Geval van Overmacht vormen (met een verwijzing naar de relevante contractuele grondslag); en
 - ii) de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst waarvan de nakoming is getroffen;
 - iii) de concrete impact op en gevolgen van het Geval van Overmacht voor de uitvoering van de Overeenkomst; en
 - iv) zo mogelijk, de verwachte duur van de aantasting van de verplichtingen.
- c) Als de nakoming door de Opdrachtnemer van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst wordt getroffen door een Bijzondere Omstandigheid, moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van deze omstandigheid. In ieder geval dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever, op straffe van rechtsverval, uiterlijk binnen de 30 Kalenderdagen nadat de Opdrachtnemer kennis krijgt of redelijkerwijze kennis had kunnen krijgen van de Bijzondere Omstandigheid de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte brengen van (waarbij telkens de nodige onderbouwing wordt verschaft):
 - i) de gebeurtenis of omstandigheid waarvan hij meent dat die de Bijzondere Omstandigheid vormen (met een verwijzing naar de relevante contractuele grondslag); en
 - ii) de reden(en) waarom die gebeurtenis of omstandigheid een Geval van Uitstel, een Geval van Uitgestelde Voltooiing, een Geval van Vergoeding of een Geval van Overmacht betreft; en
 - iii) de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst die door de Bijzondere Omstandigheid onvermijdelijk niet of slechts met een Financieel Nadeel kunnen worden nagekomen met een onderbouwde specificatie van het verwachte Financieel Nadeel;
 - iv) de concrete impact op en gevolgen van de Bijzondere Omstandigheid voor de uitvoering van de Overeenkomst; en

- v) als daar sprake van is, een specificatie en de verwachte duur van de door de Bijzondere Omstandigheid ontstane Kritieke Vertraging en/of Kritieke Vertraging Voltooiing (met inbegrip van een gedetailleerde onderbouwing van deze Kritieke Vertraging en/of Kritieke Vertraging Voltooiing).
- d) Als er sprake is van een Kritieke Vertraging en/of Kritieke Vertraging Voltooiing moet de Opdrachtnemer zich inspannen om door het aanpassen van de Projectplanning de Kritieke Vertraging en/of de Kritieke Vertraging Voltooiing zo veel mogelijk te vermijden en zo spoedig mogelijk na het doen van de mededeling overeenkomstig lid c), aan de Opdrachtgever aangeven of, en tegen welke bijkomende kosten, hij in staat zal zijn om de Kritieke Vertraging en/of Kritieke Vertraging Voltooiing geheel of gedeeltelijk in te lopen.
- e) Binnen 10 Werkdagen na verzending van de kennisgeving van een Bijzondere Omstandigheid, moeten Partijen overleg plegen om vast te stellen of al dan niet sprake is van een Bijzondere Omstandigheid. Voor zover van toepassing moeten Partijen overleg plegen om vast te stellen wat de duur is van de Kritieke Vertraging en/of Kritieke Vertraging Voltooiing en wat de hoogte is van het Financieel Nadeel.
- f) De Opdrachtnemer resp. de Opdrachtgever moet zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 Werkdagen na verzending van het bericht als bedoeld in lid a) resp. lid c) aan de Opdrachtgever resp. de Opdrachtnemer laten weten:
 - i) dat hij aanvaardt dat sprake is van de Bijzondere Omstandigheid; of
 - ii) dat hij nadere informatie nodig heeft om een oordeel te kunnen vormen; of
 - iii) dat hij niet aanvaardt dat sprake is van de Bijzondere Omstandigheid.
- g) Als de Opdrachtnemer resp. de Opdrachtgever niet reageert binnen de hiervoor bedoelde termijn, wordt hij geacht te aanvaarden dat er sprake is van de Bijzondere Omstandigheid of geacht van diens rechten verbonden aan de ingeroepen Bijzondere Omstandigheid afstand te doen.
- h) Als een Partij nadere informatie nodig heeft als bedoeld in lid f) ii), moet de andere Partij die informatie, voor zover hij daarover beschikt of die redelijkerwijze kan verkrijgen, binnen 30 Werkdagen aan de Partij geven die erom verzocht heeft. De Partij die erom verzocht heeft moet, binnen 30 Werkdagen na ontvangst van die informatie, de andere Partij een mededeling doen als bedoeld in lid f).

10.2 Geval van Uitstel

- a) Bij een Geval van Uitstel zal de Geplande Beschikbaarheidsdatum opschuiven met een periode gelijk aan de duur van de Kritieke Vertraging voor zover de Opdrachtnemer die niet met toepassing van het bepaalde in sub b) moet inlopen. De Opdrachtnemer moet de Projectplanning dienovereenkomstig aanpassen.
- b) Als bij een Geval van Uitstel de Opdrachtnemer de Kritieke Vertraging of een deel daarvan kan inlopen tegen hogere kosten, moet de Opdrachtnemer dat op verzoek van de Opdrachtgever doen. Die hogere kosten moeten door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden vergoed als ware het een Geval van Vergoeding met dien verstande dat, in afwijking van paragraaf 2 van Deel 3 van Bijlage 8 (*Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden*), de Opdrachtnemer in dit geval die hogere kosten geheel vergoed krijgt.

- c) Bij een Geval van Uitstel moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een vergoeding betalen in overeenstemming met Deel 1 van Bijlage 8 (*Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden*).

10.3 Geval van Uitgestelde Voltooiing

- a) Bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing zal de Geplande Voltooiingsdatum opschuiven met een periode die gelijk is aan de duur van de Kritieke Vertraging Voltooiing voor zover de Opdrachtnemer die niet met toepassing van het bepaalde sub b) moet inlopen. De Opdrachtnemer moet de Projectplanning dienovereenkomstig aanpassen.
- b) Als bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing de Opdrachtnemer de Kritieke Vertraging Voltooiing of een deel daarvan kan inlopen tegen hogere kosten, moet de Opdrachtnemer dat op verzoek van de Opdrachtgever doen. Die hogere kosten moeten door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden vergoed als ware het een Geval van Vergoeding met dien verstande dat, in afwijking van paragraaf 2 van Deel 3 van Bijlage 8 (*Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden*), de Opdrachtnemer in dit geval die hogere kosten geheel vergoed krijgt.
- c) Bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een vergoeding betalen in overeenstemming met Deel 2 van Bijlage 8 (*Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden*).

10.4 Geval van Vergoeding

- a) Bij een Geval van Vergoeding moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer (of in het geval van een financieel voordeel bij een Wijziging Opdrachtgever in de zin van paragraaf 4 Deel 3 Bijlage 8 (*Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden*) de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever) een vergoeding betalen in overeenstemming met Deel 3 van Bijlage 8 (*Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden*).
- b) De Opdrachtnemer moet, als sprake is van een Geval van Vergoeding, zich inspannen om het Financieel Nadeel dat het gevolg daarvan is zo veel mogelijk te beperken. De Opdrachtnemer moet op verzoek van de Opdrachtgever kunnen aantonen dat dergelijke inspanningen daadwerkelijk werden geleverd.
- c) Als de Opdrachtnemer in de kennisgeving als bedoeld in artikel 10.1 (*Kennisgeving van een Bijzondere Omstandigheid*) lid c) heeft aangegeven dat sprake is van een Geval van Vergoeding en de Opdrachtgever dit aanvaardt, moeten Partijen in het overleg als bedoeld in artikel 10.1 lid e) vaststellen op welke manier het Financieel Nadeel dat het gevolg is van het Geval van Vergoeding zo veel mogelijk kan worden beperkt.
- d) Voor zover een Geval van Vergoeding aanleiding geeft tot een Kritieke Vertraging zal de Geplande Beschikbaarheidsdatum opschuiven met een periode gelijk aan de duur van die Kritieke Vertraging voor zover de Opdrachtnemer die niet met toepassing van lid e) moet inlopen.

Voor zover een Geval van Vergoeding aanleiding geeft tot een Kritieke Vertraging Voltooiing zal de Geplande Voltooiingsdatum opschuiven met een periode gelijk aan de duur van die Kritieke Vertraging Voltooiing voor zover de Opdrachtnemer die niet met toepassing van lid e) moet inlopen.

De Opdrachtnemer moet steeds de Projectplanning overeenkomstig aanpassen.

- e) Als bij een Geval van Vergoeding de Opdrachtnemer de Kritieke Vertraging, de Kritieke Vertraging Voltooiing of een deel daarvan kan inlopen tegen hogere kosten, moet de Opdrachtnemer dat op verzoek van de Opdrachtgever doen. De Opdrachtnemer krijgt in dat geval, in afwijking van paragraaf 2 van Deel 3 van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), die hogere kosten geheel van de Opdrachtgever vergoed.

10.5 Geval van Overmacht

- a) Als de Opdrachtgever in de kennisgeving bedoeld in artikel 10.1 (*Kennisgeving van een Bijzondere Omstandigheid*) lid b) heeft aangegeven dat sprake is van een Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtgever of als de Opdrachtnemer in de kennisgeving bedoeld in artikel 10.1 (*Kennisgeving van een Bijzondere Omstandigheid*) lid c) heeft aangegeven dat sprake is van een Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtnemer en de Opdrachtnemer resp. Opdrachtgever dit aanvaardt, moeten Partijen in het overleg als bedoeld in artikel 10.1 (Kennisgeving van een Bijzondere Omstandigheid) lid e) vaststellen welke maatregelen de Opdrachtnemer kan nemen om de nadelige gevolgen van het Geval van Overmacht te beperken.
- b) Als een Geval van Overmacht zich voordoet, worden voor de duur daarvan de verplichtingen van de Opdrachtgever in het geval van een Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtgever dan wel de verplichtingen van de Opdrachtnemer in het geval van een Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtnemer die ten gevolge van dat Geval van Overmacht niet of slechts tegen Substantieel Hogere Kosten kunnen worden nagekomen, opgeschort. Als deze Overeenkomst op grond van artikel 11.5 (Beëindiging bij een Geval van Overmacht) wordt beëindigd, zullen die verplichtingen opgeschort blijven gedurende de beëindigingsprocedure en uiteindelijk komen te vervallen.
- c) Als een Geval van Overmacht zich voordoet:
- i) moet de Opdrachtnemer alle redelijke maatregelen nemen die nodig zijn om de nadelige gevolgen van het Geval van Overmacht te voorkomen, minstens te beperken. De Opdrachtnemer moet op verzoek van de Opdrachtgever kunnen aantonen dat dergelijke inspanningen daadwerkelijk werden geleverd;
 - ii) moeten Partijen in overleg treden over de mogelijkheden van voortzetting van deze Overeenkomst, al dan niet in gewijzigde vorm, en de eventuele termijn van herstel; en
 - iii) (in het geval van een Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtnemer) moet de Opdrachtgever een vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Deel 4 van Bijlage 8 (*Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden*);
 - iv) (in het geval van een Geval van Overmacht enkel aan de kant van de Opdrachtgever) moet de Opdrachtgever een vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met paragraaf 2 a) iii) of 2 b) ii) van Deel 4 van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden).
- d) Zonder af te doen aan eventuele betalingsverplichtingen op grond van lid c) iii) of iv) zullen Partijen jegens elkaar niet aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg van een Geval van Overmacht. Geleden schade blijft dus geheel voor rekening van de Partij die de schade heeft geleden.

- e) Voor zover een Geval van Overmacht aanleiding geeft tot een Kritieke Vertraging zal de Geplande Beschikbaarheidsdatum opschuiven met een periode gelijk aan de duur van die Kritieke Vertraging voor zover de Opdrachtnemer die niet met toepassing van lid f) moet inlopen.

Voor zover een Geval van Overmacht aanleiding geeft tot een Kritieke Vertraging Voltooiing zal de Geplande Voltooiingsdatum opschuiven met een periode gelijk aan de duur van die Kritieke Vertraging voor zover de Opdrachtnemer die niet met toepassing van lid f) moet inlopen.

De Opdrachtnemer moet steeds de Projectplanning overeenkomstig aanpassen.

- f) Als na een Geval van Overmacht de Opdrachtnemer de Kritieke Vertraging, de Kritieke Vertraging Voltooiing of een deel daarvan kan inlopen tegen hogere kosten, moet de Opdrachtnemer dat op verzoek van de Opdrachtgever doen. De Opdrachtnemer zal in dat geval die hogere kosten geheel vergoed krijgen.
- g) In deze Overeenkomst regelen Partijen op exhaustieve wijze de gevolgen van overmacht bedoeld in de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek.

11. VOORTIJDIGE BEËINDIGING

11.1 Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging

- a) De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst, middels een eenvoudige kennisgeving bij ter post aangetekend schrijven, tegen een door hem genoemde datum beëindigen als sprake is van een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging.
- b) Bij een beëindiging op grond van lid a) moet de Opdrachtgever een vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer, of moet de Opdrachtnemer een vergoeding betalen aan de Opdrachtgever, in overeenstemming met Deel 1 van Bijlage 9 (*Vergoedingen bij voortijdige beëindiging*).

11.2 Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer

- a) De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst middels een eenvoudige kennisgeving bij aangetekend schrijven tegen een door hem genoemde datum beëindigen als sprake is van een Tekortkoming Opdrachtnemer van zodanige aard dat die de beëindiging rechtvaardigt en de Opdrachtnemer die Tekortkoming Opdrachtnemer niet herstelt binnen een daartoe door de Opdrachtgever gestelde redelijke termijn als bedoeld in artikel 13.1 (*Tekortkoming Opdrachtnemer en Grond voor Onmiddellijke Beëindiging*) lid a) en b).
- b) Bij een beëindiging op grond van lid a) moet de Opdrachtgever een vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer, of moet de Opdrachtnemer een vergoeding betalen aan de Opdrachtgever, in overeenstemming met Deel 1 van Bijlage 9 (*Vergoedingen bij voortijdige beëindiging*).

11.3 Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever

- a) De Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst middels een eenvoudige kennisgeving bij aangetekend schrijven tegen een door hem genoemde datum beëindigen als er sprake is van een Tekortkoming Opdrachtgever van zodanige aard dat die de beëindiging rechtvaardigt en de Opdrachtgever die Tekortkoming Opdrachtgever niet herstelt binnen een daartoe door de Opdrachtnemer gestelde redelijke termijn als bedoeld in artikel 13.2 (*Tekortkoming Opdrachtgever*) lid a) en b).
- b) Bij een beëindiging op grond van lid a) moet de Opdrachtgever een vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Deel 2 van Bijlage 9 (*Vergoedingen bij voortijdige beëindiging*).

11.4 Vrijwillige beëindiging door Opdrachtgever

- a) Buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 11.1, 11.2, 11.5 en 11.6, mag de Opdrachtgever deze Overeenkomst op elk moment beëindigen tegen een door hem aangegeven datum.
- b) Bij een beëindiging op grond van lid a) moet de Opdrachtgever een vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Deel 2 van Bijlage 9 (*Vergoedingen bij voortijdige beëindiging*).

11.5 Beëindiging bij een Geval van Overmacht of bij strijdigheid met de Regelgeving

- a) Als:
- i) een Geval van Overmacht 180 Werkdagen voortduurt en Partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de voortzetting van deze Overeenkomst;
- of zoveel eerder als:
- ii) een Geval van Overmacht zich heeft voorgedaan en vaststaat dat als gevolg daarvan de Overeenkomst niet zal worden voortgezet,
- heeft elk van de Partijen het recht om die met onmiddellijke ingang te beëindigen.
- b) Als de nakoming van deze Overeenkomst door de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer of de inhoud van de Bijlagen Opdrachtgever in strijd zijn of komen met Regelgeving en dat niet, onder meer doch niet uitsluitend, door een Wijziging Opdrachtgever gecorrigeerd kan worden, heeft elk van de Partijen het recht om deze Overeenkomst te beëindigen.
- c) Bij een beëindiging op grond van lid a) of b) moet de Opdrachtgever een vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Deel 3 van Bijlage 9 (*Vergoedingen bij voortijdige beëindiging*).

11.6 Beëindiging bij langdurige Kritieke Vertraging

- a) Als ten gevolge van een Geval van Uitstel of een Geval van Vergoeding:
- i) de Kritieke Vertraging langer duurt dan 12 maanden; of
 - ii) vaststaat dat de Kritieke Vertraging langer zal duren dan 12 maanden,
- heeft elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst te beëindigen.
- b) Als ten gevolge van meerdere (dezelfde of verschillende) Gevallen van Uitstel en/of Gevallen van Vergoeding:
- i) de Kritieke Vertraging cumulatief langer duurt dan 24 maanden; of
 - ii) vaststaat dat de Kritieke Vertraging cumulatief langer zal duren dan 24 maanden,
- heeft elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst te beëindigen.
- c) Bij een beëindiging op grond van lid a) of b) moet de Opdrachtgever een vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Deel 3 van Bijlage 9 (*Vergoedingen bij voortijdige beëindiging*).

11.7 Directe Overeenkomst

De rechten op grond van dit artikel 11 (*Voortijdige beëindiging*), artikel 13.1 (*Tekortkoming Opdrachtnemer en Grond voor Onmiddellijke Beëindiging*) en artikel 8.12d (*Verzekeringen*) kunnen slechts worden uitgeoefend met inachtneming van het bepaalde in de Directe Overeenkomst.

12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

12.1 Aansprakelijkheid van de Partijen

- a) De Opdrachtgever is, voor zover deze Overeenkomst of de Regelgeving niet uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt, niet aansprakelijk voor een door de Opdrachtnemer geleden nadeel.

De Opdrachtgever is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:

- i) de volledigheid, de juistheid, de interpretatie en de relevantie van Bijlage 16 (*Verstreckte Gegevens*) of het gebruik daarvan door de Opdrachtnemer, andere dan het Geval van Vergoeding genoemd in paragraaf 4b)i) van Deel 2 van Bijlage 1 (Definities en Bijzondere Omstandigheden);
 - ii) nadelen voor de Opdrachtnemer die het gevolg zijn van de toestand waarin het Bouwterrein verkeert of van zaken die zich onder, op, of nabij het Bouwterrein bevinden;
 - iii) de inhoud van de Bijlagen Opdrachtnemer of enige inconsistentie tussen de Bijlagen Opdrachtnemer en de overige onderdelen van deze Overeenkomst; of
 - iv) de inhoud van een document op grond van het enkele feit dat de Opdrachtgever dat document heeft ingezien, beoordeeld of daar (al dan niet stilzwijgend) mee heeft ingestemd of het heeft geaccepteerd.
- b) De Opdrachtnemer is, voor zover deze Overeenkomst of de Regelgeving niet uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt, niet aansprakelijk voor een door de Opdrachtgever geleden nadeel.

12.2 Vrijwaringen door Opdrachtnemer

- a) De Opdrachtnemer moet, voor zover dit niet het gevolg is van een Tekortkoming Opdrachtgever, de Opdrachtgever en/of een Wegbeheerder vrijwaren voor:
- i) aanspraken van derden tot vergoeding van schade geleden door buitencontractuele aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer ingevolge een Tekortkoming Opdrachtnemer;
 - ii) aanspraken van derden tot vergoeding van schade aan omleidingswegen wegens versnelde slijtage door een verhoogde inname ten gevolge van een Tekortkoming Opdrachtnemer;
 - iii) aanspraken van derden op grond van een (beweerde) inbreuk door de Opdrachtnemer van intellectuele of industriële rechten bij de uitvoering van de Werkzaamheden behalve voor zover die inbreuk wordt voorgeschreven door een Bijlage Opdrachtgever;
 - iv) aanspraken van derden op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek ingevolge de uitvoering van de Werkzaamheden door de Opdrachtnemer (en dit voor alle duidelijkheid zowel tijdens de Bouwfase als tijdens de Beschikbaarheidsfase);
 - v) aanspraken van derden op grond van een tekortkoming van de Opdrachtnemer;

- vi) in het algemeen, aanspraken van derden op grond van tekortkomingen van de Opdrachtnemer t.o.v. de Overeenkomst en/of de Regelgeving (met inbegrip van eventuele fouten, leemten, vergissingen of gebreken in de door hem opgemaakte documenten, ingeschakelde Hulpverleners, of beschreven of gerealiseerde Werkzaamheden);
 - vii) alle nadelige gevolgen die voortvloeien uit het feit dat tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden niet wordt voldaan aan de wettelijke of contractuele verplichtingen inzake milieu, de veiligheid en arbeidsomstandigheden waarvoor de Opdrachtnemer verantwoordelijk is; en
 - viii) aan de Opdrachtgever door een daartoe bevoegde instantie opgelegde boetes of schadevergoedingen die het gevolg zijn van een Tekortkoming Opdrachtnemer.
- b) Aanspraken van derden (andere dan een Wegbeheerder) die gebaseerd zijn op een overeenkomst met de Opdrachtgever moeten door de Opdrachtnemer, voor zover dit niet het gevolg is van een Tekortkoming Opdrachtgever, slechts worden gevrijwaard overeenkomstig dit artikel:
- i) voor zover de Opdrachtnemer op de hoogte was of redelijkerwijze op de hoogte behoorde te zijn van die overeenkomst en de daaruit volgende aansprakelijkheden van de Opdrachtgever; of
 - ii) voor zover en in de mate dat de Opdrachtgever ook aansprakelijk zou zijn geweest ten aanzien van die derde bij gebreke van die overeenkomst.

12.3 Vrijwaringen door de Opdrachtgever

- a) De Opdrachtgever moet, voor zover dit niet het gevolg is van een Tekortkoming Opdrachtnemer, de Opdrachtnemer vrijwaren voor:
- i) aanspraken van derden tot vergoeding van schade geleden door een buitencontractuele aansprakelijkheid van de Opdrachtgever in het kader van het Project in zoverre daaraan een Tekortkoming Opdrachtgever ten grondslag ligt;
 - ii) aanspraken van derden in verband met een Tekortkoming Opdrachtgever.
- b) De Opdrachtgever zal slechts moeten vrijwaren overeenkomstig dit artikel voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op een overeenkomst met de Opdrachtnemer voor zover en in de mate dat de Opdrachtnemer ook aansprakelijk zou zijn geweest ten aanzien van die derde bij gebreke van die overeenkomst.

13. NIET-NAKOMING

13.1 Tekortkoming Opdrachtnemer en Grond voor Onmiddellijke Beëindiging

- a) Als een Tekortkoming Opdrachtnemer zich voordoet, mag de Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarvan kennis geven en geldt het bepaalde in artikel 8.8 (*Herstelplicht*). In afwijking van het bepaalde in artikel 8.8 (*Herstelplicht*) lid a) en b), mag de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een redelijke termijn opleggen om de Tekortkoming Opdrachtnemer te herstellen, waarbij – indien van toepassing – deze redelijke termijn er niet toe mag leiden dat de termijn voor herstel vanaf het ontstaan van de Tekortkoming Opdrachtnemer korter is dan de termijn die voor de desbetreffende verplichting voorzien is in Bijlage 6 (Technisch Bestek of paragraaf 2 (Boetepunten (BP's)) van Deel 3 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme).
- b) Als een Tekortkoming Opdrachtnemer zich voordoet en de Opdrachtnemer die niet hersteld heeft binnen de termijn die geldt op grond van lid a) van dit artikel, of is komen vast te staan dat het herstel binnen deze termijn niet meer mogelijk is, mag de Opdrachtgever:
- i) de rechten, zoals beëindigingsrechten opgenomen in artikel 11.2 (*Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer*), uitoefenen die hem uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn toegekend;
 - ii) een vordering tot nakoming instellen op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek;
 - iii) zelf die Tekortkoming Opdrachtnemer herstellen of door een ander laten herstellen.
- De Opdrachtgever moet het verstrijken van de hiervoor vermelde termijn evenwel niet afwachten in spoedeisende gevallen.
- c) Als de Opdrachtgever:
- i) op grond van paragraaf b) iii) een Tekortkoming Opdrachtnemer zelf herstelt of door een ander laat herstellen; of
 - ii) op grond van artikel 8.5 (*Arbeidsomstandigheden en (verkeers)veiligheid*) maatregelen treft voor zover de noodzaak van die maatregelen het gevolg is van een Tekortkoming Opdrachtnemer,

moet de Opdrachtnemer een bedrag vergoeden aan de Opdrachtgever gelijk aan de som van:

- i) de door de Opdrachtgever aan derden betaalde marktconforme kosten (bij inschakeling van derden) en de door de Opdrachtgever in redelijkheid vast te stellen interne directe verrekeningskosten (bij het zelf nemen van maatregelen); en
- ii) een opslag van 10% over het hiervoor genoemde bedrag.

- d) Als een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging zich voordoet en de Opdrachtnemer die ongedaan kan maken, moet de Opdrachtnemer dat op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk doen. De Opdrachtgever mag dit verzoek doen in plaats van, of voorafgaand aan, gebruikmaking van zijn recht tot beëindiging op grond van artikel 11.1 (Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging), met dien verstande dat de Opdrachtgever niet mag beëindigen als de Opdrachtnemer aan zijn verplichting tot ongedaan making voldoet.
- e) Bij een Tekortkoming Opdrachtnemer of een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging heeft de Opdrachtgever geen andere rechten dan in deze Overeenkomst uitdrukkelijk genoemd. Zo mag de Opdrachtgever op basis van een Tekortkoming Opdrachtnemer of een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging bijvoorbeeld:
 - i) niet zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst opschorten;
 - ii) geen bijkomende schadevergoeding vorderen van de Opdrachtnemer; en
 - iii) onverminderd de bepalingen van artikel 11 (*Voortijdige beëindiging*), geen ontbinding vorderen van deze Overeenkomst.

13.2 Tekortkoming Opdrachtgever

- a) Als een Tekortkoming Opdrachtgever zich voordoet moet de Opdrachtnemer op straffe van verval de Opdrachtgever daarvan kennis geven binnen een termijn van 5 Werkdagen en de Opdrachtgever een redelijke termijn stellen om die Tekortkoming Opdrachtgever te herstellen.
- b) Als de Opdrachtgever van mening is dat de door de Opdrachtnemer gestelde termijn niet redelijkerwijs toereikend is voor het herstel van de Tekortkoming Opdrachtgever, mag de Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarvan binnen 10 Werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de Opdrachtnemer in kennis stellen. De kennisgeving van de Opdrachtgever moet vergezeld gaan van een voorstel voor de te nemen herstelmaatregelen en een tijdschema voor de verwezenlijking daarvan. Als de Opdrachtnemer de termijn voor herstel genoemd in dit voorstel niet binnen 10 Werkdagen na ontvangst afwijst, wordt de termijn geacht door de Opdrachtnemer aanvaard te zijn. Als de Opdrachtnemer de termijn voor herstel genoemd in het voorstel afwijst en de Opdrachtgever zich daarmee niet kan verenigen, moet de Opdrachtgever binnen 10 Werkdagen na ontvangst van de afwijzing een geschil op grond van artikel 17.1 (*Overlegstructuur*) en voor zover noodzakelijk met toepassing van artikel 17.3 (*Bevoegde rechtbanken*) aanhangig maken.
- c) Als een Tekortkoming Opdrachtgever zich voordoet en de Opdrachtgever de Tekortkoming Opdrachtgever niet hersteld heeft binnen de termijn die geldt op grond van lid a) of lid b), mag de Opdrachtnemer:
 - i) de rechten, zoals beëindigingsrechten opgenomen in artikel 11.2 (*Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever*), uitoefenen die hem in deze Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend; of
 - ii) een vordering tot nakoming instellen op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek.

De Opdrachtnemer moet het verstrijken van de hiervoor vermelde termijn evenwel niet afwachten in spoedeisende gevallen.

- d) Bij een Tekortkoming Opdrachtgever heeft de Opdrachtnemer geen andere rechten dan in deze Overeenkomst uitdrukkelijk genoemd. Zo mag de Opdrachtnemer op basis van een Tekortkoming Opdrachtgever bijvoorbeeld:
- i) niet zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst opschorten;
 - ii) geen bijkomende schadevergoeding vorderen van de Opdrachtgever; en
 - iii) onverminderd de bepalingen van artikel 11 (*Voortijdige beëindiging*), geen ontbinding vorderen van deze Overeenkomst.

14. ONDERAANNEMERS EN AANDEELHOUDERS

14.1 Genomineerde Onderaannemers en andere onderaannemers

- a) De Opdrachtnemer dient de regels inzake beperking van de keten van onderaanneming zoals vervat in artikel 12/3, §2 AUR te eerbiedigen, bij gebreke waaraan de straffen zoals bepaald in §3 van dat artikel verschuldigd zullen zijn. De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat per uitvoeringsdiscipline een in Bijlage 13 (*Genomineerde Onderaannemers*) genoemde Genomineerde Onderaannemer gedurende de daarin genoemde periode daadwerkelijk wordt ingezet bij de uitvoering van de Werkzaamheden tenzij sprake is van zwaarwichtige omstandigheden.
- b) De Opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de Opdrachtgever, ook voor de uitvoering van de verbintenissen die hij geheel of gedeeltelijk aan zijn Hulppersonen, met inbegrip van Genomineerde Onderaannemers, toevertrouwt. De Opdrachtnemer kan zich derhalve niet beroepen op tekortkomingen van zijn Genomineerde Onderaannemers om zich van enige aansprakelijkheid onder deze Overeenkomst te bevrijden. De Opdrachtgever acht zich door geen enkele contractuele band met die onderaannemers verbonden. Wat de uitvoering van de Overeenkomst betreft, is alleen de Opdrachtnemer contractueel aansprakelijk ten opzichte van de Opdrachtgever.
- c) De Opdrachtnemer ziet erop toe dat zijn onderaannemers, met inbegrip van Genomineerde Onderaannemers, slechts beroep doen op onderaannemers die elk beschikken over de beste waarborgen voor een goede uitvoering van de hen toevertrouwde Werkzaamheden en voldoen aan de wettelijke eisen voor de uitvoering van de Werkzaamheden waarvoor op hen een beroep wordt gedaan.
- d) De Opdrachtnemer ziet erop toe dat zijn onderaannemers een overeenkomst ondertekenen welke bepalingen moet bevatten waardoor een volledige uitvoering van de bepalingen in Bijlage 10 (*Bepaling intellectuele eigendomsrechten*) van deze Overeenkomst wordt verzekerd bij de uitvoering van de Werkzaamheden door de onderaannemers.

- e) Het is de Opdrachtnemer verboden het geheel of een gedeelte van de Opdracht toe te vertrouwen:
- i) aan een onderaannemer die zich in een van de gevallen bevindt, bedoeld in artikel 61 van het Koninklijk Besluit Plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, zoals van tijd tot tijd gewijzigd,
 - ii) aan een onderaannemer die zich bevindt in een situatie van:
 - onder bijstandstelling wegens verkwisting;
 - onbekwaamverklaring, voorlopige onderbewindstelling of onder voogdijstelling wegens zwakzinnigheid;
 - in observatiestelling of internering bij toepassing van de wetgeving betreffende de bescherming van de maatschappij;
 - veroordeling tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van één maand of meer, wegens deelneming aan een van de hierna vermelde misdrijven of, eventueel aan een poging daartoe:
 - a) misdaden of wanbedrijven tegen de veiligheid van de Staat;
 - b) misdaden of wanbedrijven tegen de openbare trouw;
 - c) samenspanning met ambtenaren;
 - d) knevelarijen en verduisteringen;
 - e) omkoperij van ambtenaren;
 - f) belemmering van de uitvoering van openbare werken;
 - g) misdrijven en wanbedrijven tegen leveranciers;
 - h) misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen.
 - iii) aan een onderaannemer die werd uitgesloten bij toepassing van de bepalingen van de wetgeving houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken;
 - iv) aan een onderaannemer ten aanzien van wie een Uitsluitingsgrond of een Weigeringsgrond van toepassing is.

Alvorens met een onderaannemer te contracteren, verzekert de Opdrachtnemer zich ervan dat de betrokken onderaannemer zich niet in een van de sub i) tot iv) omschreven gevallen bevindt.

- f) Het is de Opdrachtnemer verboden een onderaannemer die zich in een van de gevallen omschreven in e) bevindt, te laten deelnemen aan de leiding van of aan het toezicht op het geheel of een deel van de Opdracht.
- g) De Opdrachtnemer dient zich ervan te verzekeren (middels een verklaring van de betrokken onderaannemer) dat een onderaannemer geen fiscale noch sociale schulden heeft in de zin van Titel VII, Hoofdstuk VIII, Afdeling 2 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 respectievelijk artikel 30*bis* van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
- h) De Opdrachtnemer verbindt er zich toe de Opdrachtgever binnen de twee Werkdagen per aangetekende brief nopens het bestaan van fiscale en/of sociale schulden van de Opdrachtnemer zelf of van enige onderaannemer in te lichten.
- i) De Opdrachtgever heeft het recht om schulden ten aanzien van de fiscus en/of de RSZ, van welke aard ook, opeisbaar of niet, zeker of niet, vaststaand of niet en in hoofdsom en toebehoren, die hun oorsprong vinden in fiscale en/of sociale schulden van de Opdrachtnemer of een (onder-)onderaannemer, op de Opdrachtnemer te verhalen, en in voorkomend geval te compenseren met welke vergoeding dan ook die de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer zou verschuldigd zijn (m.i.v. de Beschikbaarheidsvergoeding).
- j) De Opdrachtgever heeft het recht om van de door de Opdrachtnemer om welke reden ook opeisbare bedragen in te houden (m.i.v. de Beschikbaarheidsvergoeding) die overeenkomen met het maximum van de bedragen die de fiscus en/of of de R.S.Z. hem uit hoofde van fiscale en/of sociale schulden van de Opdrachtnemer of een (onder-)onderaannemer (zouden) kunnen opleggen tot het ogenblik dat het vaststaat dat hem geen of een kleinere boete wordt opgelegd of dat er geen of een kleiner bedrag verschuldigd is.
- k) De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever, uiterlijk binnen de tien Kalenderdagen volgend op het verzoek daartoe vanwege de Opdrachtgever, (i) het bewijs te leveren van de naleving van de in dit artikel en elders in de Overeenkomst beschreven verplichtingen van en met betrekking tot de onderaannemers en éénieder die personeel ter beschikking stelt, (ii) alle vragen hieromtrent te beantwoorden en (iii) de nodige stavingsstukken over te maken in verband met de door de Opdrachtnemer ingeschakelde onderaannemers en éénieder die personeel ter beschikking stelt.

14.2 Erkenning aannemers

- a) De Opdrachtnemer dient te allen tijde te beschikken over de voor de uitvoering van deze Overeenkomst vereiste erkenningen, machtigingen, rechten en toelatingen.
- b) De Opdrachtnemer zal enkel beroep doen op erkende onderaannemers, in verhouding tot het deel van de Werkzaamheden dat zij zullen uitvoeren. De Opdrachtnemer moet het nodige onderzoek doen om vast te stellen dat de door hem ingeschakelde onderaannemers erkend zijn en blijven met het oog op de uitvoering van de hen toevertrouwde Werkzaamheden.
- c) De Opdrachtnemer is gehouden, in gelijk welk stadium, de verplichtingen opgelegd in artikel 7 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 12, artikel 78, artikel 78/1 en artikel 88 van de AUR te eerbiedigen of te doen eerbiedigen door zijn onderaannemers.

14.3 Nieuwe onderaannemers

De Werkzaamheden mogen slechts worden verricht door onderaannemers (andere dan een Genomineerde Onderaannemer) waarvoor de Opdrachtnemer de volgende documenten heeft voorgelegd:

- a) een door de nieuwe onderaannemer ondertekende overeenkomst zoals bedoeld in artikel 14.1d); en
- b) een door de nieuwe onderaannemer ingevulde verklaring op eer dat hij zich niet in één van de gevallen bedoeld in artikel 14.1e) bevindt,

en voorzover de Opdrachtgever niet aannemelijk maakt dat een Weigeringsgrond van toepassing is op de nieuwe onderaannemer.

De gebeurlijke vervanging van een Genomineerde Onderaannemer vormt een Wijziging Opdrachtnemer.

14.4 Nieuwe aandeelhouders

- a) De Opdrachtnemer maakt zich voor de volledige duur van de Overeenkomst sterk in de zin van artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek dat diens initiële en toekomstige Aandeelhouders op geen enkel ogenblik zullen meewerken aan een transactie die ertoe zou leiden dat de Opdrachtnemer het voorwerp uitmaakt van enige directe of indirecte deelneming vanwege een publieke entiteit, en waarbij bijgevolg de ESR-verwerking van de DBFM-Overeenkomst in het gedrang kan komen, met dien verstande dat onder deelneming elke deelneming in de zin van artikel 1:22 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt bedoeld.
- b) Elke wijziging van de sub c) beschreven controle over en/of het aandeelhouderschap van de Opdrachtnemer (zelfs indien die wijziging niet tot een controlewijziging aanleiding geeft), met inbegrip van, doch niet beperkt tot een overdracht, inbreng of omruiling van aandelen, een overdracht of inbreng van een bedrijfstak of een algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, liquidaties, vereffeningen of soortgelijke verrichtingen, is onderworpen aan de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever zal onderzoeken of de voorgestelde (al dan niet controlerende) aandeelhouder(s) van de Opdrachtnemer (of een (rechts)persoon waarvan de voorgestelde aandeelhouder een dochtermaatschappij is in de zin van artikel 1:15 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of met de voorgestelde aandeelhouder tot één groep behoort als bedoeld in artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) elk afzonderlijk en gezamenlijk, voldoende garanties bieden inzake de persoonlijke staat (erkenning, afwezigheid van Uitsluitingsgronden en Weigeringsgronden, geen directe of indirecte deelneming in de Opdrachtnemer vanwege een publieke entiteit zoals bedoeld onder lid a)) en de economische en/of financiële draagkracht, teneinde de verdere uitvoering van de Overeenkomst tegen de daarin bepaalde voorwaarden te garanderen.

Als de Opdrachtgever toestemming geeft, wordt ten aanzien van de nieuwe aandeelhouder geacht geen Uitsluitingsgrond te gelden.

De Opdrachtgever zal deze goedkeuring van overdracht niet op onredelijke grond weigeren.

De Opdrachtnemer maakt zich sterk dat de in dit artikel 14.4 b) geformuleerde goedkeuringsclausule wordt opgenomen (en voor de duur van deze Overeenkomst ongewijzigd opgenomen blijft) in de statuten van de Opdrachtnemer.

- c) Op de Contractdatum is de vastgelegde controle over en/of het vastgelegde aandeelhouderschap van de Opdrachtnemer als volgt: [●]
- d) De Opdrachtgever moet de toestemming in sub b) geven binnen vijftien (15) Werkdagen nadat de Opdrachtnemer de identiteit van de voorgestelde overnemer aan de Opdrachtgever heeft bekendgemaakt, samen met een dossier betreffende de persoonlijke staat van de voorgestelde overnemer en diens economische en financiële draagkracht. Ingeval de Opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, zal de toestemming worden geacht te zijn gegeven. Ingeval de Opdrachtgever zijn toestemming voor de voorgelegde transactie binnen voormelde termijn weigert, zal de Opdrachtnemer over een periode van twee (2) kalendermaanden beschikken om een alternatieve overnemer voor te stellen, die opnieuw ter goedkeuring aan de Opdrachtgever dient te worden voorgelegd. Indien de Opdrachtgever de alternatieve overnemer weigert binnen vijftien (15) Werkdagen nadat de Opdrachtnemer de identiteit van de voorgestelde alternatieve overnemer heeft bekendgemaakt, mag de Opdrachtnemer alsnog verdergaan met de transactie tenzij de Opdrachtgever binnen een periode van één (1) kalendermaand te rekenen vanaf voormelde weigering zelf een alternatieve overnemer oplegt (onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om in dit voorkomend geval geen overdracht te organiseren).

15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De bepalingen aangaande de Intellectuele Eigendomsrechten zijn opgenomen in Bijlage 10 (*Bepaling intellectuele eigendomsrechten*) van deze Overeenkomst.

16. GEHEIMHOUDING

16.1 Geheimhouding

- a) De Partijen maken Vertrouwelijke Informatie aan geen enkele persoon bekend en zorgen voor een vertrouwelijke behandeling daarvan (behalve in de gevallen omschreven in artikel 16.2 (*Uitzonderingen*)).
- b) De Opdrachtnemer moet er voor zorgen dat al zijn Hulppersonen met inbegrip van de Genomineerde Onderaannemers voldoen aan het bepaalde in lid a) en maakt zich voor hen sterk.

16.2 Uitzonderingen

- a) Een Partij mag Vertrouwelijke Informatie bekendmaken:
 - i) aan zijn Hulppersonen, (al dan niet potentiële) Financiers [of Aandeelhouders] voor zover nodig om de rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst uit te oefenen respectievelijk na te komen; of
 - ii) aan de Financiers [, de Bond Trustee,] [de Security Agent / de Facility Agent], de Project Agent [en de PBCE Provider] en hun adviseurs; wanneer Vertrouwelijke Informatie door de Opdrachtnemer wordt bekendgemaakt kan dit evenwel enkel voor zover vereist onder de Financieringsovereenkomst]; of
 - iii) aan de verzekeringstussenpersonen en verzekeringsmakelaars en hun adviseurs in het kader van het tot stand brengen van de verzekeringspolissen;
 - iv) [bondfinanciering -aan de emittent, arranger of lead manager van een obligatiefinanciering en hun adviseurs voor zover vereist voor de obligatiefinanciering]; of
 - v) [bondfinanciering - voor opname in enig offering memorandum, circulaire of prospectus opgesteld in verband met de obligatiefinanciering]; of
 - vi) [bondfinanciering - voor zover dit op grond van Regelgeving (anders dan het Bestuursdecreet van 7 december 2018) of de regels van een effectenbeurs waarop de Obligaties genoteerd zijn, is vereist]; of
 - vii) [bondfinanciering - aan een kredietbeoordelaar met het oog op het verkrijgen van een kredietbeoordeling voor de Obligaties op voorwaarde dat die kredietbeoordelaar onderworpen is aan een gelijkwaardige geheimhoudingsverplichting als bedoeld in artikel 16.1 (Geheimhouding)]; of
 - viii) In geval van akkoord met de andere Partij;
 - ix) Voor zover dit in het kader van bestuurlijk toezicht of parlementaire controle is vereist; of
 - x) voor zover dit op grond van een rechterlijke beslissing is vereist.

- b) De Opdrachtgever mag verder Vertrouwelijke Informatie bekendmaken:
- i) voor zover vereist op grond van het Bestuursdecreet van 7 december 2018; of
 - ii) voor zover nodig met betrekking tot de Buiten-Configuratie vanaf de voorlopige oplevering ervan; of
 - iii) voor zover nodig na beëindiging van deze Overeenkomst; of
 - iv) voor zover deze Vertrouwelijke Informatie redelijkerwijze behoort tot het ruimere maatschappelijke gemeengoed; of
 - v) In geval van Kritieke Vertraging aan de bewoners en/of de pers;
 - vi) aan een Wegbeheerder.

In de gevallen bedoeld in lid a) onder ii) en iii) en lid b) onder i) moeten Partijen met elkaar overleg plegen voordat de Vertrouwelijke Informatie bekend wordt gemaakt.

In het geval bedoeld in lid b) onder i) moet de Opdrachtgever zich, voor zover mogelijk, beroepen op de uitzonderingsgronden en beperkingen opgenomen in het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

16.3 Verkeersgegevens

- a) Elke Partij mag, zonder dat toestemming van de andere Partij nodig is, verkeersgegevens gebruiken om zijn rechten uit te oefenen of zijn verplichtingen na te komen op grond van deze Overeenkomst; en
- b) De Opdrachtgever mag verkeersgegevens (laten) opnemen in verkeersstatistieken of andere statistieken (of de verkeersgegevens zelf) publiceren of op een andere manier gebruiken.

17. TOEPASSELIJK RECHT, OVERLEGSTRUCTUUR EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

17.1 Overlegstructuur

Partijen hebben een overlegstructuur ingesteld die is aangehecht als Bijlage 11 (*Overlegstructuur*).

Deze overlegstructuur is bedoeld om:

- a) eventuele geschillen die tussen Partijen ontstaan in een zo vroeg mogelijk stadium te identificeren en deze vervolgens op het geëigende niveau binnen de overlegstructuur op te lossen; en
- b) de goede communicatie tussen Partijen te bevorderen.

Uitgezonderd hoogdringende zaken waarvoor Partijen het recht behouden meteen een vordering voor de hoven en rechtbanken zetelend in kort geding in te leiden, moeten Partijen over een geschil tussen Partijen in verband met of naar aanleiding van deze Overeenkomst in eerste instantie overleg plegen binnen de overlegstructuur.

17.2 Toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

17.3 Bevoegde rechtbanken

- a) Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst kan elk geschil tussen Partijen met betrekking tot deze Overeenkomst waarover het Overlegcomité niet tot een akkoord is kunnen komen binnen een termijn van veertig Kalenderdagen na de eerste samenkomst van het Overlegcomité overeenkomstig artikel 17.1 (*Overlegstructuur*) en Bijlage 11 (*Overlegstructuur*), door de meest gerede partij voor het bevoegde rechtcollege worden gebracht. Deze termijn is verlengbaar in onderling overleg.
- b) Partijen hebben te allen tijde het recht een vordering voor de hoven en rechtbanken zetelend in kort geding in te leiden.
- c) Onverminderd hetgeen geregeld is in lid a) zijn de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd kennis te nemen van de geschillen die voortkomen uit deze Overeenkomst of andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in dergelijke overeenkomsten.

17.4 Vrijwillige tussenkomst

De Opdrachtnemer verbindt er zich toe op eigen kosten op eerste verzoek van de Opdrachtgever vrijwillig tussen te komen in elke procedure die betrekking heeft op of verband houdt met deze Overeenkomst, ongeacht voor welke rechtbank dit geschiedt.

17.5 Termijnen

- a) De klachten en verzoeken van de Opdrachtnemer met betrekking tot Bijzondere Omstandigheden moeten behoorlijk gerechtvaardigd en becijferd, op straffe van verval, schriftelijk worden ingediend binnen onderstaande termijnen:
- 1° binnen de negentig (90) Kalenderdagen volgend op de Beschikbaarheidsdatum, wanneer de klacht of het verzoek betrekking heeft op Bijzondere Omstandigheden die zich vóór de Beschikbaarheidsdatum hebben voorgedaan.
- 2° binnen de zestig (60) Kalenderdagen volgend op de Voltooiingsdatum, wanneer de klacht of het verzoek betrekking heeft op Bijzondere Omstandigheden met betrekking tot Werkzaamheden die zich sedert de Beschikbaarheidsdatum hebben voorgedaan.
- 3° uiterlijk op de derde verjaardag van de Voltooiingsdatum of binnen het einde van elke daaropvolgende driejaarlijkse periode, wanneer de klacht of het verzoek betrekking heeft op Bijzondere Omstandigheden die zich hebben voorgedaan m.b.t. Werkzaamheden in de 3 jaren sinds de afgifte van het Voltooiingscertificaat, respectievelijk in een daaropvolgende driejaarlijkse periode.
- b) Elke rechtsvordering van de Opdrachtnemer, die steunt op een Bijzondere Omstandigheid moet op straffe van verval binnen de termijnen bepaald in paragraaf a) hiervoor schriftelijk, bij ter post aangetekende brief, voorafgaandelijk worden bekendgemaakt en het voorwerp uitmaken van een geschreven aanvraag.
- c) Iedere dagvaarding voor de rechter op verzoek van de Opdrachtnemer en met betrekking tot de Opdracht moet, op straffe van verval en onverminderd paragraaf (b), aan de Opdrachtgever worden betekend uiterlijk twee jaren volgend op de Voltooiingsdatum, indien aan de rechtsvordering feiten of omstandigheden ten grondslag liggen die betrekking hebben op de Werkzaamheden.

18. OVERIGE BEPALINGEN

18.1 Verklaringen

- a) De Opdrachtgever doet, per datum van ondertekening van deze Overeenkomst, de verklaringen die zijn opgenomen in Deel 1 van Bijlage 12 (Verklaringen).
- b) De Opdrachtnemer verklaart dat hij zich volledig vertrouwd heeft kunnen maken met de draagwijdte van deze Overeenkomst, die hij met kennis van zaken afsluit. De Opdrachtnemer verzaakt aan alle gebeurlijke relatieve nietigheden die uit deze Overeenkomst zouden voortspruiten.
- c) De Opdrachtnemer doet, per datum van ondertekening van deze Overeenkomst, de verklaringen die zijn opgenomen in Deel 2 van Bijlage 12 (Verklaringen).
- d) De Opdrachtnemer doet, per Contractdatum, de verklaringen die zijn opgenomen in Deel 2 van Bijlage 12 (Verklaringen).

18.2 Herfinanciering

- a) De Opdrachtnemer mag met een andere dan de bestaande Financier geen nieuwe Financieringsovereenkomst aangaan als op die nieuwe Financier een Uitsluitingsgrond of Weigeringsgrond van toepassing is, met dien verstande dat deze paragraaf niet van toepassing zal zijn op overdrachten van een Obligatie door een Obligatiehouder, of op nieuwe uitgiftes van Obligaties in het kader van Herfinanciering.
- b) Onverminderd het bepaalde onder a), moet de Opdrachtnemer voorafgaand aan het aangaan van de nieuwe Financieringsovereenkomst de Opdrachtgever om toestemming vragen, waarbij de Opdrachtgever zal onderzoeken of de voorgestelde nieuwe Financier(s) (of een (rechts)persoon waarvan de nieuwe Financier een dochtermaatschappij is in de zin van artikel 1:15 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of met de Financier tot één groep behoort als bedoeld in artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), elk afzonderlijk en gezamenlijk, voldoende garanties bieden inzake de persoonlijke staat (afwezigheid van Uitsluitingsgronden en Weigeringsgronden) en de economische en/of financiële draagkracht, teneinde de uitvoering van de nieuwe Financieringsovereenkomst tegen de daarin bepaalde voorwaarden te garanderen. Als de Opdrachtgever toestemming geeft, wordt voor de toepassing van lid a) ten aanzien van de nieuwe Financier geacht geen Uitsluitingsgrond te gelden.
- c) Onverminderd het bepaalde onder a) en b), mag de nieuwe Financieringsovereenkomst tevens worden geweigerd door de Opdrachtgever indien die nieuwe Financieringsovereenkomst tot gevolg zou hebben dat de verplichtingen van de Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst zouden verzwaren (zoals, zonder daartoe beperkt te zijn, een toename van de verplichtingen van de Opdrachtgever bij voortijdige beëindiging).
- d) Niettegenstaande het bepaalde onder a), b) en c), kan de Opdrachtgever geenszins op onredelijke basis een nieuwe Financieringsovereenkomst weigeren.
- e) Als de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer daarover binnen de 3 maanden geen overeenstemming kunnen bereiken zal één en ander worden vastgelegd met toepassing van artikel 17 (*Toepasselijk recht, overlegstructuur en bevoegde rechtbanken*), en, voor zover noodzakelijk artikel 17.3 (Bevoegde rechtbanken).

- f) Het herfinancieringsvoordeel dat voortvloeit uit de nieuwe Financieringsovereenkomst komt voor 70% toe aan de Opdrachtnemer en voor 30% aan de Opdrachtgever.

18.3 Financieel Model

- a) Op Financial Close moet de Opdrachtnemer het Oorspronkelijke Financieel Model aanleveren dat is gecompleteerd in overeenstemming met Deel 1 van Bijlage 17 (Richtlijn aanpassing Financieel Model).
- b) Op verzoek van de Opdrachtgever moet de vaststelling van een op grond van de artikelen 10 (Bijzondere Omstandigheden) of 11 (Voortijdige beëindiging) te betalen vergoeding plaatsvinden (mede) met hantering van het Geactualiseerd Financieel Model.
- c) De Opdrachtnemer moet het Geactualiseerd Financieel Model aanleveren samen met een beschrijving van de aanpassingen die zijn gemaakt sinds het Oorspronkelijke Financieel Model of, als van toepassing, het meest recent aangeleverde Geactualiseerd Financieel Model.
- d) Op verzoek van de Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer aantonen, door middel van een bevestigende verklaring van een voor de Opdrachtgever aanvaardbare onafhankelijke deskundige, dat het Geactualiseerd Financieel Model is gebaseerd op het Oorspronkelijke Financieel Model en dat de aanpassingen in overeenstemming zijn met Deel 2 van Bijlage 17 (*Richtlijn aanpassing Financieel Model*).
- e) De Opdrachtnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van ieder onderdeel van het Financieel Model, alsmede dat dit een zo nauwkeurig mogelijk beeld geeft van de financiële positie van de Opdrachtnemer en de te verwachten kasstromen van en naar de Opdrachtnemer. De uitgangspunten, berekeningen en overige gegevens uit het Financieel Model blijven te allen tijde voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. Beoordeling of toepassing van het Financieel Model door de Opdrachtgever doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer. Eventuele gevolgen van enige onjuistheid of onvolledigheid van enig onderdeel van het Financieel Model blijven te allen tijde voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

18.4 Marktconformiteit

Daar waar op grond van deze Overeenkomst de marktconformiteit van een bedrag moet worden getoetst, en dat bedrag is gebaseerd op een door de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, moet worden getoetst of dit bedrag (of de bepaling uit de overeenkomst waarop het bedrag is gebaseerd) marktconform was ten tijde van het aangaan van die overeenkomst.

18.5 Overdracht van rechten

- a) Overdracht door een Partij van zijn rechten op grond van deze Overeenkomst is slechts mogelijk na toestemming van de andere Partij, die deze instemming niet op onredelijke wijze zal kunnen weigeren.
- b) De Opdrachtgever kan zijn rechtsverhouding tot de Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst overdragen aan een derde (waaronder het Vlaams Gewest (het Agentschap Wegen en Verkeer)) mits de Opdrachtgever de nakoming van de verplichtingen van die derde op grond van deze Overeenkomst en de Directe Overeenkomst garandeert. De Opdrachtnemer geeft bij voorbaat toestemming voor deze overdracht.

18.6 Afstand

- a) Voor zover mogelijk mag de Opdrachtnemer geen beroep doen op retentierechten of rechten van eigendomsvoorbehoud en moet hij ervoor zorgen dat zijn onderaannemers zich niet op dergelijke rechten kunnen of zullen beroepen.
- b) Voor zover mogelijk doen Partijen afstand van hun recht om zich te beroepen op nietigheid of vernietigbaarheid van deze Overeenkomst, dan wel bepaalde artikelen of onderdelen ervan.

18.7 Gehele overeenkomst

Deze Overeenkomst omvat alle afspraken die door Partijen tot en met de Contractdatum zijn gemaakt over het onderwerp van deze Overeenkomst en vervangt alle eerdere afspraken tussen Partijen daarover.

18.8 Voortdurende verplichtingen

De volgende bepalingen blijven van kracht ook na het einde van deze Overeenkomst (hetzij door het verstrijken van de duur van deze Overeenkomst of door beëindiging ervan):

- a) Artikel 7.3 (*Overdrachtsgarantie*);
- b) artikel 7.5 (*Niet voldoen aan de Overdrachtseisen*);
- c) lid b) van de artikelen 11.1 (*Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging*), 11.2 (*Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer*), 11.3 (*Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever*) en 11.4 (*Vrijwillige beëindiging door Opdrachtgever*) en lid c) van de artikelen 11.5 (*Beëindiging bij een Geval van Overmacht of bij strijdigheid met de Regelgeving*) en 11.6 (*Beëindiging bij langdurige Kritieke Vertraging*);
- d) artikel 12 (*Aansprakelijkheid en vrijwaringen*);
- e) artikel 15 (*Intellectuele eigendomsrechten*);
- f) artikel 16 (*Geheimhouding*);
- g) artikel 17.2 (*Toepasselijk recht*) en, maar niet langer dan 2 jaar na het Overdrachtscertificaat, artikel 17.3 (*Bevoegde rechtbanken*) (met dien verstande dat er geen beroep op het Overlegcomité meer moet plaatsvinden);
- h) dit artikel.

18.9 Onvoorziene omstandigheden

Ten aanzien van het zich voordoen van onvoorziene omstandigheden stellen Partijen vast dat zij willens en wetens deze Overeenkomst met een lange looptijd zijn aangegaan en dat de mechanismen die zijn opgenomen in deze Overeenkomst de gevolgen van zich eventueel voordoende onvoorziene omstandigheden al beogen te ondervangen.

18.10 Geen derdenbedingen

Geen bepaling in deze Overeenkomst is bedoeld als een derdenbeding in de zin van artikel 1121 van het Burgerlijk Wetboek behoudens andersluidend beding, in het bijzonder de bepalingen opgenomen in artikel 12.2 (*Vrijwaringen door Opdrachtnemer*) ten gunste van de Wegbeheerders en artikel 16.3 Verkeersgegevens.

18.11 Intuitu personae

Deze Overeenkomst heeft een *intuitu personae* karakter. Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat de persoon van de Opdrachtnemer doorslaggevend is geweest bij de totstandkoming van deze Overeenkomst en de transactie als geheel.

18.12 Opdrachtgever

Geen bepaling in deze Overeenkomst is bedoeld als een beperking of wijziging van de rechten van de Opdrachtgever als overheid, onafgezien van de haar uitdrukkelijk toegekende rechten in het kader van deze Overeenkomst.

18.13 Doorbetalingsverbintenis

- a) Door ondertekening van deze Overeenkomst gaat het Vlaams Gewest een Doorbetalingsverbintenis aan voor de nakoming door de Opdrachtgever van alle betalingsverplichtingen t.a.v. de Opdrachtnemer krachtens deze Overeenkomst. Deze Doorbetalingsverbintenis blijft gelden in het geval van elke eventuele volgende overdracht van de Overeenkomst overeenkomstig artikel 18.5.
- b) Kennisgevingen aan het Vlaams Gewest gebeuren per aangetekend schrijven en worden gericht aan de Vlaams Minister bevoegd voor begroting.
- c) Het Vlaams Gewest verklaart uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud te verzaken aan: i) het voorrecht van uitwinning voorzien in de artikelen 2021 en 2022 van het Burgerlijk Wetboek; ii) het voordeel van artikel 2037 van het Burgerlijk Wetboek waardoor het Vlaams Gewest zou zijn ontslagen wanneer zij door toedoen van de Opdrachtnemer niet meer in de rechten, hypotheke en voorrechten van de Opdrachtnemer kan treden.
- d) Het Vlaams Gewest is gebonden door elke gerechtelijke beslissing die naar aanleiding van om het even welke betwisting omtrent het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van de Overeenkomst wordt genomen, op voorwaarde dat haar van die betwisting per deurwaardersexploot kennis werd gegeven binnen de termijn die voor het verschijnen op de rechtszitting is gesteld. Het Vlaams Gewest kan tussenkomen zo zij het wenselijk acht. De beslissing heeft voor het Vlaams Gewest kracht van gewijsde.
- e) Indien en in de mate de Opdrachtgever een verbintenis die het voorwerp uitmaakt van de Doorbetalingsverbintenis niet nakomt conform de bepalingen en binnen de termijnen van deze Overeenkomst, is de Opdrachtnemer gerechtigd om in het kader van de Doorbetalingsverbintenis een verzoek te richten aan het Vlaams Gewest om deze verbintenis te betalen (een Verzoek). Dit Verzoek moet aan alle voorwaarden voldoen zoals beschreven in de definitie onder Bijlage 1, Deel 1.
- f) Binnen uiterlijk 1 maand na het Verzoek overeenkomstig e), maakt de Vlaamse Regering aan de Opdrachtnemer bekend of het Verzoek wordt ingewilligd en kan worden overgegaan tot de betaalbaarstelling. De beslissing om het Verzoek tot afroep niet in te willigen kan slechts worden genomen indien één of meer van volgende omstandigheden zich hebben voorgedaan:
 - 1° de Opdrachtnemer heeft onjuiste verklaringen afgelegd of overhandigd;
 - 2° de Opdrachtnemer heeft gehandeld in strijd met deze Overeenkomst;
 - 3° de Opdrachtnemer blijft in gebreke aan te tonen dat de vereisten voor de afroep van de Doorbetalingsverbintenis, zoals bepaald in deze Overeenkomst, zijn voldaan.

Overeengekomen en ondertekend op [DATUM] te Brussel, in drie originele exemplaren, waarbij iedere Partij en het Vlaams Gewest erkennen 1 exemplaar te hebben ontvangen. Partijen komen overeen dat de Overeenkomst desgevallend ook binnen een redelijke termijn na Contractdatum op elke pagina kan worden geparafeerd door hun respectieve raadsliden, m.n. eender welke advocaat van Eubelius cvba voor wat betreft de Opdrachtgever en [NAAM] voor wat betreft de Opdrachtnemer.

Voor de Opdrachtgever

Naam:
Functie:
Naam:
Functie:

Naam:
Functie:
Naam:
Functie:

Voor de Opdrachtnemer

Naam:
Functie:
Naam:
Functie:

Naam:
Functie:
Naam:
Functie:

Voor het Vlaams Gewest, weze het louter voor de doeleinden van artikel 18.13 (*Doorbetalingsverbintenis*),

Naam:
Functie:
Naam:
Functie:

Bijlage 1 Definities en Bijzondere Omstandigheden

Deel 1 – Definities

[●]	hierbij gaat het om gegevens die in te vullen zijn op datum van Contract Close c.q. Financial Close
Aandeelhouder	een houder van aandelen in het kapitaal van de Opdrachtnemer
Aandeelhouderslening	een aan de Opdrachtnemer door een Aandeelhouder (of met een Aandeelhouder in een groep verbonden vennootschap) verstrekte lening die is achtergesteld aan de kredieten die op grond van de Financieringsovereenkomsten aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld
Aanvangsbevel	een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de voorwaarden genoemd in artikel 3.4 is voldaan
Aanvangsdatum	de datum waarop de bouwwerken daadwerkelijk moeten worden gestart zoals vermeld in het Aanvangsbevel
Aanvangsgarantie	zie artikel 3.2 en Bijlage 4 (Modellen), Deel 1
Acceptatie	een schriftelijk aan de Opdrachtnemer gerichte mededeling waarin de Opdrachtgever verklaart geen bezwaar te hebben tegen door de Opdrachtnemer voorgelegde documenten, Werken of resultaten van Werken. Acceptatie impliceert aldus uitdrukkelijk geen, weze het impliciete, goedkeuring of aanvaarding vanwege de Opdrachtgever
Acceptatieprocedure	procedurele invulling van de wijze waarop de Opdrachtnemer documenten, informatie en resultaten van zijn Werken dient voor te leggen aan de Opdrachtgever om de beheersing van de Opdracht aan te tonen. Naargelang is voorgeschreven in annex C.3.0 (Projectbeheersing) en annex C.2.1 (Managementspecificatie) van Bijlage 6 (Technisch Bestek) dient de Opdrachtnemer documenten “ter Acceptatie”, “ter Toetsing” dan wel “ter informatie” voor te leggen aan de Opdrachtgever

<p>[Aflossingsbedrag] [bondfinanciering / Institutionele Geldlening]</p>	<p>het bedrag gelijk aan het hoogste van:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. de Uitstaande Hoofdsom onder de Obligaties; en ii. de actuele waarde (present value) op de Referentiedatum van: <ul style="list-style-type: none"> (A) de nog uitstaande kapitaalaflossingen onder de Obligaties; plus (B) het Make-whole Bedrag <p>Voor alle duidelijkheid, bij de berekening van het Aflossingsbedrag wordt ervan uitgegaan dat alle betalingen aan interesten en hoofdsom door de Opdrachtnemer onder de Obligatie gedaan worden wanneer verschuldigd in overeenstemming met de relevante Financieringsovereenkomst.</p> <p>De disconteringsvoet die gebruikt zal worden om de actuele waarde (present value) van de Uitstaande Hoofdsom onder de Obligaties te berekenen zal consistent zijn met de disconteringsvoet die wordt gebruikt om het Make-whole Bedrag te berekenen.</p> <p><i>[Definitie aan te passen in voorkomend geval van een keuze voor een Institutionele Geldlening]</i></p>
<p>[Aflossingsdatum] [bondfinanciering]</p>	<p>[datum waarop de obligaties afgelost moeten worden]</p>
<p>Afsluiting</p>	<p>Een sperring (in dwars- en/of langsrichting) van een Rijstrook, Vluchtstrook of Fietspad</p>
<p>Afwijking</p>	<p>elke afwijking in de voorbereiding of uitvoering van de Werkzaamheden ten opzichte van:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) de Overeenkomst (met inbegrip van de Technische Specificaties), zoals desgevallend gewijzigd in uitvoering van de Wijzigingsprocedure; of (ii) de eerder ter informatie en ter Toetsing ingediende documenten of ter Acceptatie ingediende en geaccepteerde documenten. <p>Voor alle duidelijkheid omvat de Overeenkomst alle Technische Specificaties met naast de Specificaties Opdrachtgever eveneens de Specificaties Opdrachtnemer met onder meer de in de offerte aangeboden ontwerpkeuzes (dimensies, concepten, materialisatie, esthetische en ruimtelijke kwaliteit, enzovoort ...) en de in de offerte aangeboden concrete invulling van de Specificaties Opdrachtgever</p>
<p>Afwijkingennota</p>	<p>nota op te stellen door Opdrachtnemer conform annex C.3.6 van Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek).</p>

Algemene Uitvoeringsregels (AUR)	de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten zoals bepaald in het gecoördineerd koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, zoals laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Bankgarantie	een autonome en abstracte bankgarantie op eerste verzoek die is gesteld door een erkende financiële instelling of verzekeringsmaatschappij zoals gedefinieerd in artikel 3 van de wet op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en beursvennootschappen d.d. 25 april 2014, die een long-term Issue rating afgegeven door Standard & Poor's (of een daaraan gelijkwaardige internationaal erkende onafhankelijke rating instelling) van tenminste A- (of daaraan gelijkwaardig) heeft
Beschikbaarheidscertificaat	een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer waarin de Opdrachtgever bevestigt dat de Configuratie aan de Openstellingseisen voldoet
Beschikbaarheidscorrectie (BC)	zie Deel 2 van Bijlage 2 (Betalingmechanisme)
Beschikbaarheidsdatum	De eerdere van volgende data: <ul style="list-style-type: none"> - de datum waarop het Beschikbaarheidscertificaat wordt afgegeven; of - de datum waarop het Beschikbaarheidscertificaat geacht wordt te zijn afgegeven
Beschikbaarheidseisen	de eisen die opgenomen zijn onder de titel 'Beschikbaarheidseisen' in Bijlage 6 (Technisch Bestek) en waaraan voldaan moet zijn tijdens de volledige duur van de Beschikbaarheidsfase, en die hoofdzakelijk tot doel hebben de Configuratie te gebruiken op de wijze waartoe het gewoonlijk bestemd is. Aan de Beschikbaarheidseisen die tevens Voltooiingseisen zijn, dient pas voldaan te zijn vanaf de Voltooiingsdatum
Beschikbaarheidsfase	de fase die begint vanaf de eerdere van volgende data: <ul style="list-style-type: none"> - het ogenblik van afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat; of - de datum waarop het Beschikbaarheidscertificaat geacht wordt te zijn afgegeven, en die eindigt bij de Overdracht

Beschikbaarheidswaarde (BW)	zie Deel 2 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme)
Betwist Bedrag	zie artikel 11 van Deel 6 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme)
Bewegende Rijstrookafsluiting	Een mobiele werf en/of signalisatie die tijdens het uitvoeren van de Werkzaamheden nooit langer dan 30 minuten op één Rijstrook stilstaat
Bewegende Vluchtstrookafsluiting	Een mobiele werf en/of signalisatie die tijdens het uitvoeren van de Werkzaamheden nooit langer dan 30 minuten op de Vluchtstrook stilstaat
Bijlage	de bijlagen of één of meerdere daarvan al naar gelang de context, die een integraal deel uitmaken van deze Overeenkomst
Bijlagen Opdrachtgever	de Bijlagen die onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst met uitzondering van de Bijlagen Opdrachtnemer
Bijlagen Opdrachtnemer	Bijlage 5 (Managementplan) Deel 2 – Specificaties Opdrachtnemer) van Bijlage 6 (Technisch Bestek) Bijlage 13 (Genomineerde Onderaannemers) Bijlage 18 (Verzekeringen)
Bijwoonpunt	een tijdstip opgenomen in het Keuringsplan van de Opdrachtnemer, waarop de Opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld een waarneming uit te voeren i.v.m. de toestand van een werk. Het desbetreffende werkproces mag na het verstrijken van het gemelde tijdstip worden voortgezet, zelfs indien de Opdrachtgever geen waarneming heeft gedaan
Bijzondere Omstandigheid	een Geval van Overmacht, een Geval van Vergoeding, een Geval van Uitsstel of een Geval van Uitgestelde Voltooiing
Bijzondere Verkeersmaatregel	Heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 6.4 (<i>Verplichte Afsluiting of Bijzondere Verkeersmaatregel wegens niet voldoen aan Beschikbaarheidseisen</i>)
Boetepunten	zie Deel 3 (Prestatiekortingen) van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme)
[Bond Purchase Agreement] [bondfinanciering]	de bond purchase agreement gesloten tussen, onder andere, de Opdrachtnemer en bepaalde Obligatiehouders, op of omstreeks de datum van Financial Close
[Bond Trustee] [bondfinanciering]	de bond trustee van tijd tot tijd aangesteld onder de Financieringsovereenkomsten
Borgtocht Buiten-Configuratie	Zie artikel 3.3
Borgtocht Doortocht	Zie artikel 3.3

Bouweisen	eisen zoals aangeduid in annex C.2.2. van Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek) waaraan dient voldaan te zijn gedurende de Bouwfase of voor Werken tijdens de Beschikbaarheidsfase waarvoor een Bouwterrein werd gedefinieerd
Bouwfase	de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Voltooiingsdatum
Bouwprijs	[●] (exclusief BTW, op Contract Close)
Bouwterrein	één of meerdere zones zoals opgenomen in annex C.2.3. (Contractuele plannen (Bouwterrein per Deelproject)) van Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek) die door de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld van de Opdrachtnemer voor de uitvoering van het Project. Dit omvat zowel de Configuratie als de Buiten-Configuratie, evenals een zone voor tijdelijke wegenis en (Tijdelijke) Werfzones. Het Bouwterrein kan tevens een deel Buiten Scope bevatten, met name ter hoogte van reeds bestaande, te vrijwaren objecten
Bruto Beschikbaarheidsvergoeding	zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme)
Buiten-Configuratie / onderdelen Buiten-Configuratie	Het geheel van onderdelen van de Opdracht die die niet tot de Configuratie behoren en worden beschreven in Bijlage 2, Deel 1, artikel 1(a). Een onderdeel van de Buiten-Configuratie is een duidelijk afgebakend, op zichzelf staand, functionerend geheel, dat voorlopig wordt opgeleverd conform artikel 4.11
Buitengewone Premiestijging	Een gecumuleerde stijging, bovenop normale indexatie, van minstens het dubbele van het totaal van de premies voor de door de Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever, uit eigen beweging of op verzoek van de Financiers, afgesloten verzekeringen ten opzichte van het totaal van de premies voor deze verzekeringen zoals genoemd in het Oorspronkelijk Financieel Model (geïndexeerd), welke stijging het gevolg is van algemene marktomstandigheden en niet van een handelen of nalaten van de Opdrachtnemer.
Buiten Scope	de elementen of objecten zoals beschreven in annex C.7.2 die niet door de Opdrachtnemer ontworpen, noch te bouwen zijn en aldus niet tot de Configuratie of de Buiten-Configuratie behoren. Deze elementen hebben wel raakvlakken met het Project en de Opdrachtnemer moet deze elementen vrijwaren voor schade veroorzaakt door zijn werken en moet deze elementen afstemmen met het Project. De Opdrachtnemer staat in voor de instandhouding en het periodiek onderhoud van objecten "Buiten Scope met periodiek onderhoud" zoals nader omschreven in annex C.7.2.
Configuratie / Binnen-Configuratie	de elementen zoals beschreven in annex C.7.2. (Configuratie) van Bijlage 6 (Technisch Bestek) waarvoor de Opdrachtnemer tot Overdracht verantwoordelijk is
Contract Close	het ondertekenen van deze Overeenkomst door alle Partijen en het Vlaams Gewest

Contractdatum	de datum waarop deze Overeenkomst wordt ondertekend door alle Partijen en het Vlaams Gewest
CTE	Conventionele en toxische explosieven
Deelopdracht	de Buiten-Configuratie waarvan de aanleg wordt vergoed door de Opdrachtgever via de Mijlpaalvergoeding respectievelijk de Mijlpaalvergoeding Doortocht
Directe Overeenkomst	de op Financial Close ondertekende overeenkomst tussen de Opdrachtgever, de Financier, de Facility Agent of de Security Agent, [de Bond Trustee], [de PBCE Provider] en de Opdrachtnemer die is aangehecht als Bijlage 14 (Directe Overeenkomst)
Disconteringsvoet	het percentage gelijk aan de nominale gewogen gemiddelde vermogenskost na belastingen zoals bepaald in het Oorspronkelijk Financieel Model, vastgesteld op [●] % op datum van Financial Close, dat gebruikt zal worden om bedragen naar een bepaalde datum te actualiseren of te verdisconteren teneinde de Netto Contante Waarde te kennen op die datum
Doorbetalingsverbintenis	De verbintenis van het Vlaams Gewest, overeenkomstig artikel 18.13
Drempelwaarden (E _b)	zie Bijlage 2, Deel 2, artikel 1 en artikel 2 alsook Bijlage 2, Deel 3, artikel 2, a)
Einddatum	de datum die valt 30 jaar na de Beschikbaarheidsdatum
EPC-Contractor	[●]
Facilities Agreement	de "Facilities Agreement" zoals afgesloten door de Opdrachtnemer met haar Financiers op Financial Close, en zoals desgevallend van tijd tot tijd gewijzigd.
Facility Agent	[●]
Fietspad	een fietssnelweg, fietskunstwerk of ander fietspad
Fietspadafsluiting	zie Deel 2 van Bijlage 2 (Betalingmechanisme)
Financial Close	de datum waarop de in artikel 3.1c) vermelde verplichtingen worden vervuld
Financial Close Certificaat	het certificaat dat door Partijen op Financial Close moet worden aangevuld en ondertekend in de vorm van Bijlage 15 (Model van Financial Close Certificaat)
Financieel Adviseur	een financieel adviseur (gekozen door de Opdrachtgever en na goedkeuring door de Opdrachtnemer die deze goedkeuring niet op onredelijke wijze zal weigeren)

Financieel Model	het financieel model dat gebaseerd is op het Oorspronkelijk Financieel Model en dat met inachtneming van Deel 1 van Bijlage 17 (Richtlijn aanpassing Financieel Model) werd geactualiseerd
Financieel Nadeel	<p>een door de Opdrachtnemer omstandig aan te tonen en te onderbouwen:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) toename van zijn (toekomstige) uitgaven en/of (ii) afname van zijn (toekomstige) inkomsten <p>voor zover marktconform en voor zover niet gedekt door een uitgenomen verzekering, na aftrek van op basis van redelijke inspanningen te verwachten vergoedingen vanwege aansprakelijke derden, waarbij (toekomstige) afname van uitgaven en (toekomstige) toename van inkomsten in rekening worden gebracht, en waarbij rekening zal worden gehouden met het ontstaansmoment van de toename of afname van de uitgaven of inkomsten en met de wijze van betaling</p>
Financier	elke (rechts)persoon die (zij het door tussenkomst van een agent, trustee of andere vertegenwoordiger dan wel rechtstreeks) een Financieringsovereenkomst met de Opdrachtnemer is aangegaan [met inbegrip van een Obligatiehouder en de PBCE Provider, en voor alle duidelijkheid, in geval van de PBCE Letter of Credit, de PBCE Provider en de Bond Trustee]
Financieringsovereenkomst	<ul style="list-style-type: none"> i) elke overeenkomst, elk schuldinstrument of elk ander arrangement op grond waarvan kredieten (met inbegrip van garantiefaciliteiten en letters of credit) rechtstreeks of onrechtstreeks aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld ten behoeve van de financiering van de Werkzaamheden, met inbegrip van één of meer uitgiftes van Obligaties; ii) andere overeenkomsten, schuldinstrumenten, fee letters of arrangementen waaruit de (potentiële) verschuldigdheid van gelden (waaronder rating agency fees en agency fees) in verband met de financiering van de Werkzaamheden blijkt; iii) instrumenten ter afdekking van renterisico, valutarisico, inflatierisico en andere derivaten (of gerelateerde opties) aangegaan of uitgenomen in verband met (de financiering van) de Werkzaamheden; iv) aan i) of ii) gerelateerde arrangementen, waaronder intercreditor agreements, zekerheden, waarborgen en monoline wraps; v) [de PBCE Agreement], en vi) letters of credit [(inclusief de PBCE Letter of Credit) gesteld in verband met de Werkzaamheden]. <p>Aandeelhoudersleningen zijn geen Financieringsovereenkomsten</p>

Geactualiseerd Financieel Model	het Financieel Model dat door de Opdrachtnemer is geactualiseerd met inachtneming van Deel 2 van Bijlage 17 (Richtlijn aanpassing Financieel Model)
Gebruik	alle handelingen zoals o.a. openbaarmaking, reproductie, overdracht, elke wijziging, adaptatie, bewerking, creatie van afgeleide werken, vertaling, vastlegging middels eender welke drager en middels eender welke techniek en commercialisering ongeacht het gebruik of de wijze van weergave en ongeacht of dit gebruik of deze wijze van weergave op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst al bestaat
Gekwalificeerde Belegger	Heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 2, e) van de Verordening 2017/1129 van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereguleerde markt worden toegelaten
Genomineerde Onderaannemer	een directe of indirecte onderaannemer van de Opdrachtnemer die is genoemd in Bijlage 13 (Genomineerde Onderaannemers)
Geplande Beschikbaarheidsdatum	de datum waarop de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat voorzien is, nl. op [DATUM]
Geplande Voltooiingsdatum	de datum waarop afgifte van het Voltooiingscertificaat voorzien is, nl. op [DATUM]
Geval van Overmacht	heeft de betekenis die daaraan is gegeven in paragraaf 1, Deel 2 van Bijlage 1 (Definities en Bijzondere Omstandigheden)
Geval van Uitgestelde Voltooiing	heeft de betekenis die daaraan is gegeven in paragraaf 2, Deel 2 van Bijlage 1 (Definities en Bijzondere Omstandigheden)
Geval van Uitstel	heeft de betekenis die daaraan is gegeven in paragraaf 3, Deel 2 van Bijlage 1 (Definities en Bijzondere Omstandigheden)
Geval van Vergoeding	heeft de betekenis die daaraan is gegeven in paragraaf 4, Deel 2 van Bijlage 1 (Definities en Bijzondere Omstandigheden)
Gladheidsbestrijding	het bestrijden van gladheid als gevolg van sneeuw en ijsvorming door winterweer
Grond voor Onmiddellijke Beëindiging	<p>één van de volgende gebeurtenissen of omstandigheden, voor zover niet het gevolg van een Bijzondere Omstandigheid:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) de Aanvangsgarantie wordt niet gesteld in overeenstemming met artikel 3.2 (<i>Aanvangsgarantie</i>); ii) de Borgtocht Buiten-Configuratie, dan wel de Borgtocht Doortocht wordt niet gesteld in overeenstemming met artikel 3.3; iii) de Overdrachtsgarantie wordt, indien daartoe wordt verzocht door de Opdrachtgever, niet gesteld in overeenstemming met de artikelen 7.2 (<i>Overdrachtsinspecties</i>) en 7.3 (<i>Overdrachtsgarantie</i>);

- iv) het Beschikbaarheidscertificaat is niet afgegeven (of het staat vast dat dit Beschikbaarheidscertificaat niet zal worden afgegeven) overeenkomstig artikel 4.10 (*Afgifte Beschikbaarheidscertificaat*) binnen 365 Kalenderdagen na de Geplande Beschikbaarheidsdatum;
- v) het Voltooiingscertificaat is niet afgegeven (of het staat vast dat dit Voltooiingscertificaat niet zal worden afgegeven) overeenkomstig artikel 5.1 (*Afgifte Voltooiingscertificaat*) binnen 365 Kalenderdagen na de Geplande Voltooiingsdatum;
- vi) de Opdrachtnemer handelt in strijd met de bepalingen van artikel 14.4 (*Nieuwe Aandeelhouders*);
- vii) de Opdrachtnemer handelt in strijd met de bepaling(en) van paragrafen a) of b) van artikel 18.2 (*Herfinanciering*);
- viii) de Opdrachtnemer blijft in gebreke overeenkomstig paragraaf 5 e) van Bijlage 10 (*Bepaling intellectuele eigendomsrechten*) om een bewijs te leveren van Intellectuele Eigendom Derden die hij aanwendt;
- ix) de Opdrachtnemer zet vrijwillig, gedurende een periode van 30 opeenvolgende Werkdagen, de uitvoering van alle of nagenoeg alle Werkzaamheden stop, tenzij dit is voorzien in een tevoren door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever overhandigde Projectplanning;
- x) gedurende een periode van 2 opeenvolgende Kwartalen worden meer dan 200 Boetepunten (BP's) vastgesteld;
- xi) een betalingsverplichting van de Opdrachtnemer op grond van een Financieringsovereenkomst wordt vervroegd opgeëist in overeenstemming met de in die Financieringsovereenkomst opgenomen opeisingsgronden (anders dan op grond van een Herfinanciering of "mandatory prepayments" die geen verband houden met een "event of default" zoals omschreven in de Financieringsovereenkomst) zonder dat er met de betrokken Financier(s) een akkoord wordt bereikt rond uitstel van betaling; of
- xii) het systematisch leveren van gebrekkige kwaliteit;
- xiii) de Opdrachtnemer bevindt zich in één van de situaties bedoeld in artikel 62 AUR;
- xiv) Eén van de gevallen bedoeld in artikel 62/1 AUR is van toepassing;
- xv) de Opdrachtnemer (of een persoon die een waarborg heeft gesteld):
 1. vraagt zijn eigen faillissement aan of wordt in staat van faillissement verklaard; of
 2. wordt ontbonden of in vereffening gesteld,

	<p>3. in het geval de persoon die een waarborg heeft gesteld zich in één van de in 1. Of 2. Bedoelde gevallen bevindt: de Opdrachtnemer heeft niet binnen de twee maanden vanaf de in 1. En 2. Bedoelde situaties schriftelijk een vervangende waarborg aangeboden.</p>
Herfinanciering	<p>Het wijzigen van een betalingsverplichting van de Opdrachtnemer op grond van een bestaande Financieringsovereenkomst (in omvang of in tijd), regelingen die wijzigingen in de betalingsverplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van een bestaande Financieringsovereenkomst tot gevolg hebben of het aangaan van een nieuwe Financieringsovereenkomst, met uitzondering van:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) het aantrekken van een aanvullende financiering die nodig is als gevolg van een Geval van Vergoeding; (b) het uitsyndiceren van een bestaande Financieringsovereenkomst; (c) een herfinanciering in de mate dat die reeds is voorzien in het Oorspronkelijk Financieel Model; (d) een herfinanciering die noodzakelijk wordt geacht ter voorkoming van een dreigend faillissement of een dreigende insolventie van de Opdrachtnemer; (e) [een overdracht van een Obligatie door een Obligatiehouder]
Hulppersoon	<p>elke (rechts)persoon die, al dan niet in dienstverband, en in een rechtstreeks of onrechtstreeks contractueel verband, werkzaamheden verricht of diensten levert ten behoeve van of namens de Opdrachtgever respectievelijk de Opdrachtnemer</p>
Incident	<p>elke plotse gebeurtenis (zoals onder meer een ongeval, pechgeval, afgevalen lading, gestrand voertuig) die de capaciteit van de Projectinfrastructuur nadelig kan beïnvloeden en als zodanig de doorstroming van het verkeer belemmert of kan belemmeren, ongeacht of dit een Geval van Overmacht uitmaakt of niet</p>
Incident Management	<p>het geheel van maatregelen die beogen de Configuratie zo snel mogelijk nadat een Incident heeft plaatsgevonden voor het verkeer vrij te maken, één en ander met inachtneming van de verkeersveiligheid, de behartiging van de belangen van mogelijke slachtoffers alsmede de beheersing van ontstane schade, één en ander met uitzondering van de taken en verplichtingen die in Bijlage 6 (Technisch Bestek) of elders in deze Overeenkomst uitdrukkelijk aan de Opdrachtnemer zijn opgedragen. Voor de goede orde wordt gepreciseerd dat, mede aangezien Incident Management in principe verkeersgerelateerd is, dit louter voorlopige, bewarende en niet-structurele maatregelen kunnen betreffen</p>

Informatieplan	het door de Opdrachtgever opgestelde overzicht waarin is vermeld welke documenten, werken en/of resultaten van werken of voorgestelde gemachtigden of onderaannemers ter informatie aan de Opdrachtgever dienen te worden voorgelegd en dat is opgenomen in bijlage aan annex C.3.0 (Projectbeheersing) van Bijlage 6 (Technisch Bestek)
Instappende Entiteit	zie Bijlage 14 (<i>Directe Overeenkomst</i>)
Institutionele Geldlening	Een geldlening met vaste rentevoet aan de Opdrachtnemer vanaf het moment dat deze is verstrekt door, of is uitgesyndiceerd of overgedragen aan, een Gekwalificeerde Belegger. Voor zover uitsyndicering of overdracht aan een Gekwalificeerde Belegger in één of meerdere gedeelte(n) plaatsvindt, kwalificeert het desbetreffende gedeelte dat is uitgesyndiceerd of is overgedragen als een Institutionele Geldlening.
Intellectuele Eigendom Opdrachtnemer	Materiaal voorafbestaand aan de Contractdatum waarvan de Opdrachtnemer en/of elke Hulp persoon van de Opdrachtnemer eigenaar is en de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot dit Materiaal
Intellectuele Eigendom Derden	Materiaal waarvan derden eigenaar zijn en de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot dit Materiaal
Intellectuele Eigendom Opdrachtgever	Materiaal waarvan de Opdrachtgever eigenaar is en de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot dit Materiaal
Intellectuele Eigendomsrechten	alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom, zulks in hun meest veelomvattende vorm (inclusief maar niet beperkt tot: auteursrechten, octrooien, merkrechten, modelrechten, domeinnamen, databankrechten en know how) die zijn ontstaan of zullen ontstaan in verband met de Ontwerpdocumenten, de daarin belichaamde werken en de daaruit voortvloeiende werken of naar aanleiding van deze Overeenkomst
Interventiedrempels (E _i)	zie Bijlage 2, Deel 3, artikel 2, a)
Kalenderdag	een willekeurige dag in het jaar, ongeacht of deze al dan niet valt tijdens de gebeurlijke jaarlijkse vakanties in de onderneming van de Opdrachtnemer of diens onderaannemers
Kennisgeving Herstructurering	zie Bijlage 14 (<i>Directe Overeenkomst</i>)
Keuring	het aantonen door de Opdrachtnemer dat een uitvoeringsresultaat voldoet aan de criteria die in het Keuringsplan zijn vastgelegd voor de betreffende keuring

Keuringsplan	het door de Opdrachtnemer tijdig op te stellen en aan de Opdrachtgever mee te delen document waarin de Opdrachtnemer aangeeft welke (onderdelen van de) Werken hij specifiek zal keuren en op welke wijze hij dat zal doen, welke criteria hierbij zullen worden gehanteerd en welke methode hij zal gebruiken
Kleine Wijziging	een Wijziging met als gevolg een (verwacht) Financieel Nadeel (of financieel voordeel) dat kleiner is dan [15.000] euro en in het geval van Wijziging Opdrachtnemer geen negatieve impact heeft op de kwaliteit van de Werkzaamheden of de Projectinfrastructuur
Klokuur	een uur dat begint en eindigt op het hele uur
Kritieke Vertraging	<p>een vertraging van de Werkzaamheden waarvan het onvermijdelijke gevolg is dat niet of slechts tegen Substantieel Hogere Kosten voor de Opdrachtnemer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voor wat de Configuratie betreft: op de Geplande Beschikbaarheidsdatum aan de Openstellingseisen kan worden voldaan of, in het geval dat de Geplande Beschikbaarheidsdatum reeds niet werd gehaald, een vertraging van de Werkzaamheden waarvan het onvermijdelijke gevolg is dat de Geplande Beschikbaarheidsdatum bijkomend met meer dan 15 Werkdagen wordt overschreden - voor wat een onderdeel van de Buiten-Configuratie betreft: op de betrokken geplande datum van voorlopige oplevering (te bekijken per Deelproject) aan de Opleveringseisen kan worden voldaan of, in het geval dat de betrokken geplande datum van voorlopige oplevering reeds niet werd gehaald, een vertraging van de Werkzaamheden waarvan het onvermijdelijke gevolg is dat de betrokken geplande datum van voorlopige oplevering bijkomend met meer dan 15 Werkdagen wordt overschreden
Kritieke Vertraging Voltooiing	een vertraging van de Werkzaamheden waarvan het onvermijdelijke gevolg is dat de Geplande Voltooiingsdatum met meer dan 15 Werkdagen wordt overschreden
Kwartaal	een 3-maandelijkse periode van 1 januari tot en met 31 maart, 1 april tot en met 30 juni, 1 juli tot en met 30 september of 1 oktober tot en met 31 december
Lane Rental (LR)	zie Deel 2 (Beschikbaarheidscorrectie) van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme)
Licentie	de toestemming tot Gebruik van hetgeen het voorwerp uitmaakt van de Intellectuele Eigendomsrechten over de hele wereld
Maand	een kalendermaand

[Make-whole Bedrag] [Make-whole]	<p>alle vereiste interestbetalingen verschuldigd met betrekking tot de Obligaties (met uitzondering van de verschuldigde maar nog niet betaalde interesten tot de Aflossingsdatum) berekend aan de hand van een discontopercentage gelijk aan de som van de Referentievoet op de Referentiedatum en de helft van de interest marge (behoudens in geval van voortijdige beëindiging conform Bijlage 9, Deel 3 in welk geval een discontopercentage wordt toegepast gelijk aan de som van de Referentievoet en de volledige interest marge), ervan uitgaande dat de betrokken Obligaties zouden afgelost zijn in overeenstemming met de bepalingen met betrekking tot aflossing onder de betrokken Financieringsovereenkomst</p> <p><i>[Definitie aan te passen in voorkomend geval van een keuze voor een Institutionele Geldlening]</i></p>
Managementplan / Management Plan	het managementplan dat is opgenomen in Bijlage 5 (Managementplan) en alle andere plannen (onder welke benaming dan ook) opgenomen in Deel 2 van Bijlage 6 (Technisch Bestek) die gezamenlijk het Managementsysteem van de Opdrachtnemer beschrijven
Managementsysteem	de bedrijfsomgeving van de Opdrachtnemer bestaande uit gewenste processen, die kunnen worden ondersteund door een structuur van methoden, procedures, technieken, hulpmiddelen en geschoold personeel
Materiaal	alle materiaal en informatie, inclusief maar niet beperkt tot ideeën, concepten, plannen, tekeningen, modellen, schetsen, rapporten, afbeeldingen, schema's, databases, handleidingen, software, hardware, logo's, onderscheidende tekens, merken, slogans, domeinnamen, technologie, werkwijzen, formules, aanpassingen, fabrieks- en/of handelsgeheimen, know-how, commerciële documenten, alsook alle adaptaties, vertalingen, voorbereidend materiaal, verbeteringen en/of ontwerpen hiervan, waarvan Gebruik wordt gemaakt en/of die ontstaat in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden, en dit ongeacht de drager, het gebruik en/of de wijze van weergave en ongeacht dit gebruik en/of deze wijze van weergave op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst al bestaat
Mijlpaalvergoeding	de mijlpaalvergoeding voor het respectieve deel van de Buiten-Configuratie conform de tabel opgenomen in Bijlage 2 Deel 1, met uitzondering van de doortocht Zelzate (vast bedrag, niet aan enige prijsherziening onderhevig)
Mijlpaalvergoeding Doortocht	de specifieke mijlpaalvergoeding voor de doortocht Zelzate, met name EUR [●] (vast bedrag, niet aan enige prijsherziening onderhevig)
MTC-Contractor	[●]
Netto Beschikbaarheidsvergoeding	zie Deel 1 van Bijlage 2 (Betalingmechanisme)

Niet Volwaardige Rijstrook	zie Deel 2 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme)
Normaal Toegelaten Snelheid	<p><u>Tijdens de Bouwfase</u>: het minimum van enerzijds de maximaal toegelaten snelheid conform de Wegcode bij Aanvangsdatum en anderzijds de maximaal toegelaten snelheid conform de ontwerpen toestand in tekening R4WO-CO-V-OVE-ALGEM-02</p> <p><u>Tijdens de Beschikbaarheidsfase</u>: de maximaal toegelaten snelheid conform de ontworpen toestand in tekening [R4WO-CO-V-OVE-ALGEM-02]</p>
[Obligatie] [bondfinanciering]	EUR [x] gewaarborgde obligaties die in termijnen worden afgelost en door de Opdrachtnemer worden uitgegeven op of omstreeks de datum van Financial Close
[Obligatiehouder] [bondfinanciering]	een directe of indirecte houder of uiteindelijke begunstigde van een Obligatie
Omgevingsvergunning(en)	De definitieve en uitvoerbare omgevingsvergunningen voor de globale realisatie van het Project, zoals die op Contractdatum voorliggen onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer
Ontwerpdocumenten	door de Opdrachtnemer of een Hulppersoon van de Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden geproduceerde informatie, ongeacht de aard van de informatiedrager
Onverzekeraar	het betrokken risico is niet op de internationale verzekeringsmarkt verzekeraar bij reputable verzekeraars met een credit rating van ten minste BBB+ of wordt gebruikelijk niet bij dergelijke verzekeraars verzekerd, tenzij het risico onverzekeraar is geworden als gevolg van handelen of nalaten van de Opdrachtnemer en tenzij uit het optreden van dat risico aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer tegenover de Opdrachtgever voortvloeit
Oorspronkelijk Financieel Model	het financieel model dat door Partijen als zodanig is gewaarmerkt op de Contractdatum en zal worden gecompleteerd op Financial Close met inachtneming van Deel 1 van Bijlage 17 (Richtlijn aanpassing Financieel Model)
Opdracht	de verplichtingen van de Opdrachtnemer met betrekking tot het ontwerpen, het bouwen, het financieren en het onderhouden van het Project zoals bepaald in deze Overeenkomst
Opdrachtgever	De Werkvennootschap nv van publiek recht in zijn hoedanigheid van opdrachtgever met betrekking tot de Opdracht
Opdrachtnemer	[SPV-DBFM opgericht door de partij die de Opdracht gegund heeft gekregen]
Openstelling	het openstellen van de Configuratie op de Beschikbaarheidsdatum

Openstellingseisen	de eisen die aangeduid zijn als 'Openstellingseisen' in Bijlage 6 (Technisch Bestek) en waaraan voor de Configuratie voldaan moet zijn om het Beschikbaarheidscertificaat te krijgen
Opleveringseisen	de eisen waaraan de Buiten-Configuratie zullen worden getoetst bij voorlopige oplevering; dit zijn enerzijds de van toepassing zijnde Openstellings- en Voltuoiingseisen voor de Buiten-Configuratie, en anderzijds de geldende standaardbestekken van de Opdrachtgever ten tijde van de omgevingsvergunning (o.m. 230, 250, 270) of de voorschriften van de eigenaars van installaties waaraan gewerkt moet worden indien deze laatste strenger zijn
Outputspecificaties	Met de Outputspecificaties wordt Annex C.2. van het technisch bestek bedoeld. De Outputspecificaties bestaat uit de Managementspecificaties van Annex C.2.1 en de Systeemspecificaties van Annex C.2.2.
Overdracht	het moment dat het Overdrachtscertificaat verkregen wordt door de Opdrachtnemer
Overdrachtscertificaat	een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer waarin de Opdrachtgever bevestigt dat aan de Overdrachtseisen is voldaan
Overdrachtseisen	de eisen die zijn aangeduid als 'Overdrachtseisen' in Bijlage 6 (Technisch Bestek)
Overdrachtsgarantie	zie artikel 7.3 (Overdrachtsgarantie) en Bijlage 4 (Modellen), Deel 2
Overeenkomst	deze DBFM-overeenkomst (inclusief de daarbij behorende Bijlagen)
Overeenkomst Aandeelhouderslening	van elke overeenkomst op grond waarvan een Aandeelhouderslening aan de Opdrachtnemer wordt verstrekt
Overlegcomité	het comité zoals bepaald in Bijlage 11 (Overlegstructuur)
Partij	de Opdrachtgever en/of de Opdrachtnemer
[PBCE Agreement] [PBCE]	de overeenkomst aangegaan tussen, onder andere, de PBCE Provider en de Opdrachtnemer
[PBCE Documenten] [PBCE]	betekent de PBCE Agreement en de PBCE Letter of Credit
[PBCE Letter of Credit] [PBCE]	de letter of credit uitgegeven door de PBCE Provider ten gunste van de Bond Trustee onder, en in overeenstemming met, de voorwaarden van de PBCE Agreement
[PBCE Provider] [PBCE]	de verstrekker van het credit enhancement instrument met een minimum rating van AA bij Moody's of gelijkwaardig
Prestatiekorting	zie Deel 3 van Bijlage 2 (Betalingmechanisme)
Prijsherzieningformules	zie Deel 5 van Bijlage 2 (Betalingmechanisme)
Programma van Eisen (PvE)	Met het Programma van Eisen worden de Systeemeisen bedoeld die zijn vastgelegd in Annex C.2.2. Programma van Eisen (PvE).

Project	het geheel van acties en overeenkomsten met als voorwerp het ontwerpen, bouwen en financieren van de Projectinfrastructuur en, gedurende een periode van 30 jaar, het onderhouden en overdragen ervan overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst
Project Agent	de project agent van tijd tot tijd aangesteld door de Opdrachtnemer in overeenstemming met de Financieringsovereenkomsten
Projectinfrastructuur	de combinatie van de Configuratie enerzijds en de Buiten-Configuratie tot op het moment van voorlopige oplevering anderzijds
Projectplanning	de planning van de Werkzaamheden overhandigd aan de Opdrachtgever op grond van Bijlage 3 (Communicatie- en Informatieprotocol) en Bijlage 6 (Technisch Bestek)
Realisatieprijs Configuratie	EUR [●] [<i>investeringscomponent van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding</i>]
[Referentiedatum] [bondfinanciering]	de derde Werkdag voorafgaand aan de verzending van de kennisgeving van aflossing van de Obligaties onder de betrokken Financieringsovereenkomst
[Referentievoet] [bondfinanciering / Institutionele Geldlening]	<p>de MID-swap zonder marges voor het vaste rentedeel van een hypothetische renteswap met een [3/6]-maands notionals profiel, gelijk aan het profiel van de Obligaties zoals vastgelegd op Financial Close, en waarbij deze hypothetische renteswap afgesloten zou worden via de London Clearing House.</p> <p>De Referentievoet zal worden vastgesteld door de Financieel Adviseur aan de hand van zijn standaard evaluatiemethodologie op de datum van de vaststelling</p> <p>[<i>Definitie aan te passen in voorkomend geval van een keuze voor een Institutionele Geldlening</i>]</p>
Regelgeving	elke toepasselijke bepaling, van dwingend recht of openbare orde, die is neergelegd in een wettelijke bepaling (waaronder begrepen wetten in formele zin, lagere wetgeving en bepalingen van internationaal recht of EG-recht) of in een ander algemeen verbindend voorschrift of in een Vergunning of een besluit (waaronder ook begrepen een beschikking, aanwijzing, richtlijn en verzoek) van enig overheidsorgaan of overheidsinstelling op gemeentelijk, provinciaal, deelstatelijk, nationaal, supranationaal of intergouvernementeel niveau (waaronder ook begrepen een bestuursorgaan of toezichhoudende of beleidsbepalende instantie)
Relevante Wetswijziging	<p>een wijziging van Regelgeving die in werking treedt na Contractdatum en waarvoor op die datum nog geen schriftelijke bekendmaking, of schriftelijke vermelding aan de Opdrachtnemer, door of namens de desbetreffende overheid, orgaan of instantie zijn gedaan en:</p> <p>1. specifiek gericht is:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • op de Opdrachtnemer of op opdrachtnemers bij overeenkomsten die gelijksoortig zijn aan deze Overeenkomst; of • op de Werken die de Opdrachtnemer uitvoert of worden uitgevoerd op grond van overeenkomsten die gelijksoortig zijn aan deze Overeenkomst; of <p>2. de Opdrachtnemer onvermijdelijk noodzaakt om additionele kapitaalinvesteringen (kosten die normaal gesproken in meer dan 1 jaar worden afgeschreven) te doen met een investeringswaarde van meer dan 50.000 euro per Relevante Wetswijziging, of</p> <p>3. leidt tot aanpassingen aan de Overeenkomst om het Project ESR-neutraal te houden,</p> <p>één en ander met uitzondering van een wijziging van (i) Regelgeving met betrekking tot directe belastingen, (ii) Regelgeving met betrekking tot hernieuwbare energie, (iii) Vergunningen (met inbegrip van de Omgevingsvergunning), en (iv) interne beleidsregels van rating agencies dewelke dus niet als “Relevante Wetswijziging” zullen worden beschouwd. Geval van Overmacht sub (f) zal ook niet als een Relevante Wetswijziging worden beschouwd.</p>
Rijstrook	een rijstrook, toe- of afrit (met inbegrip van verbindingswegen tussen toe- en afritten) waarover gebruikers mogen rijden
Rijstrookafsluiting	zie Deel 2 van Bijlage 2 (Betalingmechanisme)
Security Agent	de rechtspersoon die ten behoeve van de Financiers [en de PBCE Provider] de zekerheidsrechten houdt
Systeemspecificaties	zie Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek), annex 2.2.2
Specificaties Opdrachtnemer	zie Deel 2 van Bijlage 6 (Technisch Bestek)
Specifieke Ontwikkelingen	het Materiaal en de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot dit Materiaal die de Opdrachtnemer en/of elke Hulppersoon van de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden creëert/creëren en/of de Intellectuele Eigendomsrechten die voortvloeien uit een wijziging of aanpassing van de Intellectuele Eigendom Opdrachtnemer, met uitsluiting van de Intellectuele Eigendom Opdrachtnemer
Stoppunt	een tijdstip dat opgenomen is in het Keuringsplan van de Opdrachtnemer waarop de Opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld het resultaat van (een onderdeel van) de Werken (keuring, test, afname) te beoordelen. Het desbetreffende werkproces mag pas worden voortgezet na beoordeling door de Opdrachtgever tenzij de Opdrachtgever faalt om aanwezig te zijn op het vastgestelde tijdstip
Substantieel Hogere Kosten	100.000 euro

Technisch Adviseur Financiers	[●]
Technische Specificaties	de Specificaties Opdrachtgever en de Specificaties Opdrachtnemer zoals bepaald in Bijlage 6 (Technisch Bestek)
Tekortkoming Opdrachtgever	een tekortkoming door de Opdrachtgever in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst (waaronder begrepen de omstandigheid dat vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn) voor zover die tekortkoming niet het gevolg is van een Geval van Overmacht
Tekortkoming Opdrachtnemer	<p>een tekortkoming door de Opdrachtnemer van één of meer van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst (waaronder begrepen de omstandigheid dat vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn) voor zover die tekortkoming niet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. het gevolg is van een Geval van Uitstel, een Geval van Uitgestelde Voltooiing, een Geval van Vergoeding of een Geval van Overmacht; of 2. een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging is
[Terugbetalingsbedragen] [PBCE]	terugbetalingsbedragen verschuldigd aan de PBCE Provider onder de PBCE Documents
Tijdelijke Werfzones	de afgebakende oppervlaktes die de Opdrachtnemer kan aanwenden voor de realisatie van het Project, vanaf Contract Close tot de Voltooiingsdatum, zoals nader omschreven in annex C.7.2
TLO	Een tijdelijke lijnonderbreking zoals bedoeld in Bijlage 2, Deel 3, artikel 4
Toegelaten Hinder	<p>de op Contract Close door de Opdrachtnemer begrote hinder tijdens de Bouwfase die door de Opdrachtgever werd aanvaard en is beschreven in de tabel "DWV R4 Lane Rentals berekeningen Bouwfase" in Bijlage [•].</p> <p>De Lane Rental berekening in voornoemde Bijlage legt de drempelwaarden vast voor de hinder tijdens de Bouwfase. Zie in dit verband ook artikel 5, Deel 2 van Bijlage 2.</p>
Toetsing	alle activiteiten van de Opdrachtgever die erop gericht zijn zich ervan te verzekeren dat de Opdrachtnemer handelt overeenkomstig de Overeenkomst en om inzicht te verkrijgen of de Werken van de Opdrachtnemer zullen leiden tot de voorgeschreven resultaten. Toetsing impliceert uitdrukkelijk geen goedkeuring, aanvaarding of Acceptatie vanwege de Opdrachtgever

Uitsluitingsgronden	<p>een uitsluitingsgrond bedoeld in artikel 57 van de Richtlijn 2014/24/EU (of een daarvoor in de plaats komende regeling) waarvan in die regeling is beschreven op welke manier door de Opdrachtnemer kan worden aangetoond dat daaraan is voldaan, of de omstandigheid dat met betrekking tot de desbetreffende (rechts)persoon:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (alleen als het gaat om een nieuwe aandeelhouder en zolang nog eigen vermogen moet worden gestort of leningen door die aandeelhouder moeten worden verstrekt) het niet aannemelijk is dat hij voldoende financiële draagkracht heeft om dat te doen; of • (alleen als het gaat om een nieuwe Financier) het niet aannemelijk is dat hij voldoende financiële draagkracht heeft om zijn verplichtingen op grond van de Financieringsovereenkomst na te komen
[Uitstaande Hoofdsom] [bondfinanciering / Institutionele Geldlening]	<p>met betrekking tot Obligaties (met uitzondering van de Obligaties die nog niet verkocht zijn in overeenstemming met de Bond Purchase Agreement), de oorspronkelijke nominale waarde van die Obligaties verminderd met de terugbetalingen van de hoofdsom aan de betrokken Obligatiehouder(s) voor die Obligaties</p> <p><i>[Definitie aan te passen in voorkomend geval van een keuze voor een Institutionele Geldlening]</i></p>
Uitzonderlijk Transport	<p>heeft de betekenis die daaraan is toegekend in het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals van tijd tot tijd gewijzigd</p>
Vergunning	<p>een vergunning, machtiging, beschikking, besluit, toestemming, ontheffing of andere vorm van medewerking door een overheid of een namens een overheid toezichthoudend orgaan, die op grond van Regelgeving nodig is voor de uitvoering van de Werkzaamheden</p>
Verstreckte Gegevens	<p>de gegevens die zijn opgenomen in de documenten die zijn genoemd in Bijlage 16 (Verstreckte Gegevens)</p>
Vertrouwelijke Informatie	<p>de inhoud van deze Overeenkomst en alle daarmee verband houdende informatie (van welke vorm ook en zonder enige beperking) die naar haar aard vertrouwelijk moet blijven (zoals documenten, computerbestanden, bestekken, formules, evaluaties, methoden, processen, technische beschrijvingen, rapporten en andere gegevens, bestanden, tekeningen, modellen en berekeningen en de documenten of informatie verstrekt in de loop van procedures ingevolge artikel 17.3 (Bevoegde rechtbanken))</p>

Verzoek	<p>een aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs dat overeenkomstig artikel 18.13 e) aan de Vlaams Minister bevoegd voor begroting wordt gericht en waarbij verzocht wordt in het kader van de Doorbetalingsverbintenis over te gaan tot betaling. Het Verzoek gaat gepaard met een dossier dat bestaat uit de volgende stukken:</p> <p>1° het bewijs dat de Opdrachtgever een vervallen factuur tot betaling van een onder de Overeenkomst verschuldigde en niet op ernstige gronden betwiste Beschikbaarheidsvergoeding, respectievelijk beëindigingsvergoeding niet heeft (hebben) betaald; en</p> <p>2° een gedocumenteerde berekening van het bedrag van de Doorbetalingsverbintenis, met inbegrip van de verwijlrenten zoals bepaald in de Overeenkomst; en</p> <p>3° een gedocumenteerde aanduiding van het toepassingsgeval waarop de afroep van de Doorbetalingsverbintenis wordt gesteund.</p>
Vluchtstrook	Het weggedeelte dat enkel bij noodsituaties kan gebruikt worden en waarover in principe niet mag gereden worden
Voltooiing	het voltooiën van de Projectinfrastructuur op de Voltooiingsdatum
Voltooiingscertificaat	een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de Voltooiingseisen is voldaan
Voltooiingsdatum	de datum waarop het Voltooiingscertificaat wordt afgegeven tegen ontvangstbewijs of de datum van de poststempel van de aangetekende zending waarmee het Voltooiingscertificaat aan de Opdrachtnemer wordt verstuurd
Voltooiingseisen	de eisen die opgenomen zijn onder de titel 'Voltooiingseisen' in Bijlage 6 (Technisch Bestek) en waaraan voldaan moet zijn om het Voltooiingscertificaat te krijgen
Volwaardige Rijstrook	een Rijstrook waarop voertuigen zich volgens de Normaal Toegelaten Snelheid kunnen of mogen verplaatsen
Wegbeheerder	één van de beheerders van wegen, spoorwegen of waterwegen, meer bepaald o.m. het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest, Infrabel, Vlaamse Waterweg, de betrokken steden/gemeenten en North Sea Port
Wegtype	zie Deel 2 van Bijlage 2 (Betalingmechanisme)
Welzijnswet	wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Weigeringsgrond	<p>een uitsluitingsgrond bedoeld in artikel 57 van de Richtlijn 2014/24/EU (of een daarvoor in de plaats komende regeling) waarvan in die regeling niet is beschreven op welke manier door de Opdrachtnemer kan worden aangetoond dat daaraan is voldaan of de omstandigheid dat, met betrekking tot de desbetreffende (rechts)persoon:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hij zijn zetel of hoofdplaats van vestiging heeft in een land waartegen de Opdrachtgever of een verdragsorganisatie waarbij de Opdrachtgever is aangesloten economische of politieke sancties heeft getroffen; of - zijn leidinggevenden zich bezig houden met illegale of terroristische activiteiten; of - hij zich hoofdzakelijk bezig houdt met het verwerven van vorderingen op ondernemingen die zich in financiële moeilijkheden bevinden; of - hij een materieel geschil met de Opdrachtgever heeft dat de nakoming van deze Overeenkomst door de Opdrachtnemer nadelig kan beïnvloeden
Werkdag	<p>elke dag (met uitsluiting van zaterdag en zondag) die niet kwalificeert als een wettelijke of decretale feestdag of als een bijkomende verlofdag voor de personeelsleden van de Opdrachtgever zoals vermeld op de website www.bestuurszaken.be/jaarlijkse-vakantie-en-feestdagen (zoals desgevallend van tijd tot tijd gewijzigd)</p>
Werkzaamheden / Werken	<p>de werkzaamheden die de Opdrachtnemer moet verrichten en de diensten die hij moet leveren op grond van deze Overeenkomst</p>
Wijziging	<p>een Wijziging Opdrachtgever of een Wijziging Opdrachtnemer</p>
Wijziging Opdrachtgever	<p>Zie artikel 9.1 (Wijziging Opdrachtgever)</p>
Wijziging Opdrachtnemer	<p>zie artikel 9.2 (Wijziging Opdrachtnemer)</p>
Wijzigingsprocedure	<p>Zie Bijlage 7 (Wijzigingsprocedure)</p>

Deel 2 – Bijzondere Omstandigheden

1. Geval van Overmacht

Een Geval van Overmacht betekent de omstandigheid dat een Partij onvermijdelijk niet of slechts tegen Substantieel Hogere Kosten aan zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst kan voldoen enkel voorzover dit het gevolg is van één of meer van de volgende gebeurtenissen of omstandigheden, die vermoed worden onvoorzienbaar en onoverkomelijk te zijn in hoofde van de Partij die zich erop beroept:

- a) oorlog, burgeroorlog, vijandige daden, terroristische acties, rebellie of gewapende opstand in België;
- b) nucleaire explosies, ioniserende straling of radioactieve, chemische of biologische verontreiniging voorzover ontstaan na de Contractdatum en niet veroorzaakt door de Opdrachtnemer of zijn Hulpverleners;
- c) vliegtuigongelukken, een drukgolf als gevolg van supersonische vliegtuigen;
- d) natuurrampen voorzover deze door de bevoegde instanties worden erkend (waaronder bijvoorbeeld kunnen vallen een tsunami, orkaan, typhoon, aardbeving (voor zover met een kracht groter dan 6 op schaal van Richter), vloedgolf, vulkanische uitbarsting, aardverschuiving of overstroming);
- e) brand, explosies of een drukgolf als gevolg van detonatie van explosief materiaal voor zover de Opdrachtnemer redelijkerwijze aantoont dat die niet verwijtbaar waren aan de Opdrachtnemer of zijn Hulpverleners;
- f) de gedwongen uitvoering van door de Belgische federale overheid (of door één van haar Gewesten of Gemeenschappen) dwingend opgelegde maatregelen, voor de duur waarvoor deze maatregelen van kracht zijn, om het hoofd te bieden aan een acuut gevaar voor de openbare veiligheid of de volksgezondheid (met dien verstande dat een dergelijke maatregel voor de doeleinden van deze Overeenkomst niet zal worden beschouwd als een Relevante Wetswijziging).

2. Geval van Uitgestelde Voltooiing

Een Geval van Uitgestelde Voltooiing betekent een omstandigheid of een gebeurtenis genoemd van lid a) tot lid k) in de definitie van Geval van Uitstel zoals in punt 3 (Geval van Uitstel) hieronder gedefinieerd, voorzover deze aanleiding geeft tot een Kritieke Vertraging Voltooiing en voorzover die niet het gevolg is van een tekortkoming van de Opdrachtnemer.

3. Geval van Uitstel

Een Geval van Uitstel betekent één of meer van de volgende gebeurtenissen of omstandigheden voorafgaand aan de Beschikbaarheidsdatum voorzover die aanleiding geven tot een door de Opdrachtnemer gedetailleerd onderbouwde Kritieke Vertraging waarbij voor herhaalde gevallen van d), en f) die aanvagen voorafgaand aan de Beschikbaarheidsdatum rekening zal worden gehouden met de gecumuleerde duur van de vertragingen per geval d), en f) om vast te stellen of er sprake is van een Kritieke Vertraging en voor zover die niet het gevolg zijn van een tekortkoming van de Opdrachtnemer:

- a) het op grond van Regelgeving stilleggen van de Werkzaamheden in verband met een vóór de Contractdatum op basis waarvan de Opdracht aan de Opdrachtnemer gegund werd niet kenbare aanwezigheid op het Bouwterrein van een beschermd dier- of plantsoort;

- b) de aanwezigheid op het Bouwterrein van een archeologische vindplaats die vóór de Contractdatum op basis waarvan de Opdracht aan de Opdrachtnemer gegund werd aangeduid niet uit de Verstrekte Gegevens kenbaar was of voor een professionele aannemer kenbaar had kunnen zijn;
- c) de aanwezigheid op het Bouwterrein van explosieven die vóór de Contractdatum op basis waarvan de Opdracht aan de Opdrachtnemer gegund werd aangeduid niet uit de Verstrekte Gegevens kenbaar was of voor een professionele aannemer kenbaar had kunnen zijn;
- d) het niet binnen een termijn van 3 maanden na het verstrijken van de uiterste datum voor verwijdering of verlegging zoals opgenomen in het betrokken verplaatsingsbevel meewerken door beheerders en/of eigenaars van kabels, nutsleidingen en rioleringen aan de verwijdering of verlegging van die kabels, nutsleidingen en rioleringen die voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijk is (voorzover niet het gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer);
- e) het niet binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen (of bij gebreke daarvan een redelijke besluytermijn) verleend of definitief worden van een door de Opdrachtnemer na Contractdatum aangevraagde Vergunning, voor zover dit niet het gevolg is van een tekortkoming van de Opdrachtnemer of op enigerlei andere wijze toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer. Voormelde geldende wettelijke termijnen (of bij gebreke daarvan een redelijke besluytermijn) worden verlengd met de gebeurlijke duurtijd van administratieve beroepsprocedures conform de Regelgeving doch niet met de duurtijd van een mogelijke procedure voor de Raad van State of de Raad voor Vergunningsbetwistingen;
- f) het door een andere overheid dan de Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn uitvoeren van werkzaamheden die die andere overheid moet uitvoeren met betrekking tot het Project voor zover die andere overheid niet optreedt als Hulppersoon van de Opdrachtnemer;
- g) protestacties op of nabij het Bouwterrein in het kader van sociale conflicten specifiek gericht tegen de Opdrachtgever of het Project, waarbij het Bouwterrein gedurende een termijn van ten minste 3 Werkdagen onbereikbaar is ingevolge stakingen en/of blokkades;
- h) het niet diligent meewerken door de wegbeheerders van de aansluitende wegen, en beheerders van spoor- en waterweg;
- i) vertraging in de Werkzaamheden als gevolg van rechten van derden met betrekking tot het Bouwterrein die op de Contractdatum niet vermeld waren in annex C.3.5 of die niet volgen uit Regelgeving en ook anderszins niet gekend waren en men redelijkerwijze niet behoorde te kennen;
- j) vertraging in het deels of geheel ter beschikking stellen van en/of toegang verlenen tot het Bouwterrein;
- k) het intrekken, vernietigen, schorsen of in toepassing van artikel 159 van de Grondwet buiten toepassing laten van een na de Contractdatum aangevraagde Vergunning of het stilleggen van de Werkzaamheden ingevolge de schorsing of de vernietiging van een na de Contractdatum aangevraagde Vergunning of stedenbouwkundige voorschriften waar de betrokken Vergunning op steunt. Er is echter geen sprake van een Geval van Uitstel sub k) in het geval dat de intrekking, vernietiging, schorsing of buiten toepassingstelling het gevolg is van een tekortkoming van de Opdrachtnemer of op enigerlei andere wijze toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer.

4. Geval van Vergoeding

Een Geval van Vergoeding betekent:

- a) Eén of meer van de volgende limitatief opgesomde gebeurtenissen of omstandigheden voor zover dit niet het gevolg is van een tekortkoming van de Opdrachtnemer of een Geval van Overmacht:
 - i) een Wijziging Opdrachtgever;
 - ii) een Relevante Wetswijziging.
- b) De omstandigheid telkens dat de Opdrachtnemer zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst onmogelijk of slechts tegen hogere kosten zal kunnen voldoen voor zover dit het gevolg is van één of meer van de volgende limitatief opgesomde gebeurtenissen of omstandigheden voor zover ontstaan uit een zelfde feitelijke oorzaak (naar locatie, tijdstip, soort,...) en voor zover dit geen Geval van Overmacht of Geval van Uitstel of Geval van Uitgestelde Voltooiing is, en dit niet het gevolg is van een tekortkoming van de Opdrachtnemer:
 - i) het feitelijk onjuist zijn van feitelijke gegevens die onderdeel uitmaken van Bijlage 16 (*Verstreckte Gegevens*), tenzij de Opdrachtnemer terzake redelijkerwijze niet onkundig of onwetend kon of behoorde te zijn; bezwaren met betrekking tot de volledigheid, de relevantie en de interpretatie van *Verstreckte Gegevens* maken geen Geval van Vergoeding uit en zijn geheel voor risico van de Opdrachtnemer;
 - ii) de omstandigheid dat de Opdrachtgever een verplichting op grond van deze Overeenkomst, die niet op grond van deze Overeenkomst is opgeschort, niet nakomt, met dien verstande dat dit niet geldt voor het niet-nakomen van een verplichting tot betaling van een geldsom;
 - iii) het door de Opdrachtnemer opvolgen van aanwijzingen en uitvoeren van verkeersmaatregelen op grond van artikels 8.9b) (*Verkeersmaatregelen*) en 8.10b) (*Incident Management, Gladheidsbestrijding, Incidenten en Uitzonderlijk Transport*);
 - iv) het Financieel Nadeel boven de kost van de verdubbele verzekeringspremie bij Buitengewone Premiestijging;
 - v) inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van een derde als gevolg van de inhoud van de Bijlagen Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtnemer daarvan redelijkerwijze op de hoogte was of behoorde te zijn;
 - vi) het, op andere dan zwaarwegende en tijdig aan de Opdrachtnemer meegedeelde gronden, niet overeenkomstig een verzoek van de Opdrachtnemer nemen van verkeersmaatregelen door de Opdrachtgever of een bevoegde derde;
 - vii) schade als rechtstreeks gevolg van het succesvol aanvechten door een derde van de gunningsbeslissing, tenzij daaraan een door de Opdrachtnemer of zijn Hulppersonen begane onregelmatigheid of fout ten grondslag ligt;
 - viii) oneigenlijk gebruik van de Configuratie en/of de Buiten-Configuratie door de Opdrachtgever of zijn Hulppersonen;

- ix) de aanwezigheid op het Bouwterrein van een obstakel (niet zijnde een bodemverontreiniging of archeologische vindplaats) tenzij dit op de Contractdatum uit de Verstrekte Gegevens bekend was of behoorde kenbaar te zijn of voor een professionele opdrachtnemer redelijkerwijs bekend had kunnen zijn of kenbaar behoorde te zijn en niet kan worden verwijderd (i) met het voor de normale uitvoering van de bouwwerken in te zetten materieel en (ii) tegen gelijkblijvende kosten;
- x) Na de Beschikbaarheidsdatum: het intrekken, vernietigen, schorsen of in toepassing van artikel 159 van de Grondwet buiten toepassing laten van een na de Contractdatum aangevraagde Vergunning of het stilleggen van de Werkzaamheden ingevolge de schorsing of de vernietiging van een na de Contractdatum aangevraagde Vergunning of stedenbouwkundige voorschriften waar de betrokken Vergunning op steunt. Er is geen sprake van een Geval van Vergoeding sub (x) in het geval dat de intrekking, vernietiging, schorsing of buiten toepassingstelling het gevolg is van een tekortkoming van de Opdrachtnemer of op enigerlei andere wijze toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer;
- xi) Na de Beschikbaarheidsdatum: het niet binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen (of bij gebreke daarvan een redelijke besluytermijn) verleend of definitief worden van een door de Opdrachtnemer na Contractdatum aangevraagde Vergunning, voor zover dit niet het gevolg is van een tekortkoming van de Opdrachtnemer of op enigerlei andere wijze toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer. Voormelde geldende wettelijke termijnen (of bij gebreke daarvan een redelijke besluytermijn) worden verlengd met de gebeurlijke duurtijd van administratieve beroepsprocedures conform de Regelgeving doch niet met de duurtijd van een mogelijke procedure voor de Raad van State of de Raad voor Vergunningsbetwistingen;
- xii) Na de Beschikbaarheidsdatum: het door een andere overheid dan de Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn uitvoeren van werkzaamheden die die andere overheid moet uitvoeren met betrekking tot het Project voor zover die andere overheid niet optreedt als Hulpersoon van de Opdrachtnemer;
- xiii) Na de Beschikbaarheidsdatum: het niet diligent meewerken door de wegbeheerders van de aansluitende wegen;
- xiv) Schade aan de Projectinfrastructuur ten gevolge van de foutieve uitvoering van Gladheidsbestrijding;
- xv) De aanwezigheid op het Bouwterrein van verontreiniging in de zin van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming die niet uit de Verstrekte Gegevens kenbaar was of voor een professionele aannemer kenbaar had kunnen zijn vóór de Contractdatum op basis waarvan de Opdracht aan de Opdrachtnemer gegund werd en die niet het gevolg is van een handelen of nalaten van de Opdrachtnemer of één van zijn Hulperspersonen;
- xvi) Het door een vergunningverlenende instantie stellen van op de Contractdatum niet door de Opdrachtnemer kenbare of redelijkerwijs te verwachten voorwaarden aan het verlenen van een Vergunning, voor zover dit niet het gevolg is van een tekortkoming van de Opdrachtnemer of op enigerlei andere wijze toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer.

Bijlage 2 **Betalingsmechanisme**

Deel 1 – Mijlpaalvergoeding, Mijlpaalvergoeding Doortocht en Beschikbaarheidsvergoeding

Als niet het tegendeel uit de context blijkt, gelden alle vergoedingen, kortingen en toeslagen (en de elementen waaruit die zijn opgebouwd) per Kwartaal.

1. **Mijlpaalvergoeding en Mijlpaalvergoeding Doortocht**

- a) De Mijlpaalvergoeding met betrekking tot de verschillende onderdelen van de Buiten-Configuratie is verschuldigd als volgt:

[Hiervoor kan verwezen worden naar de tabel Bijlage 6 van het Definitief Beschrijvend Document die na verdere aanvulling hier zal worden ingevoegd]

- b) De Mijlpaalvergoeding met betrekking tot de verschillende onderdelen van de Buiten-Configuratie is niet aan enige prijsherziening onderhevig.

- c) De Mijlpaalvergoeding Doortocht is verschuldigd als volgt:

i) [90%] naar aanleiding van de afgifte van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de doortocht Zelzate;

ii) [10%] naar aanleiding van de afgifte van het proces-verbaal van definitieve oplevering van de doortocht Zelzate;

- d) De Mijlpaalvergoeding Doortocht is niet aan enige prijsherziening onderhevig.

- e) Na afgifte van het desbetreffende proces-verbaal bezorgt de Opdrachtnemer een debetnota aan de Opdrachtgever met de opgave van de verschuldigde Mijlpaalvergoeding respectievelijk Mijlpaalvergoeding Doortocht (al naargelang het geval). Deze debetnota dient uiterlijk 30 Kalenderdagen na ontvangst door de Opdrachtgever te worden betaald.

2. **Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV)**

- a) De Bruto Beschikbaarheidsvergoeding is gelijk aan X% van [●] euro (prijsspeil [●]) per Kwartaal, waarbij X% gelijk is aan

i) 90% vanaf Beschikbaarheidsdatum; en

ii) 100% vanaf de Voltooiingsdatum.

- b) Over het Kwartaal waarin het Beschikbaarheidscertificaat of het Voltooiingscertificaat wordt afgegeven, wordt de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding berekend naar evenredigheid van het aantal dagen.

- c) De Bruto Beschikbaarheidsvergoeding kan worden aangepast op grond van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden).

3. Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV)

De Netto Beschikbaarheidsvergoeding is gelijk aan de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding minus de Beschikbaarheidscorrectie (BC), minus de Prestatiekorting (PK), minus de boete(s) in Deel 4 van deze Bijlage 2, minus eventuele vastgestelde minwaarde overeenkomstig artikel 4.10 lid f), artikel 5.1 lid f) en artikel 5.2 lid f) van de Overeenkomst (M).

$$NBV = BBV - BC - PK - M$$

4. Carry Forward

- a) Als de Netto Beschikbaarheidsvergoeding negatief is, is het negatieve saldo betaalbaar in het betrokken Kwartaal ten belope van maximaal het gecumuleerde bedrag van de tijdens het betrokken Kwartaal opgelegde Prestatiekorting(en) zoals vermeld in Bijlage 2, Deel 3, paragraaf 1 (Prestatiekorting (PK)), onverminderd de blijvende verschuldigheid van de bedragen en minwaarden zoals bedoeld onder lid b).
- b) Als de Netto Beschikbaarheidsvergoeding negatief is en de bedragen vermeld in Bijlage 2, Deel 6 paragraaf 2 (Beschikbaarheidscorrecties en Prestatiekortingen vóór Beschikbaarheidsdatum) en/of de eventuele minwaarde overeenkomstig artikel 4.10 lid f) en artikel 4.11f) van de Overeenkomst, nog niet volledig zijn terugbetaald, is het negatieve saldo betaalbaar. Het is voor wat betreft de in dit lid b) vermelde bedragen en minwaarden echter niet betaalbaar in het betrokken Kwartaal, maar wordt verrekend met de Netto Beschikbaarheidsvergoeding in de volgende Kwartalen.

Deel 2 – Beschikbaarheidscorrectie

1. Definitie Rijstrookafsluiting

Onder Rijstrookafsluiting wordt een Afsluiting, een Niet Volwaardige Rijstrook of een overschrijding van de Drempelwaarden (E_b) van vlakheid, beschadigingsgraad, trapvorming en/of stroefheid van het wegdek conform Bijlage 2, Deel 3, artikel 2, a) begrepen (ongeacht of de Rijstrook ook effectief wordt afgesloten en ongeacht of er ook effectief een snelheidsbeperking wordt toegepast), tenzij:

- a) die het gevolg is van een Geval van Vergoeding, een Geval van Overmacht, een Geval van Uitstel, een Geval van Uitgestelde Voltooiing of een verbod om onderhoud te plegen en voor zover binnen 24 uur na de desbetreffende gebeurtenis met herstelwerkzaamheden wordt begonnen en de tijdsduur van de Rijstrookafsluiting binnen een redelijke hersteltijd blijft;
- b) die het gevolg is van een door of in opdracht van de Opdrachtgever of een andere bevoegde instantie uitgevoerde verkeersmaatregel (voorzover die maatregel niet het directe gevolg was van een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer of een Bijzondere Verkeersmaatregel);
- c) die het gevolg is van Incident Management (voorzover het Incident niet het directe gevolg was van een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer) of een Uitzonderlijk Transport door of namens een bevoegd gezag.

De Rijstrookafsluiting start vanaf de plaats waarop niet meer over alle Volwaardige Rijstroken en/of Vluchtstroken beschikt kan worden tot op de plaats waar al de Rijstroken en/of Vluchtstrook weer beschikbaar zijn.

2. Definitie Fietspadafsluiting

Onder Fietspadafsluiting wordt een Afsluiting, een andere hinderklasse (zie tabel met Beschikbaarheidswaarden fietsnelwegen en 'fiets'kunstwerken zoals opgenomen onder artikel 6 van Deel 2 van Bijlage 2) of een overschrijding van de Drempelwaarden (E_b) van vlakheid, beschadigingsgraad, trapvorming en/of stroefheid van het wegdek conform Bijlage 2, Deel 3, artikel 2, a) begrepen, tenzij:

- a) die het gevolg is van een Geval van Vergoeding, een Geval van Overmacht, een Geval van Uitstel, een Geval van Uitgestelde Voltooiing of een verbod om onderhoud te plegen en voor zover binnen 24 uur na de desbetreffende gebeurtenis met herstelwerkzaamheden wordt begonnen en de tijdsduur van de Fietspadafsluiting binnen een redelijke hersteltijd blijft;
- b) die het gevolg is van een door of in opdracht van de Opdrachtgever of een andere bevoegde instantie uitgevoerde verkeersmaatregel (voorzover die maatregel niet het directe gevolg was van een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer of een Bijzondere Verkeersmaatregel);
- c) die het gevolg is van Incident Management (voorzover het Incident niet het directe gevolg was van een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer).

De Fietspadafsluiting start vanaf de plaats waarop niet meer over het Fietspad beschikt kan worden tot op de plaats waar het Fietspad weer beschikbaar zijn.

3. Definitie Niet Volwaardige Rijstrook

Onder Niet Volwaardige rijstrook wordt begrepen: een Rijstrook waar het verkeer op kan blijven plaatsvinden, maar niet aan de Normaal Toegelaten Snelheid.

De Niet Volwaardige rijstrook geldt over de volledige lengte dat de snelheidsbeperking van toepassing is.

4. Beschikbaarheidscorrectie (BC)

De Beschikbaarheidscorrectie is gelijk aan de som van de Lane Rentals (\sum LR's) die gelden met betrekking tot de Rijstrookafsluitingen of Fietspadafsluitingen.

$$BC = \sum \text{LR's}$$

5. Lane Rental (LR)

Een Lane Rental (LR) met betrekking tot een Rijstrookafsluiting of Fietspadafsluiting is gelijk aan de som van de Beschikbaarheidswaarden (BW) van elk Klokuur (of een gedeelte daarvan) binnen de tijdsduur van die Rijstrookafsluiting of Fietspadafsluiting.

$$LR = \sum (\text{Klokuur} \times \text{BW})$$

Als er sprake is van een gedeelte van een Klokuur, moet de Lane Rental (LR) voor dat gedeelte naar evenredigheid worden vastgesteld en afgerond naar boven per begonnen kwartier.

6. Beschikbaarheidswaarde (BW)

a) Segmenten (delen tussen twee uitwisselingsknopen), zijnde voor de Beschikbaarheidsfase:

- A11 – gedeelte t.h.v. knoop O3 dat binnen de Configuratie gelegen is
- W1 – W2 (ca. 1,6 km)
- W2 – W5 (ca. 4,9 km)
- W5 – W8 (ca. 3,7 km)
- W8 – W9 (ca. 1,4 km)
- W9 – N9 (ca. 3,5 km)
- Nederlandse grens – O3 (ca. 2,0 km)
- O3 – O4 (ca. 0,5 km)
- O4 – O4bis (ca. 0,5 km)
- O4bis – O5 (ca. 3,8 km)
- O5 – O6 (ca. 2,0 km)
- O6 – O6bis (ca. 1,2 km)
- O6bis – O7 (ca. 1,1 km)
- O7 – O8 (ca. 2,0 km)
- O8 – O9 (ca. 2,0 km)


De indeling van de wegsegmenten voor delen buiten de E34 en R4 volgen dezelfde indeling zoals gedefinieerd in de tabel "DWV R4 LaneRentalsberekeningen Bouwfase" in bijlage.

b) Wegtype

Een onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende Wegtypes:

- i) Groen wegtype (A11/E34: hoofdweg met per rijrichting 2 Rijstroken en 1 Vluchtstrook)
- ii) Donker blauw wegtype (R4 Oost van Nederlandse grens tot O3: primaire weg met per rijrichting 2 Rijstroken en al dan niet een Vluchtstrook)
- iii) Rood wegtype (R4 Oost primaire weg vanaf O3 tot O9 met per rijrichting 2 Rijstroken en al dan niet een Vluchtstrook)
- iv) Roze wegtype (R4 West zuidelijk: primaire weg met per rijrichting 2 Rijstroken en 1 Vluchtstrook)
- v) Oranje wegtype (R4 West noordelijk: primaire weg met per rijrichting 2 Rijstroken en al dan niet een Vluchtstrook)
- vi) Tunnel in knoop W9
- vii) Grijs wegtype (op of afritten van O3/O4 zonder alternatief binnen de verkeerswisselaar (op primair wegniveau) met per rijrichting 1 Rijstrook en 1 Vluchtstrook)
- viii) Blauw wegtype (op of afritten van O3/O4 waarvoor een alternatief is binnen de verkeerswisselaar (op primair wegniveau) met per rijrichting 1 Rijstrook en 1 Vluchtstrook)
- ix) Paars wegtype (aansluitingen met haven- en/of industriezones, met per rijrichting 1 Rijstrook en al dan niet een Vluchtstrook)
- x) Bruin wegtype (secundaire wegenis)
- xi) Lichtgroen wegtype (lokale wegenis)
- xii) Dienstwegen en doorsteken voor uitzonderlijke transporten en onderhoudsvoertuigen
- xiii) Dienstwegen voor hulpdiensten en bussen van openbaar vervoer
- xiv) Fietspaden
- xv) Fietssnelwegen en 'fiets'kunstwerken

Op onderstaande figuren worden de Wegtypes aangeduid.



\\dvv-srv-01.dvv.local\COMPANY\R4\WO\04_RO\041_Globaal\04101_Verzamelplan\041016_overzichtplannen_A3\11_Overzichtskaarten Lane Rentals\Overzichtskaart_Lane_Rentals_wegerkeer.dwg

- FIETSSNELWEG (incl. kunstwerken)
- KUNSTWERKEN FIETSPADEN (geen fietssnelweg)



0 100 200 300 400 500m
 Schaal 1/5.000 - formaat A3

DE WERKVENNOOTSCHAP

BESCHIKBAARHEIDSFASE dd. 01.07.2020
 Lane Rental fietssnelwegen
 + "fiets"kunstwerken

ARCADIS SHE **T4WO**

\\dvv-srv-01.dvv.local\COMPANY\R4WO\04_RO\041_Globaal\04101_Verzamelplan\041016_overzichtplannen_A3\11_Overzichtskaart Lane Rentals\Overzichtskaart_Lane_Rentals_fietssnelwegen.dwg

- c) Tijdsvensters van de Rijstrookafsluiting of de Fietspadafsluiting
- i) Voor de bepaling van de Beschikbaarheidswaarde worden tijdsvensters bepaald, met volgende kleurcodering:
- piek: rood
 - niet-piek: oranje
 - nacht: groen
- ii) Twee tijdsvensters, piek en niet-piek, zoals opgenomen in onderstaande tabel voor de dagen:
- tijdens het weekend (van vrijdag 19u tot zondagavond 21u59)
 - feestdagen (van 19u op de vooravond van de feestdag tot 21u59 van de feestdag)
 - schoolvakanties^(***) ⁴ (van 19u op de vooravond van de eerste schoolvakantiedag tot 21u59 van de laatste schoolvakantiedag)

Weekend Feestdagen School- vakanties ^{***}	0u-1u	1u-2u	2u-3u	3u-4u	4u-5u	5u-6u	6u-7u	7u-8u	8u-9u	9u-10u	10u-11u	11u-12u	12u-13u	13u-14u	14u-15u	15u-16u	16u-17u	17u-18u	18u-19u	19u-20u	20u-21u	21u-22u	22u-23u	23u-0u
	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Rood	Rood	Rood	Rood	Rood	Rood	Rood	Rood	Rood	Rood	Rood	Rood	Rood	Rood	Rood	Rood	Rood	Rood

Bij hinderklassen die verwijzen naar “nacht” gelden voor het regime weekenddagen, feestdagen en schoolvakanties de uren “niet-piek” als uren voor “nacht”, zijnde van 22u00 tot 6u00.

- iii) Drie tijdsvensters voor ‘andere dagen’, zoals opgenomen in onderstaande tabel. Deze zijn verschillend voor R4 Oost, R4 West, A11 en fietsinfrastructuur

Andere dagen	0u-1u	1u-2u	2u-3u	3u-4u	4u-5u	5u-6u	6u-7u	7u-8u	8u-9u	9u-10u	10u-11u	11u-12u	12u-13u	13u-14u	14u-15u	15u-16u	16u-17u	17u-18u	18u-19u	19u-20u	20u-21u	21u-22u	22u-23u	23u-0u
R4 Oost	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Rood	Rood	Rood	Rood	Oranje	Oranje	Oranje	Rood	Rood	Rood	Rood	Rood	Rood	Rood	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje
R4 West	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Rood	Rood	Rood	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje
A11	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Rood	Rood	Rood	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje
Fietsinfra	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Rood	Rood	Rood	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje

De aanvangsuren van de hierboven genoemde tijdsvensters kunnen door de Opdrachtgever gewijzigd worden. De duur van de tijdsvensters, d.w.z. het totaal aantal uren piek, niet-piek en nacht kan niet worden gewijzigd.

⁴ (***) Schoolvakanties zijn voor alle Wegtypes van toepassing, met uitzondering van het donker blauwe wegtype (R4 Oost van Nederlandse grens tot O3) en het rood wegtype (R4 Oost primaire weg vanaf O3 tot O9), het roze (R4 West zuidelijk) en het oranje wegtype (R4 West noordelijk) alsook het gedeelte ‘tunnel in knoop W9’, het groen wegtype (A11/E34), het grijs wegtype (op en afritten van O3/O4) en het paars wegtype (aansluitingen met haven- en/of industriezones). In deze gevallen geldt tijdens schoolvakanties het regime ‘andere dagen’.

d) Beschikbaarheidswaarde per Rijstrookafsluiting of Fietspadafsluiting
Onderstaande tabel geeft de Beschikbaarheidswaarde (BW) weer voor de Rijstrookafsluitingen en Fietspadafsluiting. De Beschikbaarheidswaarde hangt af van:

- het Wegtype,
- de hinder die wordt veroorzaakt,
- het ogenblik waarop ze plaatsvindt.

Op de volgende Wegtypes is geen Lane Rental van toepassing. Deze Wegtypes kunnen uitsluitend afgesloten worden na expliciete goedkeuring van de Opdrachtgever:

- Dienstwegen en doorsteken voor uitzonderlijke transporten en onderhoudsvoertuigen.
- Dienstwegen voor hulpdiensten en bussen openbaar vervoer.

De ontsluiting van haven-, industrie- of woongebieden die bereikt worden via de onderstaande zes 'gekoppelde' knopen, moet ten allen tijde voor alle zes de onderstaande 'gekoppelde' knopen gegarandeerd zijn, tenzij de Opdrachtnemer van de Opdrachtgever voorafgaandelijk een uitdrukkelijk akkoord heeft bekomen. Concreet mag per 'gekoppelde' knoop, binnen het respectieve koppel of trio, de ontsluiting via maximaal één knoop gelijktijdig gesperd worden, op straffe van Prestatiekortingen van categorie A:

- W2 / W5
- W7 / W8
- O1 / O2
- O5 / O6-noord
- O6-zuid / O6bis
- O7 / O8 / O7bis

De op- en afritten van een knoop kunnen als Niet Volwaardige Rijstroken ingezet worden voor langspassage ter hoogte van de betreffende knoop.

De tunnel in knoop W9 mag [4] keer per jaar per rijrichting volledig afsloten worden in een nachtelijk tijdsvenster zonder dat hiervoor Lane Rentals aangerekend worden mits de hiertoe ingestelde omleidingsroute – overheen het tunneldak en de parallelweg Industrierweg – zonder enige hinder is.

Andere tunnels (voor zover het overdekt deel meer dan 200 meter bedraagt) mogen met oog op het uitvoeren van onderhoud evenzeer [4] keer in een nachtelijk tijdsvenster gesloten worden per jaar per rijrichting zonder dat hiervoor Lane Rentals aangerekend worden mits de hiertoe ingestelde omleidingsroute zonder enige hinder is.

Als rijstrookinstellingen ingesteld worden door derden (bijvoorbeeld AWW, Infrabel, ...) dan staat het de Opdrachtnemer vrij om zonder aanrekening van Beschikbaarheidswaarde hiervan gebruik te maken voor werken met dezelfde of lagere hinderklasse, voor zover het hetzelfde Wegtype betreft, binnen hetzelfde segment én binnen hetzelfde tijdsvenster.

Bij het gebruik van een Bewegende Rijstrookafsluiting of een Bewegende Vluchtstrookafsluiting is:

- bij piek 100% van de Beschikbaarheidswaarde volgens onderstaande tabel van toepassing;
- bij niet-piek 50% van de Beschikbaarheidswaarde volgens onderstaande tabel van toepassing;
- bij nacht géén Beschikbaarheidswaarde van toepassing (ook al heeft dit als gevolg dat één of meerdere aanliggende Rijstroken lokaal als Niet-Volwaardige Rijstroken worden beschouwd).

Tabel : Beschikbaarheidswaarden per rijrichting, opgedeeld volgens Wegtype

	Prijs per Klokuur (in euro) per segment				
	Andere dagen			Weekend / feestdagen / schoolvakanties***	
	Piek	Niet-piek	Nacht	Piek	Niet-Piek
Groene Wegtype (per rijrichting) – A11					
Hinderklasse A : 2 Volwaardige Rijstroken, geen Vluchtstrook	40	40	40	40	40
Hinderklasse B : 2 Niet-Volwaardige Rijstroken, geen Vluchtstrook	1.610	1.060	100	860	90
Hinderklasse C : 1 Niet-Volwaardige Rijstrook, geen Vluchtstrook	6.300	4.220	250	3.390	210
Hinderklasse Z : Niks beschikbaar	9.130	5.680	590	4.550	470
Donker blauwe Wegtype (per rijrichting) – R4 Oost (van NL tot O3)					
Hinderklasse A : 2 Volwaardige Rijstroken, geen Vluchtstrook	40	40	40	40	40
Hinderklasse B : 2 Niet-Volwaardige Rijstroken, geen Vluchtstrook	810	550	70	450	60
Hinderklasse C : 1 Niet-Volwaardige Rijstrook, geen Vluchtstrook	4.250	2.850	180	2.290	150
Hinderklasse Z : Niks beschikbaar	6.610	4.110	430	3.290	340

Prijs per Klokuur (in euro) per segment					
	Andere dagen			Weekend / feestdagen / schoolvakanties***	
	Piek	Niet-piek	Nacht	Piek	Niet-Piek
Rode Wegtype (per rijrichting) – R4 Oost (van O3 tot O9)					
Hinderklasse A : 2 Volwaardige Rijstroken, geen Vluchtstrook	40	40	40	40	40
Hinderklasse B : 2 Niet-Volwaardige Rijstroken, geen Vluchtstrook	650	460	60	380	60
Hinderklasse C : 1 Niet-Volwaardige Rijstrook, geen Vluchtstrook	3.360	2.330	150	1.870	130
Hinderklasse Z : Niks beschikbaar	4.620	2.890	300	2.310	240
Roze Wegtype (per rijrichting) – R4 West zuidelijk (van W5 tot N9)					
Hinderklasse A : 2 Volwaardige Rijstroken, geen Vluchtstrook	40	40	40	40	40
Hinderklasse B : 2 Niet-Volwaardige Rijstroken, geen Vluchtstrook	650	430	60	350	60
Hinderklasse C : 1 Niet-Volwaardige Rijstrook, geen Vluchtstrook	3.380	2.160	150	1.740	130
Hinderklasse Z : Niks beschikbaar	6.390	3.900	410	3.120	330

Prijs per Klokuur (in euro) per segment					
Andere dagen				Weekend / feestdagen / schoolvakanties***	
Piek	Niet-piek	Nacht	Piek	Niet-Piek	
Oranje Wegtype (per rijrichting) – R4 West noordelijk (van W1 tot W5)					
Hinderklasse A : 2 Volwaardige Rijstroken, geen Vluchtstrook	40	40	40	40	40
Hinderklasse B : 2 Niet-Volwaardige Rijstroken, geen Vluchtstrook	340	240	50	200	50
Hinderklasse C : 1 Niet-Volwaardige Rijstrook, geen Vluchtstrook	1.670	1.130	100	920	90
Hinderklasse Z : Niks beschikbaar	2.520	1.570	170	1.260	130
Grijs Wegtype (per rijrichting) – op-/afritten zonder alternatief binnen de verkeerswisselaar					
Hinderklasse A : 1 Volwaardige Rijstrook, geen Vluchtstrook	40	40	40	40	40
Hinderklasse B : 1 Niet-Volwaardige Rijstrook, geen Vluchtstrook	820	550	70	450	70
Hinderklasse Z : Niks beschikbaar	5.860	3.630	380	2.910	310
Blauw Wegtype (per rijrichting) – op-/afritten met alternatief binnen de verkeerswisselaar					
Hinderklasse A : 1 Volwaardige Rijstrook, geen Vluchtstrook	40	40	40	40	40
Hinderklasse B : 1 Niet-Volwaardige Rijstrook, geen Vluchtstrook	430	300	60	250	60
Hinderklasse Z : Niks beschikbaar	2.930	1.820	190	1.460	160

Prijs per Klokuur (in euro) per segment					
Andere dagen				Weekend / feestdagen / schoolvakanties***	
Piek	Niet-piek	Nacht	Piek	Niet-Piek	
Tunnel W9 (per rijrichting) – normaliter drie rijstroken (twee rechtdoor + één in- of uitvoeg)					
Hinderklasse A : 2 Volwaardige Rijstroken, geen Vluchtstrook	1.170	780	140	640	130
Hinderklasse B : 1 Volwaardige Rijstrook, geen Vluchtstrook	4.350	2.800	240	2.260	210
Hinderklasse C : 3 Niet-Volwaardige Rijstroken, geen Vluchtstrook	710	490	120	410	120
Hinderklasse D : 2 Niet-Volwaardige Rijstroken, geen Vluchtstrook	2.230	1.450	170	1.180	160
Hinderklasse E : 1 Niet-Volwaardig Rijstrook, geen Vluchtstrook	5.630	3.600	280	2.900	250
Hinderklasse Z : Niks beschikbaar	6.390	3.900	410	3.120	330
Paars Wegtype (per rijrichting) – ontsluiting haven- en industriezones					
Hinderklasse A : 1 Volwaardige Rijstrook, geen Vluchtstrook	40	40	40	40	40
Hinderklasse B : 1 Niet-Volwaardige Rijstrook, geen Vluchtstrook	660	450	70	370	60
Hinderklasse Z : Niks beschikbaar	4.690	2.910	310	2.330	250
Bruin Wegtype (per rijrichting) – secundaire wegenis					
Hinderklasse B : 1 Niet-Volwaardige Rijstrook	390	260	20	210	20
Hinderklasse Z : Niks beschikbaar	2.930	1.820	190	1.460	160

Prijs per Klokuur (in euro) per segment					
Andere dagen				Weekend / feestdagen / schoolvakanties***	
Piek	Niet-piek	Nacht	Piek	Niet-Piek	
Lichtgroen Wegtype (per rijrichting) – lokale wegenis					
Hinderklasse B : 1 Niet-Volwaardige Rijstrook	160	110	10	90	10
Hinderklasse Z : Niks beschikbaar	1.180	730	80	590	70

Tabel : Beschikbaarheidswaarden fietssnelwegen en 'fiets'kunstwerken

Prijs per Klokuur (in euro)					
Andere dagen				Weekend / feestdagen / schoolvakanties	
Piek	Niet-piek	Nacht	Piek	Niet-Piek	
Fietssnelwegen en 'fiets'kunstwerken					
Hinderklasse A : Plaatselijke kruising (max. afstand van 50 m) van de fietssnelweg voor bijv. werfdoorsteek (al dan niet met verkeerslichten) waardoor fietsers moeten vertragen of stoppen of afstappen.					
	80	25	10	25	15
Hinderklasse B : Versmalling tot 3 m (excl. schrikafstanden)					
x < 500m	80	25	10	25	15
500m < x < 1.500m	155	50	20	50	25
1.500m < x < 3.000m	230	70	30	70	35
3.000m < x	380	115	45	120	60
Hinderklasse C : Versmalling tot 2,50 m (excl. schrikafstanden)					
x < 500m	115	35	15	35	20
500m < x < 1.500m	230	70	30	70	35
1.500m < x < 3.000m	340	105	40	105	55
3.000m < x	570	175	65	175	90
Hinderklasse D : Sperren met voorzien van alternatieve oplossing min. 2,50 m breed (rijplaten, tijdelijke verharding, ...) langsheen fietssnelweg					
x < 500m	155	50	20	50	25
500m < x < 1.500m	305	95	35	95	50
1.500m < x < 3.000m	455	140	55	140	70
3.000m < x	760	230	85	235	120
Hinderklasse E : Sperren met omleidingsroute waarbij extra afstand < 0,5 km					
	230	70	30	70	35
Hinderklasse F : Sperren met omleidingsroute waarbij extra afstand tussen 0,5 km en 1,0 km					
	305	95	35	95	50
Hinderklasse G : Sperren met omleidingsroute waarbij extra afstand tussen 1,0 km en 3,0 km					
	455	140	55	140	70
Hinderklasse Z : Sperren met omleiding waarbij extra afstand > 3,0 km					
	760	230	85	235	120

Tabel : Beschikbaarheidswaarden 'Andere fietspaden'

Prijs per Klokuur (in euro)					
Andere dagen			Weekend / feestdagen / schoolvakanties		
Piek	Niet-piek	Nacht	Piek	Niet-Piek	
Andere fietspaden					
Hinderklasse A : Plaatselijke hinder (max. afstand van 50 m) van het fietspad waardoor fietsers moeten vertragen of stoppen of afstappen.					
	80	25	10	25	15
Hinderklasse F : Sperrren met omleidingsroute waarbij extra afstand > 0,5 km					
	230	70	30	70	35

- e) Lengte van de Rijstrookafsluiting, Fietspadafsluiting en combinaties van Rijstrookafsluitingen.

De Opdrachtgever gaat ervan uit dat een Rijstrookafsluiting of Fietspadafsluiting altijd zo wordt ingesteld dat ze zo weinig mogelijk hinder veroorzaakt. De Opdrachtnemer mag een Rijstrookafsluiting of Fietspadafsluiting niet anders inrichten of langer maken dan op redelijke wijze te verantwoorden is.

Een Rijstrookafsluiting die verschillende Wegtypes beslaat, zal opgesplitst worden in meerdere afzonderlijke Rijstrookafsluitingen met telkens de overgang tussen de verschillende Wegtypes als begin- en eindpunt.

Een Rijstrookafsluiting of Fietspadafsluiting die verschillende segmenten beslaat, zal opgesplitst worden in meerdere afzonderlijke Rijstrookafsluitingen met telkens de overgang tussen de verschillende segmenten als begin- en eindpunt.

Indien er binnen één Rijstrookafsluiting of Fietspadafsluiting verschillende hinderklassen voorkomen, is de hoogst voorkomende Beschikbaarheidswaarde van toepassing. Enkel de Beschikbaarheidswaarde van de duurste Rijstrookafsluiting en Fietspadafsluiting moet dan in rekening genomen worden.

Indien er binnen één segment verschillende Rijstrookafsluitingen dan wel Fietspadafsluitingen voorkomen moet enkel de Beschikbaarheidswaarde van de duurste Rijstrookafsluiting dan wel Fietspadafsluiting in rekening genomen worden.

7. Beschikbaarheidscorrecties in geval van eenmalige vervanging van reeds voor de Bouwfase bestaand wegdek na afgifte Beschikbaarheidscertificaat

Wanneer de Opdrachtnemer kan aantonen dat uitstel van eenmalige vervanging van reeds voor de Bouwfase bestaand wegdek geen enkele negatieve impact heeft op de naleving van de Beschikbaarheidseisen, op de diensten zoals voorzien in artikel 6.1 of op het gebruik van de Projectinfrastructuur door de Opdrachtgever of andere gebruikers, kan de Opdrachtnemer ervoor opteren om bepaalde delen van het reeds voor de Bouwfase bestaand wegdek pas eenmalig te vervangen na afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat.

Tijdens deze eenmalige vervanging van reeds voor de Bouwfase bestaand wegdek na afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat worden de principes zoals voorzien in Bijlage 2, Deel 2, artikel 8 (Beschikbaarheidscorrecties vóór afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat) *mutatis mutandis* toegepast bij overschrijding van de Toegelaten Hinder. Op de Beschikbaarheidswaarden wordt een specifieke reductiefactor toegepast zoals met de Beschikbaarheidswaarden van toepassing tijdens de Bouwfase (voor afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat). In dit verband wordt verwezen naar de tabel DWV R4 LaneRentalsberekeningen structureel onderhoud Beschikbaarheidsfase’.

8. Beschikbaarheidscorrecties vóór afgifte Beschikbaarheidscertificaat

Tijdens de Bouwfase worden Beschikbaarheidscorrecties toegepast bij overschrijding van de Toegelaten Hinder. De Toegelaten Hinder wordt daarbij – voor wegverkeer en fietspadverkeer afzonderlijk – per Wegtype bepaald met een bijkomende opsplitsing tussen R4 West en R4 Oost voor Wegtypes die zowel zich voordoen aan R4 West en R4 Oost (zijnde bruin, lichtgroen, grijs en paars).

De principes die hierboven voor de Beschikbaarheidsfase zijn bepaald, zijn *mutatis mutandis* ook van toepassing voor Beschikbaarheidscorrecties tijdens de Bouwfase (zo zijn bijvoorbeeld de voor de Beschikbaarheidsfase gedefinieerde parameters wegtype, hinderklasse, tijdvensters dezelfde voor de Bouwfase) tenzij anders bepaald in deze Bijlage.

Op de voor de Beschikbaarheidsfase vooropgestelde Beschikbaarheidswaarden wordt tijdens de Bouwfase een reductiefactor toegepast in vergelijking met de Beschikbaarheidswaarden voor de Beschikbaarheidsfase.

De tabel ‘DWV R4 LaneRentalsberekeningen Bouwfase’, met bijhorende handleiding in bijlage 22 bij deze Overeenkomst bepaalt de Toegelaten Hinder.


a) segmenten en Wegtypes Bouwfase

De segmenten en Wegtypes voor de Bouwfase wijken enigszins af van deze voor de Beschikbaarheidsfase:


- A11 – gedeelte t.h.v. knoop O3 dat binnen Bouwterrein gelegen is
- W1 – W2 (ca. 1,6 km)
- W2 – W3 (ca. 0,7 km)
- W3 – W5 (ca. 4,9 km)
- W5 – W6 (ca. 1,8 km)
- W6 – W7 (ca. 1,2 km)
- W7 – W8 (ca. 1,4 km)
- W8 – W9 (ca. 1,4 km)
- W9 – W11a (ca. 2,0 km)
- W11a – N9 (ca. 1,5 km)
- Nederlandse grens – O1 (ca. 0,5 km)
- O1 – O2 (ca. 0,8 km)
- O2 – O3 (ca. 0,6 km)
- O3 – O4 (ca. 0,5 km)
- O4 – O4bis (ca. 0,5 km)
- O4bis – O5 (ca. 3,8 km)
- O5 – O6 (ca. 2,0 km)
- O6 – O6bis (ca. 1,2 km)
- O6bis – O7 (ca. 1,1 km)
- O7 – O8 (ca. 2,0 km)
- O8 – O9 (ca. 2,0 km)

Op onderstaande figuren worden de Wegtypes aangeduid.

Voor overschrijdingen van de drempelwaarden Eb vastgesteld bij de eerste meting van de wegdekparameters worden geen Lane Rentals tijdens de Bouwfase aangerekend, en dit gedurende de hersteltermijn opgegeven in Bijlage 2, Deel 3, artikel 2, sub m).



\\dww-srv-01.dww.local\COMPANY\IR4WO\04. RO\041. Globaal\04101. Verzamelplan\041016_overzichtplannen_A3\11. Overzichtskarten Lane Rentals\Overzichtskart_Lane_Rentals_wegverkeer_bouwfase.dwg



\\dvw-srv-01.dvw.local\COMPANY\R4\WO\04. RO\041. Globaal\04101. Verzamelplan\041016_overzichtplannen_A3\11. Overzichtskarten Lane Rentals\Overzichtskart_Lane_Rentals_bestaande_fietsinfrastructuur.dwg

Deel 3 – Prestatiekortingen

1. Prestatiekorting (PK)

De Prestatiekorting (PK) is gelijk aan 5.000 euro maal de Boetepunten (BP's) die in het desbetreffende Kwartaal worden vastgesteld.

2. Boetepunten (BP's)

a) Boetepunten "verhardingen"

Het overschrijden van de Interventiedrempels (E_i) van vlakheid, beschadigingsgraad, trapvorming, stroefheid en/of lokale beschadigingen van het wegdek zoals beschreven in annex C.7.3. (Monitoring instandhouding) van Deel 1 van Bijlage 6 (Technische specificaties) geeft aanleiding tot Boetepunten en hersteltermijnen zoals voorgeschreven in onderstaande tabellen.

De overschrijding van de Drempelwaarden (E_b) van vlakheid, beschadigingsgraad, trapvorming en/of stroefheid van het wegdek geven voor de goede orde geen aanleiding tot Boetepunten maar tot Beschikbaarheidscorrecties conform Bijlage 2, Deel 2.

(i) Onderstaande tabel geeft de Boetepunten en hersteltermijnen weer die zullen gehanteerd worden per wegvak of Fietspad wat betreft de (langs- en dwars)vlakheid, beschadigingsgraad en trapvorming. De lengtes van de wegvakken zijn afhankelijk van de parameter (zie ook annex C.7.3.) en zijn voor de duidelijkheid bijkomend in de tabel opgenomen. Een wegvak wordt per rijrichting beschouwd.

zone	Maatregel (per wegvak waar één of meer parameter(s) de Interventiedrempel(s) (E_i) dan wel de Drempelwaarde(n) (E_b) overschrijd(t)(en))			
$E \leq E_i$	Nihil			
$E_i \leq E_b$	Sub-parameter:	Lengte wegvak /Boetepunten per wegvak	Maximaal aantal Boetepunten per parameter en per 100m	Hersteltermijn
	Langsvlakheid: VC0,5 (fietsinfra) VC2,5 VC10 VC40	25m/1 BP 25m/1 BP 100m/3 BP 400m/10 BP	5	4 jaar
	Dwarsvlakheid DV _i DV _m	100m/1 BP 100m/3 BP	3	1 jaar
	Beschadigingsgraad: A B	100m/3 BP 100m/3 BP	3	4 jaar
	Trapvorming	100m/3 BP	3	2 jaar
$E_b \leq E$	Rijstrookafsluiting dan wel Fietspadafsluiting, naargelang het geval			

Overzicht toe te passen maatregel vlakheid en Beschadigingsgraad

(ii) Onderstaande geeft de Boetepunten en hersteltermijnen weer die zullen gehanteerd worden per wegvak of Fietspad wat betreft de stroefheid. De lengtes van de wegvakken zijn afhankelijk van de parameter (zie ook annex C.7.3.) en zijn voor de duidelijkheid bijkomend in de tabel opgenomen.

zone	Maatregel (per wegvak waar één of meer parameter(s) de Interventiedrempel(s) (E_i) dan wel de Drempelwaarde(n) (E_b) overschrijd(t)(en))			
$E \geq E_i$	Nihil			
$E_i \geq E > E_b$	Sub-parameter:	Lengte Wegvak / Boetepunten per wegvak	Maximaal aantal Boetepunten per parameter en per 100m	Hersteltermijn
	Stroefheid: DWC _i DWC _m	100m/1 BP 100m/3 BP	3	6 maanden
$E_b \geq E$	Rijstrookafsluiting dan wel Fietspadafsluiting, naargelang het geval			

Overzicht toe te passen maatregel stroefheid


- (iii) Onderstaande geeft de Boetepunten weer die zullen gehanteerd worden per wegvak, voet- of Fietspad van 100 m wat betreft de lokale beschadigingen. Indien in onderstaande geen onderverdeling wordt gemaakt tussen lichte, middelmatige of ernstige beschadigingen, zal de gebeurtenis als een middelmatige beschadiging worden beschouwd.

Onderdeel Configuratie	Type beschadiging	Boetepunten per vak 100m	Hersteltermijn
	Lichte beschadigingen	-	-
Wegen	Middelmatige beschadigingen:		
	≤ 2	geen	6 maand
	3	1	
	> 3	3	
Aantal ernstige beschadigingen:			
1	3	2 dagen	
>1	5		
Voetpaden	Lichte beschadigingen	-	-
	Middelmatige beschadigingen:		
	<4	Geen	6 maand
	4	1	
	> 4	3	
Aantal ernstige beschadigingen:			
≤ 2	1	4 dagen	
> 2	3		
Fietssnelweg	Lichte beschadigingen	-	-
	Middelmatige beschadigingen:		
	≤ 2	geen	6 maand
	3	1	
	> 3	3	
Aantal ernstige beschadigingen:			
1	3	2 dagen	
> 1	5		
Fietspaden	Lichte beschadigingen	-	-
	Middelmatige beschadigingen:		
	< 4	geen	6 maand
	4	1	
	> 4	3	
Aantal ernstige beschadigingen:			
≤ 2	3	4 dagen	
> 2	5		

Boetepunten per wegvak, Fiets- of voetpad per lengte van 100 m.

- (iv) De Prestatiekortingen en hersteltermijnen voor de verschillende parameters worden onafhankelijk van elkaar toegepast (als er reeds een Prestatiekorting aangerekend werd voor een parameter en gedurende de hersteltermijn wordt een overschrijding van een andere parameter vastgesteld voor dat wegvak, zullen bijkomende Prestatiekortingen aangerekend worden voor deze laatste overschrijding).
- (v) De Prestatiekortingen betreffende lokale beschadigingen (zie hoger sub a) iii)) kunnen cumulatief met deze van sub a) i) en ii) worden toegepast. Indien echter voor eenzelfde tekortkoming zowel Prestatiekortingen uit hoofde van sub a) i) of ii) als sub a) iii) worden toegekend, zullen enkel deze van sub a) i) of ii) (namelijk de hoogste) worden toegepast.
- (vi) De Prestatiekortingen worden toegekend c.q. toegepast op de dag waarop de tekortkoming wordt vastgesteld. Ze worden toegekend per hersteltermijn.
- (vii) Na het overschrijden van de oorspronkelijke hersteltermijn zullen opnieuw Prestatiekortingen worden aangerekend met eenzelfde waarde en hersteltermijn als weergegeven in bovenstaande tabellen.
- (viii) Indien er wordt overgegaan tot een Rijstrookafsluiting, zullen voor de betrokken wegvakken gedurende de periode van de Rijstrookafsluiting geen Prestatiekortingen meer worden toegepast voor het overschrijden van de hersteltermijn of bij vaststelling van nieuwe drempeloverschrijdingen volgens bovenstaande tabellen. In dat geval worden Beschikbaarheidscorrecties toegepast conform Bijlage 2, Deel 2.
- (ix) In afwijking van hetgeen hierboven beschreven zullen voor de gebeurtenissen en omstandigheden naar aanleiding van monitoring die verplichtend is opgelegd binnen de eerste 6 maand na Contract Close, de Boetepunten bij de betreffende eerste vaststelling niet worden toegepast. Daarenboven zijn aangepaste hersteltermijnen van toepassing die ten vroegste ingaan daags na Aanvangsdatum. Onderstaande schama's zijn van toepassing. In afwijking van bovenstaande worden in deze gevallen ook de Lane Rentals niet onmiddellijk toegepast, maar worden deze pas toegepast na overschrijding van de overeenkomstige hersteltermijn (zie ook Bijlage 2 Deel 2).


Algemene parameters (langsvlakheid, trapvorming en beschadigingsgraad)



* In rekening te brengen drempelwaarde is deze van het heersende snelheidsregime tijdens Bouwfase.

** De tabel onder bijlage 2-deel 3, par. 2a


Spoorvorming



* In rekening te brengen drempelwaarde is deze van het heersende snelheidsregime tijdens Bouwfase.

** De tabel onder bijlage 2-deel 3, par. 2a

Stroefheid



* In rekening te brengen drempelwaarde is deze van het heersende snelheidsregime tijdens Bouwfase.

** De tabel onder bijlage 2-deel 3, par. 2a

- b) Voor de algemene Standaardkwaliteitsniveaus van de Openbare Ruimte, zoals bepaald in Hoofdstuk 10 van Annex C.7.3. Monitoring en instandhouding, geldt dat in het geval het kwaliteitsniveau B als een gevolg van vervuiling (afval, ...) of beschadiging wordt onderschreden, een hersteltermijn van 2 weken na melding/vaststelling wordt vooropgesteld voordat de Prestatiekortingen van 1 Boetepunt van toepassing worden gesteld. Per Kalenderdag overschrijding van de termijn voor herstel van de vastgestelde tekortkoming, zullen de Boetepunten worden opgelegd.
- c) *Tunnelveiligheid en elektromechanische installaties met afsluiting van een tunnelpijp*

Onderstaande Prestatiekortingen en hersteltermijnen met betrekking tot tunnelveiligheid en elektro-mechanische installaties zijn van toepassing bij situaties met afsluiting van een tunnelpijp. De Prestatiekortingen en hersteltermijnen gelden voor falen zonder beheersmaatregel met verwijzing naar de faaldefinities in bijlage 1 van annex C.7.1. Beschikbaarheid.

Voor falen waarvoor één of twee tunnelpijpen moeten worden afgesloten (bijlage 1 van annex C.7.1. Beschikbaarheid) wordt tevens de Beschikbaarheidscorrectie voor overeenkomstige Rijstrookafsluitingen toegepast.

De hersteltermijn vangt aan bij de eerste melding (conform de bepalingen opgenomen in annex C.7.3) van de tekortkoming. De Boetepunten worden aangerekend vanaf de eerste melding van de tekortkoming en dit per Kalenderdag

De Prestatiekortingen met betrekking tot falen met afsluiting van de tunnelpijp worden maar vanaf Beschikbaarheidsdatum aangerekend. Voordien zijn deze Prestatiekortingen niet

van toepassing maar blijven wel de Beschikbaarheidscorrecties overeenkomstig Bijlage 2, Deel 2 van toepassing.

Faal-definitie	Falen	Herstel-termijn	Boete-punten
100-01	De primaire energiebron en de eventueel aanwezige redundante netaansluiting of de noodstroomaggregaten, inclusief de betrokken transformatoren, leveren geen spanning aan een deel van het energiedistributienetwerk. Tevens levert de UPS geen spanning.	24 uur	10
100-02	De primaire energiebron en de eventueel aanwezige redundante netaansluiting of de noodstroomaggregaten, inclusief de betrokken transformatoren, leveren geen spanning aan een deel van het energiedistributienetwerk.	24 uur	10
203-05	Verlichting is volledig uit.	24 uur	10
300-01	Plas op wegdek (welke gevaar oplevert voor verkeer).	24 uur	10
504-01	VRI van tenminste 1 tunnelkoker faalt (ter hoogte van tunnelinrit): er kan geen rood getoond worden aan 1 van beide inritten van de tunnel na een verzoek hiertoe (automatisch of door operator).	24 uur	10
505-01	Ten minste één van beide afsluitbomen van de hoofdrijbaan functioneert onbedoeld en in tegenspraak met de functionele vergendeling(en).	24 uur	10
901-01	Eén of meerdere bedienschenario's kunnen niet bediend of geactiveerd worden.	24 uur	10
901-02	Centrale bediening faalt	24 uur	10
901-03	Besturing van één of beide kokers faalt. (Dit resulteert in uitval van functies waardoor ook andere faaldefinities waar worden).	24 uur	10
tunneldak	Bevestiging voorzieningen aan tunneldak en -wand (bv. ventilatie, RSS-borden, hittewerende bekleding e.d.) is niet geborgd (bv. als gevolg van calamiteit of door achterstallig onderhoud).	24 uur	10
Tunnel-constructie	Constructieve integriteit tunnel is niet meer geborgd (bv. als gevolg van calamiteit of door achterstallig onderhoud).	24 uur	10

d) *Tunnelveiligheid en elektromechanische installaties zonder afsluiting van een tunnelpijp*

Onderstaande Prestatiekortingen en hersteltermijnen met betrekking tot tunnelveiligheid en elektromechanische installaties zijn van toepassing bij situaties zonder afsluiting van de tunnelpijp. De Prestatiekortingen en hersteltermijnen gelden voor falen zonder beheersmaatregel met verwijzing naar de faaldefinities in bijlage 1 van annex C.7.1 Beschikbaarheid.

De hersteltermijn vangt aan bij de eerste melding (conform de bepalingen opgenomen in annex C.7.3) van de tekortkoming.

Tijdens de Bouwfase worden – na ingebruikname van de tunnel - de Boetepunten pas aangerekend vanaf overschrijding van de hersteltermijn en dit per nieuw begonnen Kalenderdag voor hersteltermijnen van meer dan een dag en per nieuw begonnen hersteltermijn voor hersteltermijnen van 24u of minder.

Tijdens de Beschikbaarheidsfase worden de Boetepunten voor tekortkomingen met een hersteltermijn van 24u of minder aangerekend vanaf de eerste melding en dit per nieuw begonnen hersteltermijn.

Tijdens de Beschikbaarheidsfase worden de Boetepunten voor tekortkomingen met een hersteltermijn van meer dan een dag eenmalig aangerekend bij de eerste melding. Bij overschrijding van de hersteltermijn worden opnieuw Boetepunten aangerekend en vanaf dan toegepast per nieuw begonnen Kalenderdag.

Indien de Opdrachtnemer meent dat voor een specifiek geval de voorgeschreven hersteltermijn te kort is, kan hij een andere hersteltermijn voorstellen aan de Opdrachtgever. Bij gebrek aan akkoord van de Opdrachtgever gelden de voorgeschreven hersteltermijnen.

De Prestatiekortingen met betrekking tot falen zonder afsluiting van de tunnelpijp worden niet gecumuleerd met de Beschikbaarheidscorrecties voor Rijstrookafsluitingen.

Faal-definitie	Falen	Herstel-termijn	Boetepunten
104-01	De NSA kan, indien benodigd, geen energie leveren aan de kritische en preferente verbruikers.	24 uur	5
105-01	De no-break-installatie kan, indien benodigd, geen energie leveren aan de kritische systemen.	24 uur	5
201-01	Verlichting is over een lengte van meer dan 100 m geheel uitgevallen.	24 uur	5
203-02	In de ingangszone van de tunnel wijkt de lichtsterkte meer dan 50% af van het benodigde niveau.	24 uur	5
203-04	Meer dan 100 m tunnelkoker (aaneensluitend) is niet verlicht.	24 uur	5
206-02	De verlichtingssterkte op vloerniveau is op enig punt < 1 lux.	24 uur	5
300-02	Er is onvoldoende afvoer (< 2 m ³ /min) van het wegdek naar de pompkelders mogelijk (er wordt	24 uur	5

Faal-definitie	Falen	Herstel-termijn	Boetepunten
	vanuit gegaan dat bij dit debiet plassen op het wegdek voorkomen).		
301-02	Onvoldoende berging beschikbaar in de pompkelders (falen afvoer in combinatie met minder dan 200 m ³ beschikbare berging).	24 uur	5
401-01	Ventilatie faalt bij starten/aanspraak (bij zowel groepscommando "calamiteit" als automatisch opstartcommando en handmatige bediening).	24 uur	5
401-03	Ventilatievermogen is zodanig afgenomen dat de kans op systeemfalen meer dan 2 keer zo hoog is dan de toegestane kans.	24 uur	5
402-01	Meer dan 250 m verkeerskokerlengte is niet afgedekt door een correct functionerende zichtmeting OF beide toestellen voor de zichtmeting falen indien slechts 2 toestellen geïnstalleerd zijn in een tunnel met lengte van 250 m of korter.	24 uur	5
404-01	Overdruk in vluchtkoker kan tijdens calamiteitenbedrijf niet worden gerealiseerd, met 3 of minder tegelijk volledig geopende vluchtdeuren.	24 uur	5
501-01	Verkeerssignalering vertoont ten minste 1 niet toegestaan, conflicterend beeld.	24 uur	5
501-02	Op 1 rijstrook zijn ten minste twee in de rijrichting opeenvolgende verkeerssignaleringen niet beschikbaar.	24 uur	5
501-03	Functieverlies van verkeerssignalering over één rijstrook op 3 of meer signaleringsraaien ter hoogte van de tunnel.	24 uur	5
501-04	Snelheidsmaatregel wordt niet gezet bij afsluiten tunnelkoker.	24 uur	5
501-05	Tunneloperator heeft een verkeerd beeld van de signaalgevers op HMI (en oorzaak is lokaal).	24 uur	5
502-03	Over 120 m of meer van één rijstrook in de tunnel is er geen AID-functionaliteit.	24 uur	5
506-01	Openen CADO is niet mogelijk (noch met centrale bediening, noch met lokale bediening, noch handmatig ter plaatse).	24 uur	5
506-02	Vergrendeling faalt.	24 uur	5
601-01	Afstand tot werkende hydrant > 60 m.	24 uur	5
601-02	Bluswaterdebiet < 120 m ³ /uur.	24 uur	5
601-03	Afstand tot werkende muurhaspel of handblusser > 60 m.	24 uur	5

Faal-definitie	Falen	Hersteltermijn	Boetepunten
601-04	Bluswatervoorraad is minder dan de helft van de vereiste voorraad.	24 uur	5
601-06	Vorstbeveiliging kan onvoldoende warmte leveren om de blusvoorziening tegen vorst te beschermen.	24 uur	5
602-01	Meer dan 100 m verkeerskokerlengte is niet afgedekt door een correct functionerende branddetectie.	24 uur	5
701-01	Er is minder dan 100% observatiedekking in de tunnelkoker.	24 uur	5
701-02	Een CADO en bijhorende slagbomen kunnen niet in beeld gebracht worden door een operator.	24 uur	5
702-01	Er is geen 100% dekking van het communicatiesignaal van de hulpverlening in de open en gesloten delen van de tunnelkokers.	24 uur	5
702-02	Er is geen 100% dekking (signaalniveau < 38 dB μ V/m) voor de FM-band in de open en gesloten delen van de tunnelkokers. Idem voor de DAB+-band.	24 uur	5
702-03	Er is geen 100% dekking (signaalniveau < 10 dB μ V/m) voor de UHF (portofoon-band) in de open en gesloten delen van de tunnelkokers.	24 uur	5
704-01	De intercominstallatie functioneert niet of de STI-waarde \leq 0,6.	24 uur	5
704-02	Intercoms in 2 opeenvolgende hulpposten falen (geen spraakverbinding met tunneloperator).	24 uur	5
704-03	De intercominstallatie genereert meer dan twee onterechte oproepen in het afgelopen uur.	24 uur	5
705-01	Voor minder dan 50% van de tunnelkokerlengte hebben de luidsprekers onder alle omstandigheden een STI-waarde > 0,6.	24 uur	5
705-02	Het omroepsysteem roept onterecht om.	24 uur	5
801-01	Klimaatregeling technische ruimte dienstgebouw faalt.	24 uur	5
802-01	Eén of meerdere vluchtdeuren zijn gefaald. (Een deur is gefaald indien de openingskracht > 100 N en/of sluit niet automatisch)	24 uur	5
802-02	Van 2 opeenvolgende vluchtdeuren opent één van de deuren niet, terwijl tegelijkertijd van de andere deur zowel de contourverlichting als het geluidsbaken faalt.	24 uur	5

Faal-definitie	Falen	Herstel-termijn	Boetepunten
804-02	Waarschuwinginstallatie (veronderstelde werking als gevolg van calamiteit in een verkeerskoker) faalt in één of meerdere tunnelgerelateerde technische ruimtes.	24 uur	5
901-04	Besturing van vluchtroute faalt.	24 uur	5
901-05	Geen verbinding tussen groepscommando "calamiteit" en de bijbehorende verkeerskokerbesturing.	24 uur	5
geleiding	Verkeersgeleiding is op een of meer punten niet geborgd (bv. door schade aan geleideconstructie).	24 uur	5
203-01	In de ingangszone van de tunnel wijkt de lichtsterkte 10% tot 50% af van het benodigde niveau.	7 dagen	3
203-03	Meer dan 20 m maar minder dan 100 m van de tunnelkoker (aaneensluitend) is niet verlicht.	7 dagen	3
206-01	De verlichtingssterkte op vloerniveau van de reddingsweg is op enig punt < 10 lux.	7 dagen	3
207-01	De vluchtwegaanduiding (2 uit/niet-werkend van 4 van volgende systemen: 1. Contourverlichting, 2. Geleidingsverlichting, 3. Verlichte pictogrammen en 4. Geluidsbaken) van één deur faalt.	7 dagen	3
208-01	Ten minste één van de vluchtrichtingsborden in de vluchtkoker is niet verlicht of aangestraald (heeft minder dan 3x de helderheid van zijn omgeving) én de dynamische vluchtrichtingsverlichting werkt niet over een lengte van 30 m.	7 dagen	3
301-01	Een pomp is niet in staat om storingen door te melden naar het besturingssysteem.	7 dagen	3
401-02	1 Ventilator faalt.	7 dagen	3
502-01	Over meer dan 60 m maar minder dan 120 m van één rijstrook in de tunnel is er geen AID-functionaliteit.	7 dagen	3
502-02	AID-functionaliteit buiten de tunnel is niet beschikbaar (150 m voor en 150 m na de tunnel).	7 dagen	3
502-04	Vals-Alarm-Frequentie voldoet niet aan de besteksprestatie-eisen van het AID-systeem (zie bijlage 6 van annex C.5.5).	7 dagen	3
505-02	De afsluitboom van tenminste 1 tunnelkoker (hoofdrijbaan) faalt of is afgebroken (maar VRI functioneert nog).	7 dagen	3

Faal-definitie	Falen	Herstel-termijn	Boetepunten
505-03	De afsluitboom van de hoofdrijbaan is niet herkenbaar (als afsluitboom) door de weggebruiker (neergaand en dichtstaand).	7 dagen	3
704-04	De intercomtoestellen bij CADO's brengen geen verbinding met de operator tot stand.	7 dagen	3
705-03	Maximale geluidsniveau verkeerskokers is hoger dan 106 dB(A) op 1,5 m boven het wegdek.	7 dagen	3
705-04	De geluidsbakens van 2 naast elkaar liggende deuren falen. (Geluidsniveau gesproken tekst < 10 dB(A) boven het omgevingslawaai).	7 dagen	3
705-05	Een geluidsbaken geeft teveel geluid (geluidsniveau > 106 dB(A) op 1,5 m boven wegdek).	7 dagen	3
802-03	De kopdeur aan de kopse kanten van de vluchtkoker of op maaiveld kan niet worden geopend door de hulpverleners.	7 dagen	3
803-01	De verlichtingssterkte op vloerniveau is gemiddeld over 10 m < 1 lux.	7 dagen	3
804-01	Waarschuwingsinstallatie (veronderstelde werking als gevolg van brand in één van de technische ruimtes) faalt in één of meerdere tunnelgerelateerde technische ruimtes.	7 dagen	3
901-07	Van één of meerdere systemen worden er geen gebeurtenissen meer geregistreerd, of de opgeslagen gebeurtenissen kunnen niet meer getoond worden.	7 dagen	3
901-08	De geselecteerde beelden worden niet door een standaard webbrowser met standaard plug-ins getoond.	7 dagen	3

e) *Falen van elektromechanische uitrusting buiten tunnels*

Voor de elektromechanische installaties buiten de tunnels gelden onderstaande Boetepunten en hersteltermijnen.

De hersteltermijn vangt aan bij de eerste melding (conform de bepalingen opgenomen in annex C.7.3) van de tekortkoming.

In de periode vanaf 6 maand na de Aanvangsdatum tot de Beschikbaarheidsdatum worden de Boetepunten aangerekend vanaf overschrijding van de hersteltermijn voorzien voor de betrokken tekortkoming en dit per Kalenderdag voor hersteltermijnen van meer dan een dag en per nieuw begonnen hersteltermijn voor hersteltermijn van 24u of minder.

Tijdens de Beschikbaarheidsfase worden de Boetepunten voor tekortkomingen met een hersteltermijn van 24u of minder aangerekend vanaf de eerste melding en dit per nieuw begonnen hersteltermijn.

Tijdens de Beschikbaarheidsfase worden de Boetepunten voor tekortkomingen met een hersteltermijn van meer dan een dag eenmalig aangerekend bij de eerste melding. Bij overschrijding van de hersteltermijn worden opnieuw Boetepunten aangerekend en vanaf dan toegepast per nieuw begonnen Kalenderdag.

Indien de Opdrachtnemer meent dat voor een specifiek geval de voorgeschreven hersteltermijn te kort is, kan hij een andere hersteltermijn voorstellen aan de Opdrachtgever. Bij gebrek aan akkoord van de Opdrachtgever worden de voorgeschreven hersteltermijnen toegepast..

De Prestatiekortingen met betrekking tot falen zonder afsluiting van de tunnelpijp worden niet gecumuleerd met de Beschikbaarheidscorrecties voor Rijstrookafsluitingen.

Falen	Herstel- termijn	Boete- punten
Hoogspanningscabines: (een deel van) een cabine levert geen spanning en stroom meer aan één van zijn eindgebruikers	24 uur	5
Laagspanningskasten: een laagspanningskast levert geen spanning en stroom meer aan (één van) zijn eindgebruiker(s)	24 uur	5
Wegverlichting (geen verlichting voor aparte fietspaden): als ten minste één van volgende voorwaarden is voldaan: 4 of meer opeenvolgende lampen functioneren niet, minder dan 75% van de lampen aan een kruispunt functioneren, een lichtpunt aan een zebrabad functioneert niet of het aantal functionerende lampen over 1000m is kleiner dan 60%	6 uur	5
Wegverlichting (geen verlichting voor aparte fietspaden): het aantal functionerende lampen in een onafgebroken rij van lampen is kleiner dan 80%	24 uur	3
Wegverlichting (geen verlichting voor aparte fietspaden): het aantal functionerende lampen in een onafgebroken rij van lampen is groter dan 80%, maar er wordt niet aan alle eisen voldaan	4 maand	1
Wegverlichting: een cabinecontroller voor wegverlichting functioneert niet meer	6 uur	5

Falen	Herstel- termijn	Boete- punten
Verlichting fiets snelwegen en fietspaden: 4 of meer opeenvolgende lampen functioneren niet of het aantal functionerende lampen over 1000m is kleiner dan 60%	6 uur	5
Verlichting fiets snelwegen en fietspaden: het aantal functionerende lampen in een onafgebroken rij van lampen is kleiner dan 80%	24 uur	3
Verlichting fiets snelwegen en fietspaden: het aantal functionerende lampen in een onafgebroken rij van lampen is groter dan 80%, maar er wordt niet aan alle eisen voldaan	4 maand	1
Verlichting onderdoorgangen voor (niet-)gemotoriseerd verkeer: 3 of meer opeenvolgende lampen functioneren niet of het aantal functionerende lampen over 200m is kleiner dan 60%	6 uur	5
Verlichting onderdoorgangen voor (niet-)gemotoriseerd verkeer: het aantal functionerende lampen in een onafgebroken rij van lampen is kleiner dan 80%	24 uur	3
Verlichting onderdoorgangen voor (niet-)gemotoriseerd verkeer: het aantal functionerende lampen in een onafgebroken rij van lampen is groter dan 80%, maar er wordt niet aan alle eisen voldaan	4 maand	1
Verkeersregelinstallaties: VRI vertoont defecten/averij en kan zijn functie niet uitvoeren	6 uur	5
Verkeersregelinstallaties: VRI vertoont defecten/averij maar de functie kan uitgevoerd worden	10 dagen	3
Bijzondere borden: een VMS bord kan zijn informatiefunctie niet uitoefenen	1 dag	1
Pompinstallaties: een pompinstallatie slaagt er niet of onvoldoende in om water af te voeren waardoor plassen op de rijweg ontstaan	24 uur	5
Pompinstallaties: Een pomp is niet in staat om storingen door te melden naar het besturingssysteem.	7 dagen	3
Verkeersdetectiesystemen: een inductieve lus geeft geen of incorrecte informatie door wegens defect aan mof of elektronica	24 uur	5
Verkeersdetectiesystemen: een inductieve lus functioneert niet en dient herslepen te worden in het wegdek	15 dagen	3
Communicatie-installaties - CCTV: een overzichtscamera geeft geen correct beeld weer van het complex (1 camera)	5 dagen	3

Falen	Hersteltermijn	Boetepunten
Communicatie-installaties - CCTV: overzichtscamera's geven geen correct beeld weer van het complex _ meerdere camera's _ bij wegenwerken (reeds bij 1 camera) _ W1, W8, W9 en O3 (reeds bij 1 camera)	24 u	5

- f) Bij andere gebeurtenissen of omstandigheden die vallen onder een in de volgende tabel benoemde categorie, stelt de Opdrachtgever Boetepunten vast als in die tabel bij die categorie genoemd. De Opdrachtgever moet het in de tabel bij de desbetreffende categorie genoemde aantal Boetepunten vaststellen.

Categorie	Boetepunten per kalenderdag
Elke vastgestelde tekortkoming of inbreuk opgenomen in categorie A. <u>Hersteltermijn:</u> n.v.t	20
Elke vastgestelde tekortkoming of inbreuk opgenomen in categorie B. <u>Hersteltermijn:</u> 7 Kalenderdagen	10
Elke vastgestelde tekortkoming of inbreuk opgenomen in categorie C. <u>Hersteltermijn:</u> Opdrachtgever legt hersteltermijn vast of bij ontbreken van beslissing Opdrachtgever 30 Kalenderdagen	6
Elke vastgestelde tekortkoming of inbreuk opgenomen in categorie D. <u>Hersteltermijn:</u> Opdrachtgever legt hersteltermijn vast of bij ontbreken van beslissing Opdrachtgever 60 Kalenderdagen	2
Elke vastgestelde tekortkoming of inbreuk opgenomen in categorie E. <u>Hersteltermijn:</u> Opdrachtgever legt hersteltermijn vast of bij ontbreken van beslissing Opdrachtgever 60 Kalenderdagen	1

Categorie A:

- Fraude.
- Tekortkomingen Opdrachtnemer voortkomend uit onachtzaamheid en/of onzorgvuldigheid en die zeer onveilige situaties veroorzaken of kunnen veroorzaken. Met "zeer onveilig" wordt o.a. bedoeld het risico van ernstig letsel of dodelijke afloop en/of ernstige schade.
- Tekortkomingen Opdrachtnemer, die bij rechtmatig gebruik van de Projectinfrastructuur zeer onveilige situaties veroorzaken of kunnen veroorzaken. Met "zeer onveilig" wordt o.a. bedoeld het risico op ernstig letsel of dodelijke afloop en/of ernstige schade.

- Tekortkomingen Opdrachtnemer voortkomend uit onachtzaamheid en/of onzorgvuldigheid en die zware milieuschade veroorzaken of kunnen veroorzaken. Met “zware milieuschade” wordt o.m. bedoeld blijvende of langdurige negatieve invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater, fauna en flora.
- Tekortkomingen Opdrachtnemer die schade (kunnen) veroorzaken aan erfgoed.

Categorie B:

- Gebreken aan de Projectinfrastructuur m.b.t. de functionaliteit.
- Het uitvoeren van Werkzaamheden, zonder dat voorafgaand hieraan de vereiste (Acceptatie)procedures zijn doorlopen of de vereiste toestemmingen (van stakeholders) zijn verkregen, bijvoorbeeld:
 - o het wijzigen van de verkeerssituatie zonder toelating van de Opdrachtgever, vb. zonder de daartoe benodigde toelating afsluiten van Rijstroken;
 - o het uitvoeren van bemalingen zonder goedkeuring van of melding aan de Vlaamse Milieumaatschappij;
 - o het uitvoeren van werkzaamheden aan de drinkwaterleiding (Deelopdracht 8.5) zonder voorafgaandelijk akkoord van T.M.V.W. in verband met de specifieke technische en beroepsbekwaamheden van de betreffende uitvoerder (zie Technische Eisen, Deelopdracht 8.5, onder 1.1).
- Tekortkomingen Opdrachtnemer met betrekking tot vastgelegde afspraken, procedures en methoden zoals deze vastgelegd in de Overeenkomst of in documenten die de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden moet aanleveren, en die er direct op gericht zijn om ernstige risico's te beheersen of te beperken en waarbij het niet nemen van de operationele maatregel onderdeel uitmaakt van de tekortkoming.
- Tekortkomingen Opdrachtnemer die tot gevolg hebben of kunnen hebben dat de Opdrachtgever en/of de bevoegde overheden niet of niet tijdig op de vereiste wijze betrokken worden bij de Werkzaamheden en waardoor zij niet in de gelegenheid zijn gesteld om hun (publieke) taak uit te voeren, bijvoorbeeld door het niet of niet tijdig verstrekken van informatie aan de Opdrachtgever.
- Tekortkomingen Opdrachtnemer die tot gevolg hebben of kunnen hebben dat de schade of de herstellkosten als gevolg van een optredende situatie onnodig worden vergroot.
- Tekortkomingen Opdrachtnemer, in het bijzonder doch niet uitsluitend met betrekking tot algemeen geldende of specifiek van toepassing zijnde veiligheidsprincipes, die aanleiding hebben gegeven of kunnen geven tot risicovolle situaties, onveilige situaties, lichamelijke letsels en/of substantiële schade.

Categorie C:

- Laattijdige voorlopige oplevering Buiten-Configuratie: toepassing van Prestatiekorting Categorie C indien de datum van voorlopige oplevering de geplande datum van voorlopige oplevering overschrijdt (te bekijken per Deelproject), zie tabel [•], onverminderd de overige contractuele en wettelijke verplichtingen van de Opdrachtnemer (behalve indien en in de mate de overschrijding te wijten is aan een Bijzondere Omstandigheid). Deze sanctie wordt toegepast zonder ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken van de geplande datum van voorlopige oplevering van de betrokken Deelopdracht, zonder opstelling van een proces-verbaal en wordt van rechtswege voor het totaal aantal Kalenderdagen vertraging toegepast. In dit verband wordt ook verwezen naar de verhoging met factor [1,20] die in voorkomend geval wordt toegepast conform de tabel opgenomen in Bijlage 2, Deel 1;

- Gebreken (in de ruime zin van het woord) van andere aard aan de Projectinfrastructuur;
- Hinder aan de omgeving;
- Negatieve impact op het milieu (die niet kwalificeert als "zware milieuschade");
- Iedere tekortkoming van de Opdrachtnemer ongeacht of die tekortkoming zich heeft voorgedaan voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze Overeenkomst dan wel nadien, in verband met het opzoeken, behouden, beschadigen of buitendienst stellen van kabels, nutsleidingen en/of rioleringen;
- De Opdrachtgever niet tijdig op de hoogte stellen van verwachte of zich voorgedane Afwijkingen van de Overeenkomst;
- Het doorvoeren van Afwijkingen, m.i.v. het hanteren bij de uitvoering van zijn Werkzaamheden door de Opdrachtnemer van gewijzigde Technische Specificaties zonder voorafgaandelijk akkoord van de Opdrachtgever op basis van de Wijzigingsprocedure;
- Tekortkomingen Opdrachtnemer die het karakter hebben van een administratieve onzorgvuldigheid en die duiden op een structurele zwakte in de procesbeheersing van de Opdrachtnemer.

Categorie D:

- Tekortkomingen Opdrachtnemer die het karakter hebben van een administratieve onzorgvuldigheid en die niet duiden op een structurele zwakte in de procesbeheersing van de Opdrachtnemer
- Tekortkomingen Opdrachtnemer die niet in directe zin leiden of zouden kunnen leiden tot risicovolle situaties, onveilige situaties, lichamelijk letsel en/of substantiële schade.

Categorie E:

- Tekortkomingen Opdrachtnemer andere dan deze bedoeld onder Categorie A, B, C en D.
- (i) Voor categorie A zullen Boetepunten worden toegekend per Kalenderdag, startend op de dag waarop de tekortkoming wordt vastgesteld, tot het moment dat de tekortkoming verholpen is, of tot het instellen van een Rijstrookafsluiting dan wel Fietspadafsluiting op de desbetreffende sectie, in welk geval er sprake is van een Beschikbaarheidscorrectie.
- (ii) Voor de categorieën B, C, D en E zullen Boetepunten worden toegekend c.q. toegepast op de dag dan wel op het moment waarop de tekortkoming wordt vastgesteld en wordt de toepassing van de Boetepunten voor de rest van de toepasselijke hersteltermijn opgeschort. De hersteltermijn begint te lopen vanaf de dag volgend op diegene tijdens dewelke de tekortkoming werd vastgesteld. Indien de Opdrachtnemer meent dat voor een specifiek geval de voorgeschreven hersteltermijn te kort is, kan hij een andere hersteltermijn voorstellen aan de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever de voorgestelde hersteltermijn aanvaardt, worden de Boetepunten opgeschort voor deze periode.

- (iii) Indien de Opdrachtnemer verzuimt de vastgestelde tekortkoming volledig op te heffen binnen de voorgeschreven hersteltermijn of binnen de door de Opdrachtgever aanvaarde hersteltermijn zal deze opschorting van Boetepunten een einde nemen en zal alsnog het totaal aantal vastgestelde aantal Boetepunten (met inbegrip van integrale en retroactieve toepassing van de Boetepunten dewelke werden vastgesteld maar opgeschort gedurende de hersteltermijn) + 2 BP per nieuw gestarte hersteltermijn worden opgelegd.
- (iv) Indien de ernstgraad en/of het aantal beschadigingen tijdens de toegekende hersteltermijn dermate toeneemt dat een hogere categorie van Boetepunten toepasselijk wordt, zullen de hersteltermijn en de Boetepunten van die hogere categorie onmiddellijk toegepast worden. Hierbij worden voor de berekening van het aantal Boetepunten de reeds aangerekende Boetepunten in mindering genomen.
- g) Boetepunten kunnen worden toegekend vanaf de Aanvangsdatum tot en met de Einddatum. Boetepunten die worden toegekend vóór de Beschikbaarheidsdatum zullen in mindering worden gebracht van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding vanaf die wordt betaald.
- h) De Boetepunten en hersteltermijnen worden voor de verschillende tekortkomingen afzonderlijk toegepast (met andere woorden: als er reeds een Boetepunt werd aangerekend voor een tekortkoming en gedurende de hersteltermijn wordt een andere tekortkoming vastgesteld, worden bijkomende Boetepunten aangerekend).
- i) Voor elke vastgestelde tekortkoming veroorzaakt door derden of t.g.v. toeval, overmacht, slecht gebruik of een fout van de Opdrachtgever of zijn Hulppersonen zullen slechts Boetepunten worden opgelegd indien de Opdrachtnemer verzuimt de vastgestelde tekortkoming volledig op te heffen binnen de door de Opdrachtgever gestelde hersteltermijn. Alsdan zal per Kalenderdag overschrijding van de vastgestelde termijn voor herstel van de vastgestelde tekortkoming, het met de categorie conform sub f) of met de tekortkoming conform sub a) t.e.m. sub e) corresponderende aantal Boetepunten worden opgelegd.
- j) Als een tekortkoming valt binnen meer dan één categorie (of bestraft wordt met verschillende hoeveelheden Boetepunten), kan de Opdrachtgever slechts Boetepunten vaststellen ten aanzien van de categorie waaraan het hoogste aantal Boetepunten verbonden is (of zal de Opdrachtgever het hoogste aantal voorziene Boetepunten opleggen), dit onverminderd de bijzondere bepalingen onder sub a).
- k) Als een tekortkoming waarvoor Boetepunten zijn vastgesteld, zich herhaalt binnen hetzelfde of het daaropvolgende Kwartaal, mag de Opdrachtgever hetzelfde aantal Boetepunten opnieuw vaststellen vermeerderd met 2 BP.
- l) Zodra een tekortkoming aanleiding geeft tot een Rijstrookafsluiting dan wel Fietspadafsluiting worden uit hoofde van diezelfde tekortkoming geen Boetepunten meer vastgesteld. Uitzondering hierop betreffende de Boetepunten als gevolg van de tekortkomingen opgenomen onder c).
- m) De Boetepunten die verschuldigd zijn, blijven verschuldigd, niettegenstaande de tekortkoming binnen de hersteltermijn is verholpen of dat er een Rijstrookafsluiting volgens deze Bijlage 2, Deel 3 van kracht was.

Deel 4 – Boetes

1. Boete voor niet-toegestane onderbrekingen van het scheepvaartverkeer

- a) Voor elke niet door de Opdrachtgever toegestane onderbreking van het scheepvaartverkeer door de Opdrachtnemer wordt een boete toegepast van 1.000,00 euro per uur onderbreking. Voor de toepassing van deze boete wordt elk begonnen uur daarbij als één uur geteld.
- b) Deze boete wordt door de Opdrachtgever toegepast, ongeacht of er werkelijke stremming van het scheepvaartverkeer heeft plaatsgevonden.

2. Boete in geval van exploitatiehinder op het spoor

- a) Wanneer de Opdrachtnemer verzuimt de toegestane lange of korte TLO's te benutten bij lijn 55, 58 en 204, waardoor er nieuwe TLO's nodig zijn, kan de Opdrachtgever op aangeven en in overleg met Infrabel een boete van respectievelijk 25.000,00 euro (voor lange TLO's) en 500,00 euro (voor korte TLO's) opleggen [elke keer dat zich dit incident voordoet] om te vermijden dat dit zich herhaalt en telkens dit zich herhaalt.
- b) TLO's worden minstens zes (6) maand op voorhand doorgesproken met de operatoren, en kunnen daarna niet meer wijzigen in de planning. Indien een TLO niet gehaald wordt dient dit minimaal zes (6) maanden op voorhand doorsproken te worden met de operatoren. Wanneer de Opdrachtnemer dit niet tijdig meldt aan de operator, kan een boete worden opgelegd van 5.000,00 euro [per laattijdige melding], naast de schade die spooroperatoren hierdoor aantoonbaar lijden of hebben geleden.
- c) Als vastgesteld wordt dat de Opdrachtnemer onvoldoende de bereikbaarheid van de spoorinfrastructuur tijdens de Werken kan garanderen, houdt de Opdrachtgever zich het recht voor om na overleg met Infrabel – in functie van door Infrabel vooraf geplande, gemelde en overlegde onderhoudswerkzaamheden aan het spoor - de Werken van de Opdrachtnemer ter plaatse van de onderhoudszone te onderbreken (voor de goede orde wordt verduidelijkt dat dit niet zal worden beschouwd als een Wijziging Opdrachtgever).
- d) De Opdrachtnemer zal tijdens de Werken kiezen voor uitvoeringsmethodes die zo weinig mogelijk hinder voor de spoorwegexploitatie teweeg brengen en zo weinig mogelijk veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Partijen zullen hierop anticiperen door tijdig en constructief overleg, waarbij verschillende uitvoeringstechnieken tegenover elkaar kunnen worden afgewogen en waarbij getracht wordt zoveel mogelijk aan te sluiten bij de laatste Offerte van de Opdrachtnemer.
- e) Op de Beschikbaarheidsdatum zal door de Opdrachtnemer een schriftelijk document ter beschikking gesteld worden van Infrabel (een onderhoudsvoorschrift) die de frequentie, organisatie, modaliteiten en taakverdeling i.v.m. inspectie en onderhoud voor elk afzonderlijk kunstwerk verduidelijkt. Er zal door de Opdrachtnemer rekening gehouden worden met opmerkingen van Infrabel op dit document.
- f) De sancties en straffen voorzien in artikel 45 van bundel 61 (versie 4) van Infrabel (zie Annex [*]) zijn één-op-één van toepassing op de Opdrachtnemer indien en in de mate dat de Opdrachtgever deze sancties en straffen opgelegd krijgt door Infrabel; waarbij de Opdrachtgever deze sancties en straffen zal opleggen aan de Opdrachtnemer alsof de Opdrachtgever Infrabel is.

3. Boete verbonden aan wegverlichting

Zes maanden na afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat dient de armatuurcontrole in werking te zijn vanop afstand. Indien deze termijn niet gehaald wordt, kan de Opdrachtgever een boete opleggen gelijk aan 1.000,00 euro / Kalenderdag dat de geschakelde wegverlichting dan wel de armatuurcontrole niet beantwoordt aan de eisen van deze Opdracht.

4. Boetes opgelegd door De Lijn

De sancties en straffen voorzien in Annex [*] zijn één-op-één van toepassing op de Opdrachtnemer indien en in de mate dat de Opdrachtgever deze sancties en straffen opgelegd krijgt door de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn; waarbij de Opdrachtgever deze sancties en straffen zal opleggen aan de Opdrachtnemer alsof de Opdrachtgever De Lijn is.

Deel 5 – Prijsherzieningsformules

1. Prijsherziening Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV)

Op de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding is, vanaf de Beschikbaarheidsdatum, ieder Kwartaal de volgende prijsherzieningsformule van toepassing die aanleiding kan geven tot een positieve of negatieve aanpassing:

$$IBBV_t = \alpha + \beta_1 * I_{1,t} / I_{1,0} + \beta_2 * I_{2,t} / I_{2,0} + \dots + \beta_n * I_{n,t} / I_{n,0}$$

Waarbij:

t	=	volgnummer van Kwartalen vanaf Beschikbaarheidsdatum, t = 1, 2, ..., tot aan de Einddatum van de Overeenkomst
IBBV _t	=	index BBV voor Kwartaal t
α	=	gewicht niet geïndexeerde deel van de BBV
β _i	=	gewicht index i
I _{i,t}	=	index i in de tweede maand van Kwartaal t
I _{i,0}	=	index i in de maand voorafgaand aan de datum van indiening van het Financieel Deel van de Offerte

De BBV in Kwartaal t is dan te berekenen als:

$$BBV_t = BBV_0 * IBBV_t$$

De onderstaande tabel geeft de indices, hun bron en hun gewicht weer.

Nr.	Omschrijving	Bron	Gewicht
--	--		α <input type="text"/> %
I ₁	<input type="text"/>	<input type="text"/>	β ₁ <input type="text"/> %
I ₂	<input type="text"/>	<input type="text"/>	β ₂ <input type="text"/> %
I ₃	<input type="text"/>	<input type="text"/>	β ₃ <input type="text"/> %
I ₄	<input type="text"/>	<input type="text"/>	β ₄ <input type="text"/> %
I ₅	<input type="text"/>	<input type="text"/>	β ₅ <input type="text"/> %
...	<input type="text"/>	<input type="text"/>	... <input type="text"/> %
I _i	<input type="text"/>	<input type="text"/>	β _i <input type="text"/> %

2. Prijsherziening overige bedragen

Alle andere in euro uitgedrukte bedragen die zijn genoemd in deze Overeenkomst zullen vanaf Financial Close ieder Kwartaal worden geïndexeerd, positief of negatief volgens de Belgische algemene consumptieprijsindex (CPI), volgens de volgende formule:

$$ICPI_t = CPI_t / CPI_0$$

Waarbij/

- t = volgnummer van Kwartalen vanaf Beschikbaarheidsdatum, $t = 1, 2, \dots$, tot aan de Einddatum van de Overeenkomst
- ICPI_t = index voor kwartaal t
- CPI_t = waarde van de Belgische algemene consumptieprijsindex in de kalendermaand voorafgaand aan de eerste kalendermaand van kwartaal t
- CPI₀ = waarde van de Belgische algemene consumptieprijsindex in de maand voorafgaand aan de datum van indiening van het Financieel Deel van de Offerte

Deel 6 – Betalingen

1. Verschuldigheid Netto Beschikbaarheidsvergoeding

De Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is voor het eerst verschuldigd over het Kwartaal waarin de Beschikbaarheidsdatum valt en voor het laatst in het Kwartaal waarin de Einddatum valt. Over het eerste en het laatste Kwartaal wordt de Netto Beschikbaarheidsvergoeding vastgesteld naar evenredigheid van het aantal dagen.

2. Beschikbaarheidscorrecties en Prestatiekortingen vóór Beschikbaarheidsdatum

Beschikbaarheidscorrecties en Prestatiekortingen die zich voordoen tot en met de laatste dag vóór de Beschikbaarheidsdatum zullen worden verrekend met de Bruto Beschikbaarheidsvergoedingen die daarna vastgesteld worden zonder beperking op het aantal Kwartalen waarover die verrekening kan plaatsvinden.

3. Kwartaalopgave en factuur

- a) Vanaf de Beschikbaarheidsdatum stuurt de Opdrachtnemer binnen 20 Werkdagen na afloop van elk Kwartaal aan de Opdrachtgever een opgave van de bedragen die aan het eind van dat Kwartaal tussen Partijen verschuldigd zijn. De Opdrachtnemer stelt de kwartaalopgave zorgvuldig en geheel waarheidsgetrouw op. De opgave gaat vergezeld van een gedetailleerde uiteenzetting van de wijze waarop de bedragen zijn vastgesteld en, waar van toepassing, bewijsstukken. De kwartaalopgave bevat minstens de volgende informatie over het afgelopen Kwartaal:
- i) de Netto Beschikbaarheidsvergoeding (met inbegrip van de daarop toepasselijke prijsherziening overeenkomstig paragraaf 1 van Deel 5 van Bijlage 2);
 - ii) het bedrag, de oorzaken en details van eventuele opgelopen of toepasselijke Beschikbaarheidscorrecties en Prestatiekortingen;
 - iii) eventuele andere bedragen waarmee ter berekening van de Netto Beschikbaarheidsvergoeding moet worden rekening gehouden, waarbij ieder bedrag afzonderlijk wordt weergegeven;
 - iv) eventuele aanpassingen die een gevolg zijn van bedragen die eerder te veel of te weinig zijn betaald, waarbij elke aanpassing afzonderlijk wordt weergegeven;
- b) De Opdrachtgever mag de Opdrachtnemer om nadere informatie vragen om de juistheid van de opgave te kunnen beoordelen en de Opdrachtnemer moet die informatie onverwijld aan de Opdrachtgever verstrekken.
- c) De Opdrachtgever dient de kwartaalopgave te verifiëren uiterlijk binnen de 30 Kalenderdagen na ontvangst van de kwartaalopgave. De Opdrachtgever stelt de Opdrachtnemer in kennis van diens bevindingen van de kwartaalopgave, met inbegrip van de eventueel Betwiste Bedragen overeenkomstig paragraaf 11 van dit Deel 6.

- d) De Opdrachtgever verzoekt de Opdrachtnemer om binnen de 5 Kalenderdagen een factuur op te maken voor het volgens haar verschuldigde bedrag. Op die factuur wordt de mogelijk verschuldigde BTW apart gespecificeerd.
- e) De factuur wordt als volgt geadresseerd:

[●]

4. Betaaltermijn

- a) Een factuur die betrekking heeft op een kwartaalopgave moet binnen 30 Kalenderdagen na de verificatie van de kwartaalopgave zoals bedoeld in paragraaf 3.c) van dit Deel 6 door de Opdrachtgever worden betaald, voor zover de Opdrachtgever tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, onverminderd de regeling inzake Betwiste Bedragen overeenkomstig paragraaf 11 van dit Deel 6.

De betalingstermijn wordt geschorst naar rato van het aantal dagen overschrijding van de termijn van 5 dagen zoals bedoeld in paragraaf 3.d) van dit Deel 6.

In geval van overschrijding van de toepasselijke verificatietermijn zoals bedoeld in paragraaf 3.c) van dit Deel 6 door de Opdrachtgever, wordt de betalingstermijn verminderd naar rato van het aantal dagen overschrijding van de verificatietermijn.

- b) Over een te laat betaald bedrag moet, vanaf de dag waarop betaald had moeten zijn, een interest van rechtswege en zonder ingebrekestelling, per maand of per gedeelte van een maand vertraging vergoed worden gelijk aan [de wettelijke rentevoet van de verwijlinteressen]. Partijen erkennen uitdrukkelijk akkoord te gaan met de toepasselijkheid van [de wettelijke rentevoet]. Deze interest wordt berekend naar rato van het aantal Kalenderdagen.
- c) Bij een laattijdige betaling heeft de Opdrachtnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding van veertig euro voor invorderingskosten alsook op een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die voormelde forfaitaire vergoeding te boven gaan.
- d) Het indienen van de regelmatig opgestelde factuur overeenkomstig paragraaf 3 hiervoor geldt als schuldvordering voor de betaling van deze interest, maar heeft geen invloed op het tijdstip waarop de interest begint te lopen.
- e) De bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing op de betalingen die betrekking hebben op schadevergoedingen.

Indien uit een factuur blijkt dat de Opdrachtnemer een bedrag aan de Opdrachtgever verschuldigd is, zal de Opdrachtnemer dit bedrag uiterlijk 30 Kalenderdagen na verzending van de betreffende factuur aan de Opdrachtgever betalen, tenzij er een betalingsschema werd vastgesteld overeenkomstig lid b) van paragraaf 4 van Deel 3 van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden) of tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst.

5. BTW

- a) Alle in deze Overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
- b) Voorzover op grond van Regelgeving BTW geheven wordt over een bedrag dat de Opdrachtgever op grond van deze Overeenkomst aan de Opdrachtnemer is verschuldigd, moet dat bedrag met de verschuldigde BTW worden verhoogd.

- c) De Opdrachtgever hoeft slechts BTW te betalen als die is vermeld in een factuur van de Opdrachtnemer.

6. Wijze van betaling

Alle bedragen, die op grond van deze Overeenkomst verschuldigd zijn, worden betaald door overschrijving of storting op de bankrekening in België van de Partij die recht op betaling heeft. Partijen verstrekken elkaar daartoe de benodigde gegevens over hun bankrekening. Betaling vindt op zodanige wijze plaats dat de Partij die daarop recht heeft op de vervaldatum de beschikking heeft over het verschuldigde bedrag.

7. Toerekening betalingen

In afwijking van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek, worden de betalingen van de Opdrachtgever steeds in eerste instantie toegerekend op het kapitaal, en dus niet eerst op de eventuele verschuldigde interesten en dan pas op het kapitaal.

8. Geen kapitalisatie

In afwijking van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, kunnen gebeurlijk door de Opdrachtgever verschuldigde interesten in geen geval worden gekapitaliseerd.

9. Betalingen in geval van derdenbeslag

In geval van verzet tegen de betaling of van derdenbeslag ten laste van de Opdrachtnemer, beschikt de Opdrachtgever, onverminderd de in paragraaf 4 hiervoor gestelde betalingstermijn van 30 Kalenderdagen, over een termijn van vijftien Kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop het beletsel tegen betaling wordt opgeheven. Gedurende die termijn en tot op dat ogenblik is door de Opdrachtgever geen interest voor achterstallige betaling verschuldigd.

10. Overdracht

Vanaf de Contractdatum moeten alle opdrachten tot betaling in handen van derden geschieden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de Opdrachtgever betekende overdracht van schuldvordering.

11. Betwiste bedragen

- a) Indien de Opdrachtgever bepaalde of alle aan een kwartaalopgave en factuur ten grondslag liggende bedragen betwist, is de Opdrachtgever bevoegd de betaling van het bedrag dat wordt betwist (het Betwiste Bedrag) tijdelijk op te schorten. De Opdrachtgever stelt de Opdrachtnemer op de hoogte van de betwisting en de redenen daarvoor middels de bevindingen zoals bedoeld in paragraaf 3.c) van dit Deel 6. Voor zover de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever na overleg binnen de 10 Kalenderdagen na het aflopen van de verificatietermijn zoals bedoeld in paragraaf 3.c) van dit Deel 6 niet tot een vergelijk kunnen komen omtrent de Betwiste Bedragen, leggen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever de Betwiste Bedragen voor aan het Overlegcomité.
- b) Indien blijkt dat de Opdrachtgever het Betwiste Bedrag ten onrechte heeft betwist, is de in paragraaf 4.b) hiervoor bedoelde interest verschuldigd vanaf het tijdstip dat de Opdrachtgever verplicht was het Betwiste Bedrag te betalen als van betwisting geen sprake zou zijn geweest. Indien blijkt dat de Opdrachtgever ten onrechte een bedrag aan de Opdrachtnemer heeft betaald, is de Opdrachtnemer over dit bedrag de in paragraaf 4.b) hiervoor bedoelde interest verschuldigd vanaf het moment dat hij de betaling ontving.

12. Compensatie

De Opdrachtgever is bevoegd om al hetgeen hij verschuldigd is te compenseren met al hetgeen de Opdrachtnemer hem verschuldigd is met dien verstande dat de Opdrachtgever nimmer zijn betalingsverplichtingen op grond van artikel 11.3 (*Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever*), artikel 11.4 (*Vrijwillige beëindiging door Opdrachtgever*), artikel 11.5 (*Beëindiging bij een Geval van Overmacht*) en artikel 11.6 (*Beëindiging bij langdurige Kritieke Vertraging*) mag compenseren, noch schulden die niet vaststaand en/of opeisbaar zijn, tenzij expliciet anders vermeld in deze Overeenkomst. De Opdrachtnemer is nooit bevoegd tot het maken van compensaties.

13. Rechtstreekse vordering – artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek

- a) De Opdrachtnemer dient de facturen van zijn onderaannemers steeds stipt, tijdig en volledig te betalen. Ingeval van een rechtstreekse vordering van een onderaannemer tegen de Opdrachtgever, stelt de Opdrachtnemer de Opdrachtgever volledig schadeloos voor alle gevolgen van deze rechtstreekse vordering. Aldus dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever onder meer te vergoeden voor alle gerechtskosten en registratierechten verschuldigd op het vonnis, en zal hij aan de Opdrachtgever *ipso facto* een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 5.000 euro ter dekking van de administratieve kosten van de Opdrachtgever, tenzij een tekortkoming van de Opdrachtgever aan de basis lag van de rechtstreekse vordering. De Opdrachtnemer machtigt de Opdrachtgever nu reeds deze kosten, rechten en vergoeding rechtstreeks af te houden van de betalingen verschuldigd aan de Opdrachtnemer. Indien de Opdrachtnemer door zijn onderaannemer niet werd betrokken bij de rechtstreekse vordering, stelt de Opdrachtgever de Opdrachtnemer binnen de tien Werkdagen in kennis van de rechtstreekse vordering. In elk geval dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever binnen de tien Kalenderdagen nadat hij kennis kreeg van de rechtstreekse vordering, schriftelijk en uitdrukkelijk te melden of hij zich verzet tegen de betaling van de onderaannemer door de Opdrachtgever.
- b) Bij gebreke van verzet binnen deze termijn is de Opdrachtgever gerechtigd de betaling aan de onderaannemer uit te voeren, ten belope van hetgeen de Opdrachtgever op dat ogenblik aan de Opdrachtnemer verschuldigd is. Dergelijke betaling aan de betrokken onderaannemer zal tevens gelden als bevrijdende betaling t.o.v. de Opdrachtnemer.
- c) In geval van verzet van de Opdrachtnemer, verbindt deze zich ertoe, ingeval hij geen partij is bij de rechtstreekse vordering, vrijwillig tussen te komen in het geding, en alleszins om de motieven van zijn verzet kenbaar te maken binnen een termijn van vijftien Kalenderdagen, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de Opdrachtnemer kennis kreeg van de rechtstreekse vordering. Het niet-naleven van deze bepalingen machtigt de Opdrachtgever er andermaal toe om de betaling van de onderaannemer uit te voeren, ten belope van hetgeen de Opdrachtgever op dat ogenblik aan de Opdrachtnemer verschuldigd is.
- d) Huidige bepaling maakt expliciet geen beding ten behoeve van een derde (onderaannemers van de Opdrachtnemer) uit, en bevat derhalve geen verplichting tot betaling van de Opdrachtgever t.o.v. de onderaannemers van de Opdrachtnemer.

Bijlage 3 Communicatie- en Informatieprotocol

Deel 1 – Communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer

1. Vertegenwoordigers

- a) Elk van de Partijen moet één of meer personen aanstellen als zijn vertegenwoordiger(s) in zaken die de uitvoering van deze Overeenkomst betreffen door middel van een kennisgeving aan de andere Partij.
- b) Door ondertekening van deze Overeenkomst stelt de Opdrachtgever [●] **[naam gemachtigde]** aan als zijn vertegenwoordiger als bedoeld in lid a).
- c) Door ondertekening van deze Overeenkomst stelt de Opdrachtnemer [●] **[naam gemachtigde]** aan als zijn vertegenwoordiger als bedoeld in lid a).
- d) Een Partij mag de door hem aangestelde vertegenwoordiger(s) vervangen of één of meer additionele vertegenwoordiger(s) aanstellen door middel van een kennisgeving aan de andere Partij.
- e) Een Partij mag in de kennisgeving bepalen dat de bevoegdheid om hem te vertegenwoordigen slechts toekomt aan twee door hem aangewezen vertegenwoordigers die gezamenlijk handelen.
- f) Een Partij mag in de kennisgeving bepalen dat hij ten aanzien van het doen van een voorstel voor een Wijziging slechts door één of meer anderen (al dan niet gezamenlijk handelend met die vertegenwoordiger(s)) kan worden vertegenwoordigd.
- g) Andere dan de hierboven genoemde beperkingen op de bevoegdheid van de vertegenwoordiger(s) van een Partij mogen niet worden gesteld.

2. Toegang Opdrachtgever tot het Bouwterrein, de Projectinfrastructuur en technische ruimtes

De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de Opdrachtgever en zijn Hulppersonen altijd en onbeperkt toegang hebben tot het Bouwterrein, de Projectinfrastructuur en de bij de Projectinfrastructuur behorende niet-openbare technische ruimtes (en de andere plaatsen en kantoren waar de uitvoering van de Werkzaamheden wordt voorbereid) voor het uitvoeren van inspecties en voor het bijwonen van eventuele beproevingen of onderzoeken mits:

- a) de bedrijfsvoering van de Opdrachtnemer daardoor niet onredelijk wordt verstoord; en
- b) de Opdrachtgever en de desbetreffende Hulppersonen van de Opdrachtgever zich houden aan de geldende veiligheidsvoorschriften en de instructies van de Opdrachtnemer terzake.

3. Presentatieruimten

De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat ten behoeve van de Opdrachtgever, zijn Hulppersonen en genodigden vanaf de Aanvangsdatum tot afgifte van het Voltooiingscertificaat op of in de onmiddellijk nabijheid van het Bouwterrein presentatieruimten beschikbaar zijn als beschreven in annex C.2.1 (Managementspecificatie) van Bijlage 6 (Technisch Bestek).

4. Toestemmingen en instemmingen

Alle toe- en instemmingen door een Partij die nodig zijn op grond van deze Overeenkomst moeten vooraf en schriftelijk worden verkregen.

5. Taal

Alle communicatie tussen Partijen moet plaatsvinden in het Nederlands. Alle stukken die op grond van deze Overeenkomst aan de Opdrachtgever moeten worden overhandigd of ten aanzien waarvan de Opdrachtgever een recht van inzage heeft, moeten in het Nederlands worden gesteld (desgevallend met uitzondering van stukken inzake de financiering van het Project of voor specifieke uitzonderingen m.b.t. technische documenten voorzien in Deel 1 van Bijlage 6 (Systeemspecificaties Opdrachtgever)).

6. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen, mededelingen, verzoeken en andere communicaties op grond van deze Overeenkomst moeten schriftelijk gedaan worden tegen ontvangstbewijs of per post, fax, e-mail of exploit aan het volgende adres:

- a) aan de Opdrachtgever: [● **correspondentie-adres en e-mail Opdrachtgever**]; en
- b) aan de Opdrachtnemer: [● **correspondentie-adres en e-mail Opdrachtnemer**].

Deel 2 – Informatievoorziening door de Opdrachtnemer

1. Algemeen

De ontvangst en/of kennisname van enige informatie vanwege de Opdrachtnemer, alsook de afwezigheid van formeel bezwaar bij deze informatie geldt nooit als een, weze het impliciete, goedkeuring of aanvaarding door de Opdrachtgever van de overgemaakte informatie.

2. Rapporten

Niettegenstaande enige andere verplichting die opgelegd wordt in Bijlage 6 (Technisch Bestek) moet de Opdrachtnemer binnen 10 Werkdagen na afloop van elke kalendermaand (tot en met de maand waarin het Voltooiingscertificaat wordt afgegeven), respectievelijk elk Kwartaal (daarna) een met stavingstukken onderbouwd rapport overhandigen waarin tenminste het volgende is opgenomen:

- a) een verklaring van de Opdrachtnemer dat is voldaan aan de ten aanzien van de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende verplichtingen van de Opdrachtgever op grond van Regelgeving met betrekking tot veiligheid en arbeidsomstandigheden;
- b) (totdat het Voltooiingscertificaat is afgegeven:) de geactualiseerde Projectplanning waaruit het kritieke pad blijkt en, als die Projectplanning is veranderd ten opzichte van de vorige, een onderbouwde toelichting op de veranderingen waarbij de Opdrachtnemer deze tevens visualiseert. Een verandering in de Projectplanning die meer Beschikbaarheidscorrecties tot gevolg heeft, dient voorafgaandelijk door de Opdrachtgever te worden goedgekeurd;
- c) een voortgangsrapportage ten aanzien van de Vergunningen als bedoeld in artikel 8.1 (*Vergunningen*) van de Overeenkomst;
- d) verslagen van technische controle-instellingen (waaronder bijvoorbeeld het onafhankelijk controleorganisme in kader van de verzekering tienjarige aansprakelijkheid) met betrekking tot de Configuratie dan wel onderdelen van de Buiten-Configuratie;
- e) (nadat het Voltooiingscertificaat is afgegeven:) een verklaring van de Opdrachtnemer dat de Configuratie voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in de Technische Specificaties en er geen reden is om te verwachten dat de Configuratie in de komende 2 Kwartalen niet langer aan die eisen zal voldoen;

- f) een overzicht van het functioneren van de communicatie met derden waaronder de afhandeling van klachten;
- g) een overzicht van de in de voorgaande periode uitgevoerde verkeersmaatregelen (met begin- en einddatum, begin- en eindtijdstip, precieze locatie, of het al of niet een Rijstrookafsluiting dan wel Fietspadafsluiting betrof, enzovoort);
- h) een overzicht van de voor de komende periode geplande verkeersmaatregelen (met begin- en einddatum, begin- en eindtijdstip, precieze locatie, of het al of niet een Rijstrookafsluiting dan wel Fietspadafsluiting betreft, enzovoort);
- i) een overzicht van de (verkeers)ongevallen die zich in de voorgaande periode hebben voorgedaan op de Configuratie;
- j) een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot herstel van tekortkomingen waarvoor de Opdrachtgever Boetepunten heeft vastgesteld;
- k) de periodieke rapportering van de Technisch Adviseur Financiers;
- l) een rapport met betrekking tot de gebeurde inspecties van de kunstwerken en monitoring in het algemeen (milieu, infiltratiebermen, grondverschuivingen,...), evenals een weergave van de geplande inspecties van de kunstwerken en monitoring.

3. Prijsherziening

De Opdrachtnemer moet in elke kwartaalopgave aan de Opdrachtgever een overzicht overleggen van alle in deze Overeenkomst genoemde of bedoelde bedragen die op grond van artikel 8.14 (*Prijsherziening*) per Kwartaal aangepast worden aan de hand van een Prijsherzieningformule waarin alle veranderingen in de indexcijfers verwerkt zijn die onderdeel zijn van de betrokken Prijsherzieningformule die tot en met dat Kwartaal zijn gepubliceerd.

4. Documenten

- a) De Opdrachtnemer moet aan de Opdrachtgever alle tekeningen, documenten en andere gegevens (waaronder ontwerpgegevens) die zijn opgesteld of gebruikt door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden ter beschikking stellen. Deze verplichting geldt slechts voor zover de Opdrachtgever dat kan vragen in verband met het uitoefenen van zijn rechten en het nakomen van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst.
- b) De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever een kopie sturen van elke Vergunning die is verkregen (zodra die is ontvangen).

5. Andere informatie

- a) Onverminderd de andere verplichtingen van de Opdrachtnemer inzake informatieverstrekking overeenkomstig de Overeenkomst, moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever steeds op de hoogte stellen van:
 - i) voorwaarden die in een Vergunning zijn gesteld of, zodra de Opdrachtnemer die kent, zullen worden gesteld;

- ii) een Kritieke Vertraging of een Kritieke Vertraging Voltooiing (alook zodra de Opdrachtnemer verwacht of zou moeten verwachten dat sprake zal zijn van een Kritieke Vertraging of een Kritieke Vertraging Voltooiing) met een gedetailleerd onderbouwde beschrijving van de omstandigheden die aanleiding geven tot mogelijke Kritieke Vertraging of Kritieke Vertraging Voltooiing en de verwachte duur van de vertraging;
 - iii) een Afwijking, een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging of een Tekortkoming Opdrachtnemer of andere gebeurtenis die aanleiding kan geven tot het opleggen van Boetepunten (zodra de Opdrachtnemer weet of zou moeten weten dat daarvan sprake is);
 - iv) de beëindiging van de actieve betrokkenheid bij de uitvoering van de Werkzaamheden van een in artikel 14.1 (*Genomineerde Oderaannemers*) opgenomen onderaannemer vóór het in die bepaling genoemde tijdstip met de reden(en) van die beëindiging.
- b) De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever alle andere informatie geven waar de Opdrachtgever in redelijkheid om vraagt.

6. Beschikbaarheidscertificaat en proces-verbaal van voorlopige oplevering

Vóór de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat respectievelijk een proces-verbaal van voorlopige oplevering moet de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever overhandigen:

- i) een rapport (zoals bedoeld in artikel 4.10 resp. 4.11) waaruit blijkt dat aan de Openstellingseisen respectievelijk de Opleveringseisen wordt voldaan; en
- ii) alle relevante documenten zoals vermeld in annex C.2.1. (Managementspecificatie) Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek) of vereist onder de Regelgeving in verband met de uitvoering van de Werken in verband met de Projectinfrastructuur.

7. Voltooiingscertificaat en proces-verbaal van definitieve oplevering

Vóór de afgifte van het Voltooiingscertificaat respectievelijk proces-verbaal van definitieve oplevering moet de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever overhandigen:

- i) een rapport waaruit blijkt dat aan de Voltooiingseisen wordt voldaan resp. alle voorbehouden die desgevallend door de Opdrachtgever bij de voorlopige oplevering van de Buiten-Configuratie werden geformuleerd, zijn opgeheven en de Opdrachtnemer zijn waarborgverplichtingen is nagekomen; en
- ii) alle relevante documenten die nodig zijn voor het verkrijgen van het Voltooiingscertificaat zoals vermeld in Bijlage 6 (Technisch Bestek), waaronder een complete “as built” documentatie (inclusief gebruiksaanwijzingen, onderhoudsplannen, ...) van de Projectinfrastructuur; en
- iii) alle andere documentatie die de Opdrachtgever wenst/nodig heeft zoals plannen, controlefiches en alle andere documentatie die de Opdrachtnemer geleverd heeft en waarvan de Opdrachtgever een kopie wenst/nodig heeft.

8. Overdracht

De Opdrachtnemer moet in navolging van artikel 7.4a) volgende documenten overhandigen aan de Opdrachtgever:

- i) een rapport waaruit blijkt dat aan de Overdrachtseisen wordt voldaan; en

- ii) alle relevante documenten die nodig zijn voor het verkrijgen van het Overdrachtscertificaat zoals vermeld in Bijlage 6 (Technisch Bestek), waaronder een complete set geactualiseerde 'as built' documentatie (inclusief gebruiksaanwijzingen en onderhoudsplannen) van de Configuratie en de onderdelen daarvan.

Deel 3 – Door de Opdrachtnemer ter beschikking te houden informatie

1. Op het Bouwterrein beschikbaar te houden documenten

De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat op het Bouwterrein steeds exemplaren aanwezig zijn van alle documenten die op het Bouwterrein volgens de toepasselijke Regelgeving aanwezig moeten zijn, zoals Vergunningen, (bouw)tekeningen en voorbereidingsdocumenten (zoals berekeningen, gemaakte afwegingen, voorbereidingstekeningen, enzovoort). De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever en zijn Hulpverleners op eerste verzoek toegang verlenen ter inspectie en gebruik van die documenten.

2. Elektronische toegang tot informatie

De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de Opdrachtgever altijd langs elektronische weg toegang heeft tot minstens alle door de Opdrachtnemer in uitvoering van annex C.2.1. van Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek) op te maken documenten.

Deel 4 – Communicatie met derden

1. Afstemming met andere wegbeheerders

Als op een andere weg Werkzaamheden zullen plaatsvinden of het verkeersmanagement op een andere weg zal worden beïnvloed door de Werkzaamheden, moet de Opdrachtnemer dat met de desbetreffende wegbeheerder afstemmen.

2. Communicatie met derden

De Opdrachtnemer moet, vanaf de Aanvangsdatum tot aan de Einddatum en in overeenstemming met het Managementplan, de communicatie verzorgen met alle andere (in)direct betrokkenen bij de aanleg van de Projectinfrastructuur (zoals beheerders van nutsleidingen, adviesverlenende instanties,...) met uitzondering van omwonenden en belanghebbenden. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de Opdrachtgever om te communiceren over de Werkzaamheden met eerbiediging voor artikel 16 (*Geheimhouding*) van deze Overeenkomst.

De Opdrachtnemer moet, vanaf de Contractdatum tot aan de Einddatum inzake de communicatie met omwonenden en belanghebbenden de nodige informatie aanleveren aan de Opdrachtgever conform annex C.2.1. van Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek).

3. Klachten van derden

De Opdrachtnemer moet alle klachten van derden over het Project zo snel als redelijkerwijs mogelijk behandelen.

Deel 5 – Verkeersmaatregelen

- a) Als de Opdrachtnemer wil dat een verkeersmaatregel wordt genomen m.b.t. een openbare weg, moet hij daartoe een verzoek doen aan de hiertoe bevoegde instantie conform de van toepassing zijnde regelgeving (Wegverkeerswet, Wegcode, enz.) . Dit verzoek moet gedaan worden zo snel mogelijk nadat de Opdrachtnemer het tijdstip, de noodzaak en de omvang van de desbetreffende verkeersmaatregel heeft vastgesteld en in ieder geval niet later dan 10 Werkdagen voorafgaand aan dat tijdstip.
- b) Indien de bevoegde instantie de gevraagde verkeersmaatregel weigert kan de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever vragen om onverwijld te bemiddelen en met de voor de gevraagde verkeersmaatregel bevoegde instantie overleg te plegen over een alternatief tijdstip voor de verzochte verkeersmaatregel dan wel over alternatieve verkeersmaatregelen.
- c) De Opdrachtnemer mag een verzoek tot het nemen van een verkeersmaatregel intrekken tot 24 uur vóór het ingangstijdstip daarvan.

Bijlage 4 Modellen Bankgaranties

Deel 1 – Aanvangsgarantie

De ondergetekende, [- naam bank -], gevestigd te [- plaats -] (de **Bank**)

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

[- naam Opdrachtnemer -], gevestigd en kantoorhoudende te ([- postcode -]) [- plaats -] aan de [- adres -] (de **Opdrachtnemer**)

en De Werkvennootschap NV van publiek recht waarvan de zetel is gevestigd te Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Sint-Joost-ten-Node (de **Opdrachtgever**);

en het Vlaams Gewest, gevestigd en kantoorhoudende te ([- postcode -]) [- plaats -] aan de [- adres -]

op [- datum -] een DBFM-overeenkomst onder nummer [- nummer -] hebben gesloten, inhoudende het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van [- beschrijving van de Projectinfrastructuur -] (de **Overeenkomst**)

de Opdrachtnemer op grond van artikel 3.2 (*Aanvangsgarantie*) van de Overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever een bankgarantie moet doen stellen;

de Bank bereid is de desbetreffende bankgarantie ten gunste van de Opdrachtgever [op verzoek van [EPC contractor] in naam en voor rekening van de Opdrachtnemer] te stellen onder na te noemen voorwaarden;

VERKLAART ALS VOLGT:

De Bank stelt zich hierbij als zelfstandige en onafhankelijke verbintenis tegenover de Opdrachtgever onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant voor al hetgeen de Opdrachtgever van de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te vorderen heeft.

De Bank zal op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, zonder opgaaf van redenen te verlangen of nader bewijs te vragen, overgaan tot uitbetaling van al hetgeen de Opdrachtgever verklaart, op grond van de Overeenkomst, van de Opdrachtnemer te vorderen te hebben.

Deze garantie wordt gesteld tot een maximumbedrag van 20.000.000,00 euro (zegge: twintig miljoen euro) (het **Maximumbedrag**).

Het Maximumbedrag van deze garantie zal worden verlaagd:

- i) als de Opdrachtgever schriftelijk aan de Bank laat weten dat het Maximumbedrag van de garantie kan worden verlaagd tot een door hem aangegeven bedrag: tot het aangegeven bedrag; en
- ii) als de Bank de Opdrachtgever op grond van deze garantie op enig moment een bedrag betaalt, met het bedrag van die betaling.

Wanneer het Maximumbedrag gereduceerd is tot nul moet de Opdrachtgever het origineel van deze brief teruggeven aan de Bank.

Deze garantie vervalt bij het voorvallen van de vroegste van volgende gevallen:

1. het Maximumbedrag werd uitbetaald onder deze garantie; of
2. het origineel van deze brief werd teruggegeven aan de Bank; of

3. op [datum 2 maanden na het moment waarop in het Oorspronkelijk Financieel Model een bedrag van 20% van de Realisatieprijs Configuratie, zijnde [●] euro, is geïnvesteerd] (de **Einddatum**), behalve indien de Opdrachtgever een schriftelijk verzoek tot verlenging of betaling onder deze garantie heeft ingediend en de Bank dit verzoek heeft ontvangen voor de Einddatum. In dat geval zal, op een redelijke termijn voor de Einddatum, de Bank de verlenging van de Einddatum bevestigen of de Opdrachtgever recht hebben om de betaling te vragen van het resterend Maximumbedrag.

Deze garantie is een autonome en abstracte garantie zodat de Bank hierbij afstand doet van en zich niet mag beroepen op enig verweermiddel dat zijn grond vindt in de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer[, tussen de Opdrachtnemer en de EPC-Contractor], of in de rechtsverhouding tussen de Bank en de Opdrachtnemer.

Op deze garantie is Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze bankgarantie zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandstalige rechtbank van [Brussel].

[- plaats -], [- datum -]

[- naam bank -]

Deel 2 – Overdrachtsgarantie

De ondergetekende, [- naam bank -], gevestigd te [- plaats -] (de **Bank**)

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

[- naam Opdrachtnemer -], gevestigd en kantoorhoudende te ([- postcode -]) [- plaats -] aan de [- adres -] (de **Opdrachtnemer**)

en De Werkvennootschap NV van publiek recht waarvan de zetel is gevestigd te Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Sint-Joost-ten-Node (de **Opdrachtgever**)

en het Vlaams Gewest, gevestigd en kantoorhoudende te ([- postcode -]) [- plaats -] aan de [- adres -]

op [- datum -] een DBFM-overeenkomst onder nummer [- nummer -] hebben gesloten, inhoudende het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van [- beschrijving van de Projectinfrastructuur -] (de **Overeenkomst**)

de Opdrachtnemer op grond van artikel 7.3 (*Overdrachtsgarantie*) van de Overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever een bankgarantie moet doen stellen;

de Bank bereid is de desbetreffende bankgarantie ten gunste van de Opdrachtgever [op verzoek van [MTC contractor] in naam en voor rekening van de Opdrachtnemer] te stellen onder na te noemen voorwaarden;

VERKLAART ALS VOLGT:

De Bank stelt zich hierbij als zelfstandige en onafhankelijke verbintenis tegenover de Opdrachtgever onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant voor al hetgeen de Opdrachtgever van de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te vorderen heeft.

De Bank zal op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, zonder opgaaf van redenen te verlangen of nader bewijs te vragen, overgaan tot uitbetaling van al hetgeen de Opdrachtgever verklaart, op grond van de Overeenkomst, van de Opdrachtnemer te vorderen te hebben.

Deze garantie wordt gesteld tot een bedrag van [●]euro (zegge: [●]euro).

Het bedrag van deze garantie zal worden verlaagd als:

- i) uit een overdrachtsinspectie blijkt dat de Configuratie op de Einddatum zal voldoen aan de Overdrachtseisen, tot minstens het bedrag van de kosten voor de geplande onderhoudswerken door de Opdrachtnemer gedurende de resterende looptijd tot en met de Einddatum.
- ii) de Bank de Opdrachtgever op grond van deze garantie op enig moment een bedrag betaalt, met het bedrag van die betaling.

Deze garantie vervalt [- datum gelegen [12] maanden na de Einddatum -] of zoveel eerder als het maximumbedrag daarvan is gereduceerd tot nul of de Opdrachtgever de Bank schriftelijk heeft laten weten geen aanspraak op betaling meer te zullen doen.

Na verval van deze garantie moet de Opdrachtgever het origineel daarvan zo spoedig mogelijk teruggeven.

Deze garantie is een autonome en abstracte garantie zodat de Bank hierbij afstand doet van en zich niet mag beroepen op enig verweermiddel dat zijn grond vindt in de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer[, de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en MTC-Contractor] of in de rechtsverhouding tussen de Bank en de Opdrachtnemer.

Op deze garantie is Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze bankgarantie zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandstalige rechtbank van [Brussel].

[- plaats -], [- datum -]

[- naam bank -]

Bijlage 5 Managementplan

Op Contractdatum verklaren en bevestigen Partijen dat het Managementplan opgenomen is op de digitale drager die wordt toegevoegd bij deze Overeenkomst en dit in de juiste versie als bedoeld om onderdeel uit te maken van deze Overeenkomst. Deze digitale drager maakt het voorwerp uit van de afspraken zoals opgenomen onder Bijlage Bijlage 19 (Actualiseringsprotocol).

Bijlage 6 Technisch Bestek

De documenten waarnaar in deze Bijlage wordt verwezen, maken een integrerend deel uit van deze Bijlage, en worden als dusdanig geacht *in extenso* in deze Bijlage te zijn hernomen.

Deze Bijlage omvat onder Deel 1 de Specificaties Opdrachtgever, met name de eisen waaraan het Project moet voldoen. Het Project dient verder minimaal te voldoen aan het door de Opdrachtnemer in zijn Technisch Deel van zijn laatste offerte (zie Deel 2 van deze Bijlage) aangeboden, zoals (maar niet uitsluitend) het aangeboden kwaliteitsniveau en de aangeboden concrete invulling van de Specificaties Opdrachtgever met inbegrip van de materialen.

Op Contractdatum verklaren en bevestigen Partijen dat de hierna vermelde onderdelen van de Technische Specificaties opgenomen zijn op de digitale drager die wordt toegevoegd bij deze Overeenkomst en dit in de juiste versie als bedoeld om onderdeel uit te maken van deze Overeenkomst. Deze digitale drager maakt het voorwerp uit van de afspraken zoals opgenomen onder Bijlage 19 (Actualiseringsprotocol).

Deel 1 – Specificaties Opdrachtgever

C.2 Outputspecificaties

C.3 Annexen projectbeheersing

C.4 Annexen conditionering

C.5 Annexen ontwerp

C.6 Annexen uitvoering

C.7 Annexen instandhouding

C.8 Deelopdrachten

Deel 2 – Specificaties Opdrachtnemer

Technisch Deel laatste offerte van de Opdrachtnemer

Bovenstaande opsomming betreft louter een weergave van de onderdelen die de Technische Specificaties vormen en doet op geen enkele wijze afbreuk aan artikel 1.2 (*Interpretatieregels*) van de Overeenkomst waarin de geldende hiërarchie tussen onderdelen onderling is vastgelegd.

Bijlage 7 Wijzigingsprocedure

Deel 1 – Kleine Wijzigingen

1. Procedure bij Kleine Wijzigingen

- a) De Opdrachtgever mag op elk moment een verzoek tot Kleine Wijziging doen, welk verzoek moet bevatten:
 - i) de mededeling dat het verzoek een Kleine Wijziging betreft; en
 - ii) de omschrijving van de Kleine Wijziging.

Binnen 10 Werkdagen na ontvangst van dit verzoek moet de Opdrachtnemer dit verzoek uitwerken tot een voorstel voor een Kleine Wijziging als bedoeld onder lid c), tenzij de Opdrachtnemer aannemelijk maakt dat het geen Kleine Wijziging betreft.

- b) De Opdrachtnemer mag op elk moment een voorstel voor een Kleine Wijziging doen als bedoeld in lid c).
- c) Het voorstel tot een Kleine Wijziging moet bevatten:
 - i) de uitdrukkelijke mededeling dat het een voorstel tot een Kleine Wijziging betreft, met een onderbouwde opgave van de orde van grootte (bij een verzoek Wijziging Opdrachtgever) van de met toepassing van paragraaf 4 (Vaststelling Financieel Nadeel) van Deel 3 van deze Bijlage vast te stellen financiële gevolgen van de voorgestelde Kleine Wijziging (met inbegrip van een schatting van de kosten van het opstellen en uitwerken van het voorstel tot Wijziging);
 - ii) een omschrijving van de Kleine Wijziging;
 - iii) een omschrijving van de voor of als gevolg van de Kleine Wijziging vereiste maatregelen en Werkzaamheden;
 - iv) (bij een voorstel Wijziging Opdrachtnemer) een omschrijving waaruit blijkt dat de Kleine Wijziging geen negatieve impact op de kwaliteit van de Werkzaamheden of de Projectinfrastructuur tot gevolg heeft.
- d) Binnen 15 Werkdagen na ontvangst van het voorstel voor een Kleine Wijziging als bedoeld onder lid c) moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer meedelen dat:
 - i) hij instemt met het voorstel voor de Kleine Wijziging;
 - ii) hij niet instemt met het voorstel voor de Kleine Wijziging;
 - iii) hij zijn verzoek tot Kleine Wijziging intrekt; of
 - iv) de wijziging geen Kleine Wijziging betreft.
- e) De Opdrachtgever beslist bij een voorstel Wijziging Opdrachtnemer autonoom en naar eigen goeddunken of het voorstel een voorstel tot Kleine Wijziging betreft en of het voorstel al dan niet wordt aanvaard.
- f) Na instemming door de Opdrachtgever met het voorstel voor de Kleine Wijziging maakt de Kleine Wijziging deel uit van de Overeenkomst.

- g) Als de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat de wijziging geen Kleine Wijziging betreft, mag de Opdrachtnemer het voorstel indienen als overige Wijziging Opdrachtnemer.

2. Vaststelling Financieel Nadeel bij Kleine Wijzigingen voorgesteld door de Opdrachtgever

- a) Bij een Kleine Wijziging die is verzocht door de Opdrachtgever wordt het Financieel Nadeel door Partijen vastgesteld volgens het bepaalde in paragraaf 4 (Vaststelling Financieel Nadeel) van Deel 3 van deze Bijlage.
- b) Als Partijen bij een Kleine Wijziging die is verzocht door de Opdrachtgever geen overeenstemming kunnen bereiken over het Financieel Nadeel, dan wordt het Financieel Nadeel met toepassing van met toepassing van artikel 17.1 (*Overlegstructuur*) en voor zover noodzakelijk met toepassing van artikel 17.3 (*Bevoegde rechtbanken*) van de Overeenkomst vastgesteld.

Deel 2 – Overige Wijzigingen

1. Wijziging Opdrachtgever

- a) Zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 20 Werkdagen nadat:
 - i) de Opdrachtgever een verzoek tot een Wijziging Opdrachtgever, niet zijnde een verzoek tot een Kleine Wijziging als bedoeld in Deel 1 (Procedure bij Kleine Wijzigingen) lid a) van deze Bijlage heeft gedaan;
 - ii) of vast is komen te staan dat een wijziging tot stand moet worden gebracht als een Wijziging Opdrachtgever,

moet de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever de voorlopige informatie verstrekken als bedoeld in lid b). Dit geldt niet als de Opdrachtnemer aannemelijk maakt dat hij de voorgestelde Wijziging niet kan uitvoeren.

- b) Op grond van lid a) moet de Opdrachtnemer terzake van een Wijziging Opdrachtgever de volgende voorlopige informatie aan de Opdrachtgever verstrekken:
 - i) inzicht in hoeverre de Wijziging zal resulteren in een Kritieke Vertraging en/of Kritieke Vertraging Voltooiing; en
 - ii) de onderbouwde opgave van de orde van grootte van de financiële gevolgen van de voorgestelde Wijziging (met inbegrip van een schatting van de kosten van het opstellen en uitwerken van het voorstel tot Wijziging) die op grond van artikel 10.4 (*Geval van Vergoeding*) van de Overeenkomst moeten worden vergoed (in de veronderstelling dat deze vergoeding zal plaatsvinden door betaling van een eenmalig bedrag).
- c) Na ontvangst van de op grond van lid b) verstrekte informatie mag de Opdrachtgever de Opdrachtnemer verzoeken om een eerste voorstel te doen als bedoeld in paragraaf 3 (Voorstel van een Wijziging). De Opdrachtnemer moet dat eerste voorstel doen binnen de 20 Werkdagen na ontvangst van dit verzoek.

2. Wijziging Opdrachtnemer

Als de Opdrachtnemer een voorstel tot een Wijziging Opdrachtnemer, niet zijnde een voorstel tot een Kleine Wijziging als bedoeld in paragraaf 1 (Procedure bij Kleine Wijzigingen) onder lid b) van Deel 1 van deze Bijlage doet, moet hij bij zijn voorstel tot Wijziging het bepaalde in paragraaf 3 (Voorstel van een Wijziging) in acht nemen en in welk geval dit voorstel dient te worden opgenomen in een nota "voorstel Wijziging Opdrachtnemer".

3. Voorstel van een Wijziging

- a) Een dergelijk voorstel van Wijziging bevat tenminste:
 - i) een beschrijving van de in deze Overeenkomst aan te brengen wijziging(en);
 - ii) een beschrijving van de manier waarop de Opdrachtnemer de Wijziging tot stand wil brengen;
 - iii) inzicht in hoeverre de Wijziging zal resulteren in een Kritieke Vertraging en/of Kritieke Vertraging Voltooiing;
 - iv) inzicht in hoeverre de Wijziging de goedkeuring vereist van een vergunningverlenende instantie en/of de Financiers;
 - v) (bij een Wijziging Opdrachtgever) een verder uitgewerkt overzicht van het met toepassing van paragraaf 4 (*Vaststelling Financieel Nadeel*) van Deel 3 van deze Bijlage vast te stellen Financieel Nadeel van de voorgestelde Wijziging (met inbegrip van een onderbouwde schatting van de kosten van het opstellen en uitwerken van het voorstel tot Wijziging) die de Opdrachtgever moet vergoeden (in de veronderstelling dat deze vergoeding zal plaatsvinden door betaling van een eenmalig bedrag) of het financieel voordeel van de voorgestelde Wijziging dat de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever moet vergoeden. De financiële gevolgen van de voorgestelde Wijziging dienen steeds marktconform te zijn. Op eerste verzoek van de Opdrachtgever levert de Opdrachtnemer hiervan het bewijs.
 - vi) (bij een Wijziging Opdrachtnemer) een voorstel voor het delen van het financiële voordeel van de Wijziging met de Opdrachtgever.
- b) Binnen 20 Werkdagen na ontvangst van het eerste voorstel mag de Opdrachtgever de Opdrachtnemer vragen om binnen een welbepaalde, doch redelijke, termijn aanvullende informatie te bezorgen.
- c) Als daartoe goede redenen bestaan, mag de Opdrachtgever verzoeken om uitwerking van en/of aanvulling van en/of toelichting bij het voorstel tot Wijziging. In dat geval moet de Opdrachtnemer het voorstel binnen 20 Werkdagen na ontvangst van het verzoek nader uitwerken en/of aanvullen en/of toelichten.

4. Reactie van de Opdrachtgever

- a) Binnen 20 Werkdagen na ontvangst van het voorstel, de aanvullende informatie of de uitwerking, aanvulling of toelichting als bedoeld in paragraaf 3 (Voorstel van een Wijziging) van deze Bijlage moet de Opdrachtgever laten weten of hij al dan niet instemt met het voorstel tot de Wijziging.
- b) De Opdrachtgever mag, als het gaat om een Wijziging Opdrachtgever, zijn instemming slechts onthouden als hij meent dat:

- i) de Wijziging op een andere door hem te beschrijven manier tot stand kan worden gebracht die resulteert in een lagere door hem aan de Opdrachtnemer te betalen vergoeding (of een hogere door de Opdrachtnemer aan hem te betalen vergoeding); of
- ii) niet in overeenstemming met lid f) van paragraaf 1 van Deel 3 (– Geval van Vergoeding) van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden) marktconforme kosten in rekening worden gebracht.

In dat geval moeten Partijen in overleg treden en als zij niet binnen 40 Werkdagen overeenstemming hebben bereikt, moet de manier waarop de Wijziging tot stand zal worden gebracht en de gevolgen daarvan worden voorgelegd aan het Overlegcomité conform artikel 17.1 (*Overlegstructuur*). Bij gebreke van akkoord binnen de 20 Werkdagen binnen het Overlegcomité, kan het geschil aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde rechtbank met toepassing van artikel 17.3 (*Bevoegde rechtbanken*) van de Overeenkomst.

- c) Als het gaat om een Wijziging Opdrachtgever mag de Opdrachtgever zijn instemming geven onder voorbehoud van het recht de duur van de Kritieke Vertraging en/of Kritieke Vertraging Voltooiing en/of de omvang van de op grond van Deel 3 van Bijlage 8 (*Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden*) door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te betalen vergoeding te laten vaststellen met toepassing van artikel 17.1 (*Overlegstructuur*). Bij gebreke van akkoord binnen het Overlegcomité binnen 20 Werkdagen, kan het geschil aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde rechtbank met toepassing van artikel 17.3 (*Bevoegde rechtbanken*) van de Overeenkomst.
- d) Als het gaat om een Wijziging Opdrachtnemer, beslist de Opdrachtgever autonoom en naar eigen goeddunken om al dan niet zijn instemming met de voorgestelde Wijziging te verlenen.
- e) De Opdrachtgever mag aan zijn instemming met een Wijziging Opdrachtnemer voorwaarden verbinden (zoals het delen van het financieel voordeel van die Wijziging). De Opdrachtnemer mag een Wijziging Opdrachtnemer na kennisneming van de voorwaarden van de Opdrachtgever intrekken.

5. Voorgestelde Wijziging onderdeel van deze Overeenkomst

Een voorgestelde Wijziging wordt onderdeel van deze Overeenkomst als:

- a) de Opdrachtgever instemt met het voorstel van Wijziging zoals desgevallend aangevuld, verder uitgewerkt of toegelicht, als bedoeld in paragraaf 3 (*Voorstel van een Wijziging*), al dan niet (bij een Wijziging Opdrachtgever) onder voorbehoud van het recht de duur van de Kritieke Vertraging en/of Kritieke Vertraging Voltooiing en/of de omvang van de op grond van Deel 3 van Bijlage 8 (*Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden*) door hem aan de Opdrachtnemer te betalen vergoeding te laten vaststellen met toepassing van artikel 17.1 (*Overlegstructuur*) en voor zover noodzakelijk met toepassing van artikel 17.3. (*Bevoegde rechtbanken*) van de Overeenkomst als bedoeld in paragraaf 4 lid c) van deze Bijlage;
- b) de manier waarop de Wijziging tot stand zal worden gebracht en de omvang van de door de Opdrachtgever op grond van Deel 3 van Bijlage 8 (*Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden*) aan de Opdrachtnemer te betalen vergoeding, zijn vastgesteld met toepassing van artikel 17.1 (*Overlegstructuur*) en voor zover noodzakelijk met toepassing van artikel 17.3 (*Bevoegde rechtbanken*) van de Overeenkomst als bedoeld in paragraaf 4 lid b) van deze Bijlage.

Deel 3 – Algemene bepalingen toepasselijk op Wijzigingen

1. Intrekken van voorgestelde Wijziging

- a) De Opdrachtgever mag een Wijziging Opdrachtgever intrekken tot het moment dat deze onderdeel van deze Overeenkomst wordt op grond van paragraaf 1 lid f) van Deel 1 (– Kleine Wijzigingen) van deze Bijlage of op grond van paragraaf 5 van Deel 2 (– Overige Wijzigingen) van deze Bijlage. Dit geldt niet met betrekking tot een Wijziging Opdrachtgever die tot stand moet worden gebracht op grond van de artikelen 9.1b) en 9.1c) (Wijziging Opdrachtgever) van de Overeenkomst.
- b) De Opdrachtnemer mag een voorgestelde Wijziging Opdrachtnemer intrekken tot het moment dat deze onderdeel van deze Overeenkomst wordt op grond van paragraaf 1 lid f) van Deel 1 (Procedure bij Kleine Wijzigingen) van deze Bijlage of op grond van paragraaf 5 van Deel 2 (– Overige Wijzigingen) van deze Bijlage.

2. Kosten

- a) De kosten die vallen aan de kant van de Opdrachtnemer ten aanzien van de behandeling van een voorstel tot een Wijziging Opdrachtgever:
 - i) maken onderdeel uit van het Financieel Nadeel bedoeld in Deel 3 (– Geval van Vergoeding) van Bijlage 8 (*Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden*) als die Wijziging Opdrachtgever onderdeel van deze Overeenkomst wordt; of
 - ii) moeten door de Opdrachtgever worden vergoed als de Wijziging Opdrachtgever geen onderdeel van deze Overeenkomst wordt.
- b) De kosten die vallen aan de kant van de Opdrachtgever ten aanzien van de behandeling van een voorstel tot een Wijziging Opdrachtnemer moeten door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever worden vergoed. Als sprake is van het delen door Partijen van het financiële voordeel van de Wijziging, worden die kosten van dit voordeel afgetrokken vóórdat verdeling plaatsvindt.

3. Overige bepalingen

- a) Als een Partij voorziet dat een in deze Bijlage genoemde periode gezien de omvang of complexiteit van een voorgestelde Wijziging niet lang genoeg is voor wat hij in die periode moet doen, mag hij die verlengen tot een duur die in redelijkheid voldoende is. Hij moet de andere Partij zo snel mogelijk (en in ieder geval niet later dan nadat de helft van de oorspronkelijke termijn is verstreken) van die verlenging op hoogte stellen.
- b) Als een Relevante Wetswijziging noodzaakt tot een Wijziging Opdrachtgever, worden de termijnen genoemd in deze Bijlage zodanig verkort als nodig mocht zijn om zeker te stellen dat de Wijziging Opdrachtgever uitgevoerd kan worden voordat de Relevante Wetswijziging van kracht is.
- c) Bij toepassing van een in deze Bijlage beschreven procedure moeten Partijen zich beschikbaar houden voor tussentijds overleg opdat zo snel en efficiënt mogelijk een Wijziging tot stand kan worden gebracht.
- d) Een door de Opdrachtgever afgewezen Wijziging Opdrachtnemer mag niet door de Opdrachtgever als Wijziging Opdrachtgever opnieuw worden voorgesteld.

- e) De Opdrachtnemer mag de uitvoering van een Wijziging Opdrachtgever niet opschorten omdat de Opdrachtgever zijn instemming heeft gegeven onder voorbehoud van het recht de duur van de Kritieke Vertraging of Kritieke Vertraging Voltooing en/of de omvang van de op grond van Deel 3 van Bijlage 8 (*Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden*) door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te betalen vergoeding te laten vaststellen met toepassing van artikel 17.1 (*Overlegstructuur*) en voor zover noodzakelijk met toepassing van 17.3 (Bevoegde rechtbanken) van de Overeenkomst.

4. Vaststelling Financieel Nadeel

Bij een Wijziging wordt het Financieel Nadeel vastgesteld volgens het bepaalde in paragraaf 1 van Deel 3 van Bijlage 8 (*Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden*).

Bijlage 8 Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden

Deel 1 – Geval van Uitstel

1. Vergoeding

Bij een Geval van Uitstel dat aanvangt na de Aanvangsdatum moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een vergoeding betalen gelijk aan de som van:

- a) een forfaitaire vergoeding voor elke Kalenderdag die de desbetreffende Kritieke Vertraging duurt overeenkomstig paragraaf 2 van dit Deel 1 van Bijlage 8; en
- b) de kosten die voortvloeien uit de eventuele verlenging van de Aanvangsgarantie; en
- c) tenzij reeds elders uitdrukkelijk vermeld onder deze paragraaf 1 van Deel 1 van deze Bijlage, de aan de Kritieke Vertraging toe te rekenen bijkomende financieringskosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot fees, rente op de hoofdsommen en rente op de aan de hoofdsommen toegevoegde rente) op grond van de Financieringsovereenkomsten (andere dan de PBCE Documenten); en
- d) [bankfinanciering - de eventuele swapherschikkingskosten, voor zover de swapherschikking voortvloeit uit de Kritieke Vertraging en de swapherschikkingskosten conform zijn met de marktvoorwaarden op datum van de herschikking]
- e) [bondfinanciering of Institutionele Geldlening - hetgeen de Opdrachtnemer verschuldigd is aan aflossingen van de hoofdsommen (inclusief de aan de hoofdsom toegevoegde rente) die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten (andere dan de PBCE Documenten)], indien en voor zover die aflossingen bemoeilijkt worden door de desbetreffende Kritieke Vertraging.

2. Vergoeding per dag

De in lid 1.a) van paragraaf 1 van Deel 1 van deze Bijlage bedoelde forfaitaire vergoeding per dag is als volgt:

	Vergoeding in euro per dag
de eerste 10 dagen van de Kritieke Vertraging:	15.000
de daarop volgende 10 dagen van de Kritieke Vertraging:	8.000
de daarop volgende 10 dagen van de Kritieke Vertraging:	6.000
daarna:	3.000

3. Betaling van de vergoeding

De vergoeding moet betaald worden na afloop van elk Kwartaal waarin de kosten / aflossingen zich voordoen en wordt (vanaf de Beschikbaarheidsdatum) genoemd in de kwartaalopgave bedoeld in Bijlage 2 (*Betalingsmechanisme*). Dit geldt eveneens in die gevallen waarin aan het eind van het Kwartaal waarin de Kritieke Vertraging zich voor het eerst heeft voorgedaan, de duur van de Kritieke Vertraging nog niet is vastgesteld. De bepalingen van Deel 6 van Bijlage 2 (*Betalingsmechanisme*) zijn *mutatis mutandis* van toepassing.

4. [Bondfinanciering of Institutionele Geldlening - Terugbetaling van de vergoeding]

Als de Opdrachtgever een vergoeding als bedoeld in paragraaf 1.e) heeft betaald, moet de Opdrachtnemer de netto contante waarde van de bedragen als bedoeld in paragraaf 1.e) en als bedoeld in paragraaf 1.c) voor zover die betrekking hebben op het bedrag in 1.e) zo snel mogelijk, doch uiterlijk op de Einddatum terugbetalen aan de Opdrachtgever. De netto contante waarde dient berekend te worden met gebruikmaking van [Bondfinanciering - de coupon van de bond]% / Institutionele Geldlening - de intrest op de uitstaande financiering onder de Financieringsovereenkomsten].

Deel 2 – Geval van Uitgestelde Voltooiing

1. Vergoeding

Bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer de resterende 10% van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding gedurende de periode van de Kritieke Vertraging Voltooiing betalen.

2. Betaling van de vergoeding

De resterende 10% van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding gedurende de periode van de Kritieke Vertraging Voltooiing moet betaald worden na afloop van het Kwartaal waarin de Geplande Voltooiingsdatum viel net voor het moment dat het betreffende Geval van Uitgestelde Voltooiing zich voordeed. Van dat bedrag worden eventueel nog niet-verrekende Beschikbaarheidscorrecties en Prestatiekortingen voor dat Kwartaal afgetrokken. De bepalingen van Deel 6 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) zijn *mutatis mutandis* van toepassing.

Deel 3 – Geval van Vergoeding

1. Vaststelling Financieel Nadeel

- a) Bij een Geval van Vergoeding moet het Financieel Nadeel van de Opdrachtnemer worden vastgesteld.
- b) De Opdrachtnemer zal hierbij moeten aantonen dat:
 - i) het Geval van Vergoeding op generlei wijze beïnvloed of verzwaard is door enig aan hem te wijten feit (zoals bijvoorbeeld een doen of nalaten van de Opdrachtnemer);
 - ii) het Geval van Vergoeding ondanks alle door de Opdrachtgever meegedeelde informatie en ondanks de informatie waartoe de Opdrachtnemer anderszins als gespecialiseerde Opdrachtnemer toegang heeft of kon hebben, voor hem op de datum van de laatste offerte werkelijk onvoorzienbaar was;
 - iii) hij, zo nodig in overleg met de Opdrachtgever, alle nodige en in de omstandigheden redelijke maatregelen heeft getroffen om de gevolgen van de realisatie van het Geval van Vergoeding (andere dan een Wijziging Opdrachtgever) te beperken;

- iv) hij een Financieel Nadeel lijdt en het door hem ingeroepen Financieel Nadeel gedetailleerd onderbouwen. Onderbouwing van het Financieel Nadeel door de Opdrachtnemer moet plaatsvinden op basis van de tabel zoals opgegeven onder lid c) en op basis van "open boek". Dit betekent dat de Opdrachtnemer ter onderbouwing van het Financieel Nadeel alle informatie en documenten – al dan niet afkomstig van derden, waaronder Hulppersonen (inclusief Genomineerde Onderaannemers), die verband houden met de desbetreffende toename in toekomstige uitgaven of afname in toekomstige inkomsten aan de Opdrachtgever ter beschikking moet stellen, voor zover nodig op eerste verzoek van de Opdrachtgever. Deze informatie betreft in ieder geval alle informatie ter zake van planning, prijs en financiering van de Werkzaamheden die verband houden met het Financieel Nadeel.
- c) In aanvulling op lid b) moet de Opdrachtnemer ten behoeve van de vaststelling van het Financieel Nadeel, aan de Opdrachtgever een specificatie sturen van het Financieel Nadeel waarin uitsluitend en slechts indien van toepassing, de posten uit de volgende tabel zijn opgenomen. De Opdrachtnemer moet per post een nadere invulling en onderverdeling aanbrengen. De reeds bij onderstaande posten genoemde percentages moeten overeenkomen, de overige posten moeten worden onderbouwd op basis van "open boek" als bedoeld sub lid b)iv):

TABEL SPECIFICATIE VAN HET FINANCIIEEL NADEEL	
directe bouwkosten (waaronder materiaal en arbeid, zonder opslagen Hulppersonen) (eenheidsprijs x hoeveelheid)	
directe exploitatie- en onderhoudskosten (waaronder materiaal en arbeid, zonder opslagen Hulppersonen) (eenheidsprijs x hoeveelheid)	
ontwerp- en studiekosten, inclusief kosten voor het opstellen van de specificatie van het Financieel Nadeel (% van directe bouw- en onderhoudskosten)	5%
eenmalige en tijdgebonden algemene bouwplaatskosten, waaronder (de)mobilisatie, uitvoeringskosten, heffingen, belastingen en verzekeringen. (% van directe bouw- en onderhoudskosten)	5%
overige organisatiekosten, waaronder coördinatie, koepelkosten en bankgaranties (% van directe bouw- en onderhoudskosten)	5%
genormeerde marktconforme opslag voor algemene kosten, risico's en winst (% van directe bouw- en onderhoudskosten)	8%
In geval van betaling van het Financieel Nadeel via aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding de hieraan gelinkte financieringskosten	
Totaal	

De betrokken % mogen slechts één keer worden toegepast, ofwel door de Opdrachtnemer, ofwel door één van zijn Hulppersonen.

- d) De Opdrachtnemer moet de onderbouwing van het Financieel Nadeel, voor zover dat verband houdt met de volgende documenten, traceerbaar laten aansluiten op de volgende documenten, die de Opdrachtnemer op Financial Close aan de Opdrachtgever ter beschikking moet stellen:
- i) de overeenkomst, zoals die gesloten is met de EPC-Contractor; en

- ii) de overeenkomst, zoals die gesloten is met de MTC-Contractor.
- e) Als de informatie die is opgenomen in de documenten genoemd onder lid d) niet langer actueel is moet de Opdrachtnemer binnen 10 Werkdagen nadat dit aan de Opdrachtnemer bekend is geworden, de actuele informatie aan de Opdrachtgever beschikbaar stellen.
- f) Kosten die de Opdrachtnemer moet maken door het inschakelen van onderaannemers en andere derden en die deel uitmaken van het Financieel Nadeel moeten marktconform zijn. Bij de toetsing van het marktconform karakter van deze kosten kan en mag (zonder hiertoe verplicht te zijn) de Opdrachtgever zich baseren op volgende gegevens:
 - a. op prijzen en ratio's die aan de laatste offerte op basis waarvan de Opdracht aan de Opdrachtnemer werd gegund ten grondslag lagen,
 - b. op de boekhoudkundige stukken van de Opdrachtnemer, zijn onderaannemers en leveranciers, en de andere bij de uitvoering betrokken partijen,
 - c. op de resultaten van een vergelijkende marktconsultatie. De Opdrachtgever heeft het recht een benchmark-onderzoek door een onafhankelijke deskundige te laten uitvoeren,
 - d. op prijzen voor analoge opdrachten,
 - e. op enige andere vorm van toetsing van de door de Opdrachtnemer opgegeven prijzen,
 - f. op prijzen aan de geldende marktvoorwaarden,
 - g. in laatste instantie, op 70% van de kosten berekend volgens de "Kostenschaal aannemersmaterieel", met hantering van de bepalingen in de Omzendbrief MOW/2006/01 (Kostenschaal aannemersmateriaal CMK-2003; Berekenen van de uurkost van aannemersmaterieel).

De Opdrachtnemer maakt de Opdrachtgever hiertoe, op eerste verzoek van de Opdrachtgever, alle gevraagde inlichtingen en stavingstukken over en geeft de Opdrachtgever inzage in zijn boeken en rekeningen. Op eerste verzoek van de Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer dergelijke inlichtingen, stavingsstukken en gegevens tevens aanleveren voor wat betreft zijn onderaannemers, leveranciers en de andere bij de uitvoering betrokken partijen. Teneinde de afdwingbaarheid van deze verplichting te waarborgen, zal de Opdrachtnemer in dat verband de nodige bepalingen in de onderaannemings- en aankoopcontracten dienen op te nemen en te laten opnemen.

- g) Op basis van een voorlopig inzicht in de omvang en de verdeling in tijd van het Financieel Nadeel geeft de Opdrachtgever aan op welke van de in paragraaf 3 (Betaling van de vergoeding) genoemde manieren hij de op grond van paragraaf 2 (Drempels m.b.t. de vergoeding van het Financieel Nadeel) aan de Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding wil betalen.
- h) Bij de definitieve vaststelling van het Financieel Nadeel zal rekening gehouden worden met:
 - i) hetgeen de Opdrachtnemer verschuldigd is aan aflossingen van de hoofdsommen (inclusief de aan de hoofdsom toegevoegde rente) die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten [bondfinanciering - (andere dan de PBCE Documenten)] en die als gevolg van het Geval van Vergoeding dat voor de Beschikbaarheidsdatum plaatsvindt niet tijdig terugbetaald kunnen worden.

- ii) de manier waarop de op grond van paragraaf 2 (Drempels m.b.t. de vergoeding van het Financieel Nadeel) verschuldigde vergoeding met inachtneming van paragraaf 3 (Betaling van de vergoeding) door de Opdrachtgever zal worden betaald; en
 - iii) de in lid e) van artikel 9.1 (Wijziging Opdrachtgever) neergelegde eis dat, als de Opdrachtnemer kan aantonen dat het risicoprofiel van de Opdrachtnemer of de Financiers nadelig wordt beïnvloed door een Wijziging Opdrachtgever, gewaarborgd moet worden dat de meerdere risico's worden gedragen door de Opdrachtgever of afdoende worden gecompenseerd.
- i) Het Financieel Nadeel zal worden vastgesteld door Partijen. Als zij daarover binnen 3 maanden geen overeenstemming kunnen bereiken, zal het Financieel Nadeel worden vastgesteld met toepassing van artikel 17.1 (Overlegstructuur) en voor zover noodzakelijk met toepassing van artikel 17.3 (Bevoegde rechtbanken) van de Overeenkomst, tenzij bij een Wijziging Opdrachtgever in welk geval de bepalingen uit Bijlage 7 van toepassing zijn.
 - j) Als het Financieel Nadeel negatief blijkt te zijn en er dus sprake is van een financieel voordeel, wordt het, behalve als sprake is van een Wijziging Opdrachtgever of Relevante Wetswijziging (zie paragraaf 4 van dit Deel van deze Bijlage), op nul gesteld.

2. Drempels m.b.t. de vergoeding van het Financieel Nadeel

Met inachtneming van paragraaf 3, moet de Opdrachtgever het Financieel Nadeel van een Geval van Vergoeding aan de Opdrachtnemer vergoeden met dien verstande dat, uitgezonderd voor Gevallen van Vergoeding in de zin van a)i), a)ii), b)ii), b)iii), en b)viii) van paragraaf 4 van Deel 2 van Bijlage 1 (Definities en Bijzondere Omstandigheden) de Opdrachtnemer 25.000 euro (in de periode tot en met de datum van afgifte van het Voltooiingscertificaat) en 10.000 euro (in de periode vanaf afgifte van het Voltooiingscertificaat tot aan de Einddatum) van het Financieel Nadeel voor eigen rekening zal nemen. Jaarlijks is het cumulatief bedrag dat zo door de Opdrachtnemer gedragen moet worden beperkt tot 125.000 euro (in de periode tot en met de datum van afgifte van het Voltooiingscertificaat) en 100.000 euro (in de periode vanaf afgifte van het Voltooiingscertificaat tot aan de Einddatum). Het cumulatief jaarlijks bedrag zal berekend worden per kalenderjaar rekening houdende met de Gevallen van Vergoeding die zich in dat kalenderjaar hebben voorgedaan.

Voor de goede orde wordt gepreciseerd dat, voor wat Buitengewone Premiestijgingen, het bedrag van het dubbele van het totaal van de verzekeringspremies zoals genoemd in het Oorspronkelijk Financieel Model (geïndexeerd) geldt als drempel in plaats van voormelde drempels.

3. Betaling van de vergoeding

- a) De Opdrachtgever mag de vergoeding betalen op één van de volgende manieren (of een combinatie daarvan):
 - i) een bedrag ineens; en/of
 - ii) een door de Opdrachtgever nader te bepalen periodieke betaling die, ter keuze van de Opdrachtgever, al dan niet:
 - buiten het bereik van de Beschikbaarheidscorrecties (BC) en de Prestatiekortingen (PK) valt; en/of
 - geheel gegarandeerd is (in de zin dat betaling onder alle omstandigheden zal plaatsvinden zonder recht op opschorting of verrekening); en/of

- (maar alleen als het Financieel Nadeel meer bedraagt dan 500.000 euro) door middel van een aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV).
- b) Als:
- i) de Opdrachtgever ervoor kiest om de Opdrachtnemer (geheel of gedeeltelijk) te vergoeden in de vorm van een periodieke betaling of een aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV); en
 - ii) die keuze een additionele financiering van de Opdrachtnemer nodig maakt,
- moet de Opdrachtnemer zich, op verzoek van de Opdrachtgever, inspannen om onder de commercieel meest gunstige voorwaarden aanvullende financiering aan te trekken. De eventuele extra financieringskosten die hiervan het gevolg zijn, maken deel uit van het Financieel Nadeel. Voorzover de Opdrachtnemer er in dat geval niet in slaagt om binnen 2 maanden na het verzoek daartoe door de Opdrachtgever een financiering tegen voor de Opdrachtgever en Opdrachtnemer aanvaardbare voorwaarden aan te trekken of voor die financiering geen goedkeuring krijgt van de Financiers, zal de vergoeding worden betaald op een manier die geen additionele financiering nodig maakt.
- c) De vergoeding ineens conform paragraaf 3a)i) of de eerste periodieke betaling die geheel gegarandeerd is dan wel buiten het bereik van de Beschikbaarheidscorrecties (BC) en de Prestatiekortingen (PK) valt als bedoeld in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), moet betaald worden na afloop van het Kwartaal waarin het Financieel Nadeel is vastgesteld. Als het volledige Financieel Nadeel nog niet kan worden vastgesteld aan het einde van het Kwartaal waarin de Opdrachtnemer het Financieel Nadeel voor het eerst ondervond, dan zal het reeds vastgestelde deel van de vergoeding worden betaald (dan wel periodieke betaling aanvragen) na afloop van het Kwartaal waarin dit deel van het Financieel Nadeel is vastgesteld, en zal de vergoeding, dan wel de periodieke betaling, aangepast worden wanneer het volledige Financieel Nadeel is vastgesteld.
- d) De bepalingen van Deel 6 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) zijn *mutatis mutandis* van toepassing.

4. Financieel voordeel bij Wijziging Opdrachtgever of Relevante Wetswijziging

- a) Als bij een Wijziging Opdrachtgever of Relevante Wetswijziging het in overeenstemming met paragraaf 1 van Deel 3 van deze Bijlage vastgestelde Financieel Nadeel negatief is en dus sprake is van een financieel voordeel van de Opdrachtnemer, moet de Opdrachtnemer dat financieel voordeel aan de Opdrachtgever vergoeden.
- b) Het financieel voordeel moet aan de Opdrachtgever vergoed worden op grond van een betalingsschema dat wordt vastgesteld op basis van de, bij gelijkblijvende omstandigheden, verwachte daadwerkelijke realisatie van dat voordeel.

Deel 4 – Geval van Overmacht

1. Gedeeltelijke Niet-Beschikbaarheidspercentage

Bij een Geval van Overmacht dat zich voordoet na de Beschikbaarheidsdatum moet vastgesteld worden ten aanzien van welk gedeelte van de beschikbare Configuratie als gevolg van dat Geval van Overmacht de Opdrachtnemer niet meer, of slechts tegen Substantieel Hogere Kosten, zijn verplichtingen kan nakomen. Dit gedeelte wordt uitgedrukt in een percentage (**GNBP%**). Tussen de Beschikbaarheidsdatum en de Voltooiingsdatum is GNBP% maximum gelijk aan 90%.

2. Vergoeding

- a) Met betrekking tot een Geval van Overmacht dat zich voordoet vóór de Beschikbaarheidsdatum, moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een vergoeding betalen die gelijk is aan de som van:
 - i) in geval het Geval van Overmacht aanleiding geeft tot Kritieke Vertraging, de aan de Kritieke Vertraging toe te rekenen additionele commitment fees, agency fees, rente op de hoofdsommen en rente op de aan de hoofdsom toegevoegde rente, die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten [Bondfinanciering - (andere dan de PBCE Documenten)]; en
 - ii) de kosten van de maatregelen die de Opdrachtnemer heeft genomen op grond van artikel 10.5f) (Geval van Overmacht); en
 - iii) de kosten van de maatregelen die de Opdrachtnemer heeft genomen op grond van artikel 10.5c)i) (Geval van Overmacht); en
 - iv) de kosten die voortvloeien uit de eventuele verlenging van de Aanvangsgarantie; en
 - v) [Bankfinanciering - de eventuele swapherschikkingskosten, voor zover de swapherschikking voortvloeit uit Kritieke Vertraging als gevolg van het Geval van Overmacht en de swapherschikkingskosten conform zijn met de marktvoorwaarden op datum van de herschikking]
 - vi) [Bondfinanciering of Institutionele Geldlening - hetgeen de Opdrachtnemer verschuldigd is aan aflossingen van de hoofdsommen [(inclusief de aan de hoofdsom toegevoegde rente)] die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten (andere dan de PBCE Documenten)], indien en voor zover die aflossingen bemoeilijkt worden door de desbetreffende Kritieke Vertraging].

- b) Met betrekking tot een Geval van Overmacht dat zich voordoet na de Beschikbaarheidsdatum, wordt de Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) gebaseerd op een gedeelte gelijk aan (het van toepassing zijnde percentage van de BBV⁵ - GNBP%) van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV); en moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een bijkomende vergoeding betalen die gelijk is aan de som van:
- i) GNBP% maal de interest- en aflossingsbetalingen die op grond van de Financieringsovereenkomsten [Bondfinanciering - (andere dan de PBCE Documenten)] gedurende de periode dat het Geval van Overmacht zich voordoet daadwerkelijk gedaan moeten worden (met dien verstande dat dit bedrag niet hoger mag zijn dan GNBP% maal de oorspronkelijke Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV)); en
 - ii) de kosten van de maatregelen die de Opdrachtnemer heeft genomen op grond van artikel 10.5c)i) en artikel 10.5f) (Geval van Overmacht); en
 - iii) indien het Geval van Overmacht zich voordoet vóór de Voltooiingsdatum en aanleiding geeft tot een Kritieke Vertraging Voltooiing, de resterende 10% van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding gedurende de periode van de Kritieke Vertraging Voltooiing.

3. Betaling

- a) De bepalingen van Deel 6 van Bijlage 2 (Betalingmechanisme) zijn *mutatis mutandis* van toepassing.
- b) In afwijking daarvan geldt bij een Geval van Overmacht dat zich voordoet voor de Beschikbaarheidsdatum dat de vergoeding betaald moet worden na afloop van elk Kwartaal waarin de kosten / aflossingen zich voordoen. Dit geldt eveneens in die gevallen waarin aan het eind van het Kwartaal waarin de door het Geval van Overmacht veroorzaakte Kritieke Vertraging zich voor het eerst heeft voorgedaan, de duur van de Kritieke Vertraging nog niet is vastgesteld.
- c) De resterende 10% van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding gedurende de periode van de Kritieke Vertraging Voltooiing moet betaald worden na afloop van het Kwartaal waarin de Geplande Voltooiingsdatum viel net voor het moment dat het betreffende Geval van Overmacht zich voordeed. Van dat bedrag worden eventueel nog niet-verrekende Beschikbaarheidscorrecties en Prestatiekortingen voor dat Kwartaal afgetrokken.

4. [Bondfinanciering of Institutionele Geldlening - Terugbetaling van de vergoeding]

Als de Opdrachtgever een vergoeding als bedoeld in paragraaf 2.a)vi) heeft betaald, moet de Opdrachtnemer de netto contante waarde van de bedragen als bedoeld in paragraaf 2.a)vi) en als bedoeld in paragraaf 2.a)i) voor zover die betrekking hebben op het bedrag in 2.a)vi) zo snel mogelijk, doch uiterlijk op de Einddatum terugbetalen aan de Opdrachtgever. De netto contante waarde dient berekend te worden met gebruikmaking van [Bondfinanciering - de coupon van de bond]% / Institutionele Geldlening - de intrest op de uitstaande financiering onder de Financieringsovereenkomsten.]

⁵ Zie paragraaf 1 a) van Deel 1 van Bijlage 2 (Betalingmechanisme).

Bijlage 9 Vergoedingen bij voortijdige beëindiging

Deel 1 – Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging of bij een Tekortkoming Opdrachtnemer

1. Vergoeding

Bij een beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging of een Tekortkoming Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer (of, als de vergoeding negatief is: de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever) een vergoeding betalen, gelijk aan (V), welke wordt bepaald volgens de methode van heraanbesteding zoals hieronder beschreven (zie *A. Methode van heraanbesteding*) (onverminderd de discretionaire mogelijkheid voor de Opdrachtgever om, bij gebrek aan liquide markt, te kiezen voor de waarderingsmethode onder *B. Waardebepaling door tussenkomst van een onafhankelijke deskundige*).

De vergoeding (V) wordt bepaald als volgt:

A. Methode van heraanbesteding

De vergoeding is gelijk aan het hoogst geboden bedrag (A) in een heraanbestedingsprocedure als hieronder beschreven, verminderd met de heraanbestedingskosten, de overige transactiekosten van de Opdrachtgever, alle kosten die de Opdrachtgever heeft gemaakt in verband met de beëindiging en de kosten van de eventuele tussentijdse betalingen uitgevoerd (namens de Opdrachtgever) na het moment van effectieve beëindiging en voor de startdatum van de aan te besteden overeenkomst (W_a) (zoals herstelwerkzaamheden).

$$V = A - W_a$$

De heraanbesteding vindt plaats als volgt:

- a) de heraanbesteding wordt gehouden door de Opdrachtgever;
- b) de heraanbesteding geschiedt op basis van de voorwaarden van deze Overeenkomst op de datum dat deze Overeenkomst eindigt of voorwaarden die hiermee redelijkerwijs vergelijkbaar zijn. Hierbij kan rekening gehouden worden met eventuele herstelwerkzaamheden die (namens de Opdrachtgever) zijn uitgevoerd na het moment van beëindiging en voor de startdatum van de aan te besteden overeenkomst;
- c) de aan te besteden overeenkomst zal aanvangen op de datum van gunning daarvan en eindigen op de oorspronkelijke Einddatum;
- d) inschrijvers moeten inschrijven met een bedrag ineens voor de uitvoering van de aan te besteden overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in sub b) en c), welk bedrag de partij aan wie de aan te besteden overeenkomst wordt gegund moet betalen aan de Opdrachtgever;
- e) De Opdrachtgever zal er bij de heraanbesteding naar streven om een redelijke marktwaarde A tot stand te brengen;
- f) De Opdrachtgever zal, met inachtneming van de Regelgeving, de Opdrachtnemer op diens verzoek, onder de voorwaarde van geheimhouding, inzage verschaffen in de voortgang van de heraanbesteding.

B. Waardebepaling door tussenkomst van een onafhankelijke deskundige

Indien de Opdrachtgever besluit om gebruik te maken van de methode van waardebepaling door tussenkomst van een onafhankelijke deskundige, aangeduid door partijen, is de vergoeding (V) gelijk aan $W - AK - Verz - Vereff$.

Waarbij zoals hierna wordt toegelicht:

- (a) W een vergoeding is voor de waarde van de reeds door de Opdrachtnemer verrichte Werken;
- (b) AK een vergoeding is voor additionele kosten;
- (c) Verz het totaal van de bedragen is dat de verzekeraar uitkeert of zal uitkeren aan de Opdrachtnemer uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in artikel 8.12 en Bijlage 18 (*Verzekeringen*);

(d) Vereff het totaal van de bedragen is dat aan de aandeelhouders van de Opdrachtnemer zou uitgekeerd zijn geworden in de hypothese van een vereffening van de Opdrachtnemer onmiddellijk voorafgaand aan de beëindiging.

W is een vergoeding voor de waarde van de reeds door de Opdrachtnemer verrichte Werken, die door een in onderling overleg door Partijen aangeduide onafhankelijke expert wordt bepaald als volgt:

i. de contante waarde (berekend ten opzichte van de datum van de voortijdige beëindiging met hantering van de Disconteringsvoet) van de betalingen die de Opdrachtgever naar verwachting zou hebben moeten doen bij voortzetting van deze Overeenkomst tot de Einddatum;

minus

ii. de contante waarde (berekend ten opzichte van de datum van de voortijdige beëindiging met hantering van de Disconteringsvoet) van de marktconforme betalingen die de Opdrachtgever naar verwachting zou moeten doen aan een vervangende opdrachtnemer die de verplichtingen van de Opdrachtnemer onder de voorwaarden van deze Overeenkomst op zich neemt, en dit vanaf de datum waarop de onderhavige Overeenkomst eindigt tot en met de Einddatum.

AK is een vergoeding voor bewezen additionele kosten zoals de kosten verbonden aan de waardebepaling door de onafhankelijke deskundige, enige herstelkosten gemaakt door de Opdrachtgever, overige transactiekosten van de Opdrachtgever, alle kosten die de Opdrachtgever heeft gemaakt in verband met de beëindiging en de kosten van de eventuele tussentijdse betalingen uitgevoerd (namens de Opdrachtgever) na het moment van de effectieve beëindiging en de datum waarop de beëindigingsvergoeding effectief wordt betaald.

Verz is het totaal van de bedragen dat de verzekeraar uitkeert of zal uitkeren aan de Opdrachtnemer uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in artikel 8.12 en Bijlage 18 (*Verzekeringen*), voor zover deze niet zijn aangewend voor herstel van schade aan de Projectinfrastructuur en/of onderdelen ervan, tenzij dit bedrag reeds in rekening is gebracht bij de berekening van W.

Vereff is het totaal van de bedragen dat aan de aandeelhouders van de Opdrachtnemer zou uitgekeerd zijn geworden in de hypothese van een vereffening van de Opdrachtnemer onmiddellijk voorafgaand aan de beëindiging.

2. Vaststelling van vergoeding

De vergoeding moet worden vastgesteld door Partijen. Als zij daarover niet binnen 40 Werkdagen (nadat de respectieve methode A. of B. is doorlopen) overeenstemming kunnen bereiken zal de vergoeding worden vastgesteld met toepassing van artikel 17.1 (Overlegstructuur) en voor zover noodzakelijk met toepassing van artikel 17.3 (Bevoegde rechtbanken) van de Overeenkomst.

3. Betaling van vergoeding

- a) Als het in paragraaf 1 van Deel 1 van deze Bijlage bedoelde verschil positief is, moet de vergoeding betaald worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer. Als het verschil negatief is, zal de vergoeding betaald worden door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever.
- b) De vergoeding moet worden betaald binnen 50 Werkdagen nadat die is vastgesteld samen met een marktconforme interest zoals van toepassing op deposito's in contanten over de periode vanaf het einde van deze Overeenkomst tot aan de dag van betaling.

Deel 2 – Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever of bij vrijwillige beëindiging door de Opdrachtgever

[Afhankelijk van de door de Inschrijver gekozen financieringswijze, zijn, voor wat betreft component (D), de hierna tussen vierkante haakjes opgenomen bepalingen van toepassing op, respectievelijk, bankfinanciering of bondfinanciering / Institutionele Geldlening]

1. Vergoeding

Met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen is de vergoeding (V) gelijk aan:

- a) [Bankfinanciering - de hoofdsommen (met inbegrip van de door hem aangegane instrumenten ter afdekking van het interestrisico, inclusief de swapverbrekkings- en herschikkingskosten) die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten voor de goede orde, exclusief het bedrag van enige bijkomende financiering aangetrokken ter dekking van eventuele cost overruns tijdens de uitvoering van de Werken, behoudens als gevolg van Bijzondere Omstandigheden), plus de over die hoofdsommen verschuldigde maar nog niet betaalde rente, en commitment fees of gelijkaardige fees voor zover die op voorhand waren overeengekomen in de Financieringsovereenkomsten, met dien verstande dat deze bedragen worden beperkt tot deze voorzien in de oorspronkelijke Financieringsovereenkomsten zoals afgesloten op Financial Close]

OF

[bondfinanciering of Institutionele Geldlening - het Aflossingsbedrag en (zonder enige post meer dan één keer in aanmerking te nemen) enige andere hoofdsommen en Terugbetalingsbedragen die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten plus de over die hoofdsommen (met inbegrip van de Uitstaande Hoofdsom en enige Terugbetalingsbedragen) verschuldigde maar nog niet betaalde rente en commitment fees of gelijkaardige fees voor zover die op voorhand waren overeengekomen in de Financieringsovereenkomsten, met dien verstande dat deze bedragen worden beperkt tot deze voorzien in de oorspronkelijke Financieringsovereenkomsten zoals afgesloten op Financial Close] (D);

plus

- b) de beëindigingsvergoedingen die de Opdrachtnemer moet betalen aan zijn werknemers en onderaannemers, voorzover die marktconform zijn (E);

plus

- c) [de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Overeenkomsten van Aandeelhouderslening (AL)];

plus

- d) het gestort en uitstaand kapitaal op aandelen in de Opdrachtnemer plus eventueel bedongen en betaalde agio (Aand);

plus

- e) een bedrag (F) dat, indien samengevoegd met
- i) de reeds gedane uitkeringen op aandelen en geboekte reserves;
 - ii) [de reeds gedane rentebetalingen op de Aandeelhoudersleningen];
 - iii) het vrij uitkeerbare vermogen, resulterend uit de balans van Opdrachtnemer op het moment van beëindiging van de Overeenkomst en vastgesteld bijvoorbeeld met inbegrip van de opbrengsten van de 'insurance accounts', voor zover niet reeds begrepen in D, AL of Aand en voor zover marktconform;

rekening houdend met het moment van betaling van alle bedoelde betalingen, resulteert in een gewogen gemiddeld rendement (na door de Opdrachtnemer te betalen directe en indirecte belastingen) op geïnvesteerd aandelenkapitaal en achtergestelde leningen gelijk aan [●]% tot aan het einde van de Overeenkomst.

$$V = D + E + AL + Aand + F$$

De bedragen F en V kunnen niet negatief zijn.

2. Disconteringsvoet

Indien bij de vaststelling van F contante waarden dienen te worden vastgesteld, dan moet de contante waarde worden vastgesteld per de dag waarop deze Overeenkomst eindigt met hantering van de Disconteringsvoet.

3. Vaststelling van vergoeding

De vergoeding moet worden vastgesteld door Partijen. Als zij daarover niet binnen 40 Werkdagen overeenstemming kunnen bereiken, zal de vergoeding worden vastgesteld met toepassing van artikel 17.1 (Overlegstructuur) en voor zover noodzakelijk met toepassing van artikel 17.3 (Bevoegde rechtbanken) van de Overeenkomst.

4. Betaling van vergoeding

- a) Als het in paragraaf 1 van Deel 2 van deze Bijlage bedoelde verschil positief is, moet de vergoeding betaald worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer.
- b) De vergoeding moet worden betaald binnen 50 Werkdagen nadat die is vastgesteld samen met een marktconforme interest zoals van toepassing op deposito's in contanten over de periode vanaf het einde van deze Overeenkomst tot de dag van betaling.

Deel 3 – Beëindiging bij een Geval van Overmacht, strijdigheid met de Regelgeving of langdurige Kritieke Vertraging

[Afhankelijk van de door de Inschrijver gekozen financieringswijze, zijn, voor wat betreft component (I), de hierna tussen vierkante haakjes opgenomen bepalingen van toepassing op, respectievelijk, bankfinanciering of bondfinanciering / Institutionele Geldlening]

1. Vergoeding

De vergoeding (V) is gelijk aan:

- a) het gestort en uitstaand kapitaal op aandelen in de Opdrachtnemer plus eventueel bedongen en betaalde agio (G);

plus

- b) [de hoofdsom van de door de Aandeelhouders aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde leningen (H)];

plus

- c) [Bankfinanciering - de hoofdsommen met inbegrip van de door hem aangegane instrumenten ter afdekking van het intereustrisico (inclusief de swapverbrekkings- en herschikkingskosten) die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten voor de goede orde, exclusief het bedrag van enige bijkomende financiering aangetrokken ter dekking van eventuele *cost overruns* tijdens de uitvoering van de Werken, behoudens als gevolg van Bijzondere Omstandigheden) plus de over die hoofdsommen verschuldigde maar nog niet betaalde rente en commitment fees of gelijkaardige fees voor zover die op voorhand waren overeengekomen in de Financieringsovereenkomsten, met dien verstande dat deze bedragen worden beperkt tot deze voorzien in de oorspronkelijke Financieringsovereenkomsten zoals afgesloten op Financial Close]

OF

[Bondfinanciering of Institutionele Geldlening – het Aflossingsbedrag en (zonder enige post meer dan één keer in aanmerking te nemen) enige andere hoofdsommen en Terugbetalingsbedragen die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten plus de over die hoofdsommen (met inbegrip van de Uitstaande Hoofdsom en enige Terugbetalingsbedragen) verschuldigde maar nog niet betaalde rente en commitment fees of gelijkaardige fees voor zover die op voorhand waren overeengekomen in de Financieringsovereenkomsten, met dien verstande dat deze bedragen worden beperkt tot deze voorzien in de oorspronkelijke Financieringsovereenkomsten zoals afgesloten op Financial Close] (I);

plus

- d) de beëindigingsvergoedingen die de Opdrachtnemer moet betalen aan zijn werknemers en onderaannemers, voor zover die marktconform zijn (K);

plus

- e) de contante waarde van het bedrag aan belastingen (BEL) dat de Opdrachtnemer in België noodzakelijkerwijs moet betalen als gevolg van het ontvangen van de beëindigingsvergoeding (V);

minus

- f) [een bedrag gelijk aan alle door de Opdrachtnemer eerder aan de Aandeelhouders gedane betalingen (als dividend, terugbetaling van kapitaal of interest of aflossing op grond van achtergestelde leningen) (J), waarbij geldt dat J niet groter zal zijn dan de som van G en H];

minus

- g) het totaal van de bedragen die de verzekeraar uitkeert of zal uitkeren aan de Opdrachtnemer uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in artikel 8.12 (Verzekeringen), voor zover deze niet zijn aangewend ter herstel van schade aan het object voor de datum van beëindiging van deze Overeenkomst (Verz)

waarbij rekening gehouden wordt met alle credit gelden (CG) die aanwezig zijn op de bankrekeningen van of namens de Opdrachtnemer op de datum van de vaststelling van de vergoeding.

$$V = G + H + I + K + BEL - J - Verz$$

2. Disconteringsvoet

Indien voor de toepassing van voormelde formule onder artikel 1 de contante waarde van een bepaalde component moet worden vastgesteld per de dag waarop deze Overeenkomst is geëindigd wordt de Disconteringsvoet gehanteerd (onverminderd volgende paragraaf).

Voor het bepalen van de contante waarde van het bedrag van component e) van vergoeding (V) (contante waarde van het bedrag aan belastingen (BEL)) per de datum van beëindiging van deze Overeenkomst wordt evenwel verdisconteerd aan een marktconforme rentevoet van toepassing op deposito's in contanten.

3. Vaststelling van vergoeding

De vergoeding moet worden vastgesteld door Partijen. Als zij daarover niet binnen 40 Werkdagen overeenstemming kunnen bereiken zal de vergoeding worden vastgesteld met toepassing van artikel 17.1 (Overlegstructuur) en voor zover noodzakelijk met toepassing van artikel 17.3 (Bevoegde rechtbanken) van de Overeenkomst.

4. Betaling van vergoeding

- a) Als het in paragraaf 1 van Deel 3 van deze Bijlage bedoelde verschil positief is, moet de vergoeding betaald worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer. Als het verschil negatief is, zal de vergoeding betaald worden door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever.
- b) De vergoeding moet worden betaald binnen 50 Werkdagen nadat die is vastgesteld samen met een marktconforme interest zoals van toepassing op deposito's in contanten over de periode vanaf het einde van deze Overeenkomst tot de dag van betaling.

Bijlage 10 Bepaling intellectuele eigendomsrechten

1. Intellectuele Eigendom Opdrachtgever

- a) Alle Intellectuele Eigendom Opdrachtgever zal de Opdrachtgever blijven toebehoren. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die voortvloeien uit een wijziging of aanpassing van de Intellectuele Eigendom Opdrachtgever behoren automatisch toe aan de Opdrachtgever. Niets uit deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als de overdracht door de Opdrachtgever van de Intellectuele Eigendom Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer en/of elke Hulp persoon van de Opdrachtnemer.
- b) De Opdrachtnemer en/of elke Hulp persoon van de Opdrachtnemer kan/kunnen enkel gebruik maken van de Intellectuele Eigendom Opdrachtgever, indien de Opdrachtnemer en/of elke Hulp persoon van de Opdrachtnemer hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van de Opdrachtgever. In voorkomend geval en voor zover noodzakelijk verwerft/verwerven de Opdrachtnemer en/of elke Hulp persoon van de Opdrachtnemer een kosteloze niet-exclusieve niet-overdraagbare en niet voor sublicentie vatbare Licentie tot Gebruik van de Intellectuele Eigendom Opdrachtgever. Deze Licentie is beperkt tot de duur van deze Overeenkomst en kan enkel worden gebruikt in de mate dat dit strikt noodzakelijk is voor de voorbereiding en uitvoering van de Werkzaamheden. Elk gebruik voor enig ander doel is uitdrukkelijk verboden.

2. Intellectuele Eigendom Opdrachtnemer.

Alle Intellectuele Eigendom Opdrachtnemer zal de Opdrachtnemer en/of elke Hulp persoon van de Opdrachtnemer blijven toebehoren.

3. Specifieke Ontwikkelingen.

De Opdrachtnemer en/of elke Hulp persoon van de Opdrachtnemer is/zijn eigenaar van de Specifieke Ontwikkelingen.

4. Licentie op Intellectuele Eigendom Opdrachtnemer en Specifieke Ontwikkelingen

- a) Teneinde de Opdrachtgever toe te laten van de Specifieke Ontwikkelingen Gebruik te (laten) maken, aan te (laten) passen (door derden), te (laten) onderhouden, in stand te houden (door derden) en/of te (laten) reproduceren (door derden) en/of van de Specifieke Ontwikkelingen Gebruik te (laten) maken (door derden) voor het doel waarvoor deze zijn bestemd, kent (kennen) de Opdrachtnemer en/of elke Hulp persoon van de Opdrachtnemer, de Opdrachtgever een gratis, niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, onherroepelijke (tijdens en na de opdracht) en voor sublicentie vatbare Licentie toe met betrekking tot de Intellectuele Eigendom Opdrachtnemer en/of Specifieke Ontwikkelingen voor de duur van de wettelijke bescherming van de Intellectuele Eigendomsrechten en met een minimum van 50 jaar met het oog op het Gebruik van de Intellectuele Eigendom Opdrachtnemer en/of Specifieke Ontwikkelingen tijdens en na de uitvoering van de opdracht en voor zover ten behoeve van de Opdracht (in ruime zin).
- b) Conform de Licentie zoals bedoeld in paragraaf 4 lid a), zal (zullen) de Opdrachtnemer en/of elke Hulp persoon van de Opdrachtnemer, in zoverre toegestaan door de toepasselijke wetgeving, hun morele rechten, waaronder maar niet beperkt tot het recht van vaderschap, het recht zich te verzetten tegen een gehele of gedeeltelijke wijziging, verandering, aanpassing of vernietiging van de Specifieke Ontwikkelingen, niet inroepen of uitoefenen op dermate wijze dat dit enig nadelig effect of gevolg kan hebben voor de Opdrachtgever. Deze verbintenis geldt voor, tijdens en na de realisatie van de Werkzaamheden.

5. Intellectuele Eigendom Derden

- a) Indien de Opdrachtnemer en/of elke Hulppersoon van de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden Intellectuele Eigendom Derden aanwendt/aanwenden en de Opdrachtgever en/of elke Hulppersoon van de Opdrachtgever een Licentie dient/dienen te verwerven met betrekking tot deze Intellectuele Eigendom Derden teneinde Gebruik te kunnen maken van de Specifieke Ontwikkelingen voor het doel waarvoor deze zijn bestemd, verklaart de Opdrachtnemer dat hij en/of elke Hulppersoon van de Opdrachtnemer alle nodige rechten, toestemmingen en machtigingen heeft verkregen en voormelde Licentie met betrekking tot deze Intellectuele Eigendom Derden conform de modaliteiten van paragraaf 4 van deze Bijlage zal verlenen aan de Opdrachtgever en maakt hij zich, desgevallend, sterk dat zijn onderaannemers eveneens alle nodige rechten, toestemmingen en machtigingen hebben verkregen en voormelde Licentie met betrekking tot deze Intellectuele Eigendom Derden conform de modaliteiten van paragraaf 4 zullen verlenen aan de Opdrachtgever.
- b) Op eenvoudig verzoek van de Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer alle schriftelijke stukken en andere bewijzen voorleggen waaruit de verwerving van alle nodige rechten, toestemmingen en machtigingen om de Licentie zoals vermeld in lid a) te verlenen, onmiskenbaar blijkt.
- c) De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe geen Intellectuele Eigendom Derden te zullen aanwenden en/of te laten aanwenden door een Hulppersoon van de Opdrachtnemer in het kader van de voorbereiding en/of de uitvoering van deze Overeenkomst indien de Opdrachtnemer en/of elke Hulppersoon van de Opdrachtnemer niet de nodige rechten, toestemmingen en machtigingen heeft/hebben verkregen teneinde Licentie zoals vermeld in lid a) te verlenen aan de Opdrachtgever.
- d) De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe de Opdrachtgever schriftelijk te verwittigen alvorens Intellectuele Eigendom Derden aan te wenden en/of te laten aanwenden door een Hulppersoon van de Opdrachtnemer en Gebruik te maken en/of Gebruik te laten maken door een Hulppersoon van de Opdrachtnemer in het kader van de voorbereiding en/of de uitvoering van de Werkzaamheden en wanneer een Licentie noodzakelijk is voor de Opdrachtgever teneinde deze laatste toe te laten de Specifieke Ontwikkelingen Gebruik te maken voor en na de Voltooiingsdatum.
- e) Indien de Opdrachtnemer in gebreke blijft een dergelijk bewijs zoals vermeld in lid b) te leveren binnen een periode van 30 Werkdagen na het verzoek van de Opdrachtgever, heeft de Opdrachtgever het recht om deze Overeenkomst te beëindigen conform artikel 11.1 (Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging) van deze Overeenkomst.
- f) De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, verliezen, kosten, vergoedingen, claims en aanspraken die een gevolg zijn van het niet-verwerven van de rechten, toestemmingen en machtigingen en/of de levering van de Licentie zoals vermeld in paragraaf 5 (Intellectuele Eigendom Derden) van deze Bijlage.

6. Garantie en inbreuken

- a) De Opdrachtnemer garandeert en maakt zich sterk voor elke Hulppersoon van de Opdrachtnemer dat zij volledig gerechtigd zijn om alle Licenties te verlenen op en/of toezeggingen te doen met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten die in deze Overeenkomst aan de Opdrachtgever worden toegekend.

- b) De Opdrachtnemer garandeert en maakt zich sterk voor elke Hulppersoon van de Opdrachtnemer dat in het kader van de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op Intellectuele Eigendom Derden en dat het Gebruik van de Intellectuele Eigendom Opdrachtnemer en Intellectuele Eigendom Derden dat wordt aangewend in de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk uitmaakt op Intellectuele Eigendom Derden.
- c) De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe de Opdrachtgever en zijn Hulppersonen volledig te vrijwaren voor elk verhaal in het kader van een schending van Intellectuele Eigendomsrechten dat een derde tegen de Opdrachtgever en zijn Hulppersonen zou instellen, ongeacht het bedrag ervan en inbegrepen alle hiermee verbandhoudende kosten, zoals doch niet beperkt tot procedurekosten, expertisekosten en advocatenkosten.
- d) Zonder afbreuk te doen aan de rechten van de Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst en de toepasselijke Regelgeving, verplicht de Opdrachtnemer zich ertoe, op zijn kosten, indien er sprake is van een aanspraak van een derde met betrekking tot inbreuk op Intellectuele Eigendom Derden, onmiddellijk alle maatregelen te treffen om het gebruik van deze Intellectuele Eigendomsrecht Derden en gelijkaardige Intellectuele Eigendomsrechten door de Opdrachtgever te verzekeren. Vanaf de eerste tekenen van een aanspraak van een derde tegen de Opdrachtnemer en/of de Opdrachtgever, zullen deze elkaar inlichten.

Bijlage 11 Overlegstructuur

Partijen richten op Contractdatum een Overlegcomité op, dat tot doel heeft de geschillen, die door één van de Partijen aan het Overlegcomité worden voorgelegd, op managementniveau te bespreken en aldus tot een oplossing te komen.

Het Overlegcomité beslist bij unanimitéit.

Dit Overlegcomité wordt samengesteld uit drie vertegenwoordigers van de Opdrachtgever en drie vertegenwoordigers van de Opdrachtnemer. Eén van de vertegenwoordigers van de Opdrachtgever treedt op als voorzitter van het Overlegcomité. Het aantal vertegenwoordigers kan worden aangepast in gemeenschappelijk overleg tussen de Partijen.

De Opdrachtgever duidt volgende personen aan als haar vertegenwoordigers:

- [●] (Voorzitter)
- [●]
- [●]

De Opdrachtnemer duidt volgende personen aan als haar vertegenwoordigers:

- [●]
- [●]
- [●]

De leden van het Overlegcomité brengen elkaar schriftelijk op de hoogte van de personen die zij aanstellen als hun vertegenwoordigers. Ieder lid van het Overlegcomité is te allen tijde gerechtigd om andere vertegenwoordigers aan te stellen, in welk geval de andere leden van het Overlegcomité hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

De vertegenwoordigers dienen erover te waken dat zij voldoende gemandateerd zijn om de hen toebedeelde taken uit te voeren.

Het Overlegcomité wordt zo snel mogelijk na het ontstaan van een geschil samengeroepen door de voorzitter. De effectieve samenkomst gebeurt binnen de week na de samenroeping. De Partijen maken voorafgaand aan de eerste samenkomst een schriftelijk dossier over aan alle leden van het Overlegcomité.

Op de eerste samenkomst van het Overlegcomité maakt de Partij die het geschil voorlegt aan het Overlegcomité, een voorstel van schriftelijk akkoord over dat samen met het dossier als basis zal dienen voor het overleg betreffende het geschil. Indien tot een akkoord tussen Partijen wordt gekomen, zal dit door de leden van het Overlegcomité schriftelijk worden vastgelegd.

Bij gebreke aan akkoord namens Partijen binnen een termijn van 40 Kalenderdagen, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, na de eerste samenkomst van het Overlegcomité, is artikel 17.3 (Bevoegde rechtbanken) van toepassing. Deze termijn is verlengbaar in onderling overleg.

Bijlage 12 Verklaringen

Deel 1 – Verklaringen Opdrachtgever op Contractdatum

De Opdrachtgever verklaart aan de Opdrachtnemer dat op de Contractdatum het volgende juist is:

1. De Opdrachtgever is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst zijn rechtsgeldig en bindend.
2. [●].

Deel 2 – Verklaringen Opdrachtnemer op Contractdatum

De Opdrachtnemer verklaart aan de Opdrachtgever op de Contractdatum dat het volgende juist is:

1. De Opdrachtnemer is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst zijn rechtsgeldig en bindend.
2. Met betrekking tot alle onderaannemers (voorzover reeds bekend) die door de Opdrachtnemer zijn of zullen worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn overeenkomsten aangegaan, welke bepalingen bevatten waardoor een volledige uitvoering van de bepalingen in deze Overeenkomst wordt verzekerd. Deze overeenkomsten zijn rechtsgeldig ondertekend door de desbetreffende partijen en zijn alle aan de Opdrachtgever overgelegd.
3. [●].

Bijlage 13 Genomineerde Onderaannemers

De Genomineerde Onderaannemers zijn:

Genomineerde Onderaannemer	Discipline	Periode van betrokkenheid

Bijlage 14 Directe Overeenkomst

(zie aparte Bijlage, te ondertekenen op Financial Close)

Bijlage 15 Model van Financial Close Certificaat

- (a) Dit is het Financial Close Certificaat zoals bedoeld in de Overeenkomst.
- (b) Termen in dit certificaat, die met een hoofdletter zijn geschreven zijn definities en hebben de betekenis zoals opgenomen in de Overeenkomst.
- (c) Ondergetekende Partijen hebben op Financial Close de volgende bedragen en parameters vastgesteld:
- (i) Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV)
 - (ii) Parameters Prijsherzieningsformule voor Bruto Beschikbaarheidsvergoeding
 - (iii) Disconteringsvoet (gewogen gemiddelde projectrendement):
 - (iv) Interne opbrengstvoet van geïnvesteerd aandelenkapitaal en Aandeelhoudersleningen
- (d) Partijen verklaren dat Financieel Close heeft plaatsgevonden op [*].
- (e) De Opdrachtgever verklaart het Oorspronkelijk Financieel Model te hebben ontvangen.

Opgemaakt te Brussel in zoveel originele exemplaren als er onderscheiden Partijen zijn. Elke Partij verklaart hierbij zijn origineel exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de Opdrachtgever

Naam:

Functie:

Voor de Opdrachtnemer

Naam:

Functie:

Naam:

Functie:

Naam:

Functie:

Bijlage 16 Verstrekte Gegevens

Op Contractdatum verklaren en bevestigen Partijen dat de hierna vermelde onderdelen van de Verstrekte Gegevens opgenomen zijn op de digitale drager die wordt toegevoegd bij deze Overeenkomst en dit in de juiste versie als bedoeld om onderdeel uit te maken van deze Overeenkomst. Deze digitale drager maakt het voorwerp uit van de afspraken zoals opgenomen in Bijlage 19 (*Actualiseringsprotocol*).

- **B.1.4. Omgevingsvergunning**
- **B.2.4. Geotechniek**
- **B.2.5.3. Kernboringen – staat van de weg**
 - **Enkel voor wat betreft info kernboringen + staat van de weg**
- **B.2.5.6. SOP**
- **B.2.7.5. Infiltratieproeven**
- **B.2.9.2. Betononderzoeken**
- **B.2.10.7. MHO**
- **B.2.10.9. Geluidsmodellen Wegenbouwkunde**
- **B.2.14. Archeologie**
- **B.2.15. Bomonderzoek**
- **B.3.1. BPA's en RUP's**
- **B.3.2. PLAN-MER's**
- **B.3.3.PROJECT-MERS**

Bijlage 17 Richtlijn aanpassing Financieel Model

Deel 1 – Aanpassing op Financial Close

Op Financial Close worden de referentierentevoeten in het Financieel Model vervangen door de relevante competitieve rentetarieven (swap rates).

De procedure voor de vaststelling van de relevante competitieve rentetarieven wordt beschreven in de annex (Financial Close Protocol) gevoegd bij deze Bijlage.

Deel 2 – Aanpassingen bij actualisatie

(I) AANPASSING IN EEN GEVAL VAN VERGOEDING

Wanneer de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer meedeelt dat hij overweegt een vergoeding op grond van artikel 10.4 (Geval van Vergoeding) van de Overeenkomst te betalen door middel van een aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding als bedoeld in paragraaf 3 (Betaling van de vergoeding) lid a) van Deel 3 (– Geval van Vergoeding) van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), gelden de volgende bepalingen:

- (a) De Opdrachtnemer past het meest recente Geactualiseerd Financieel Model aan zodat dit de situatie weergeeft die gold onmiddellijk voordat de Bijzondere Omstandigheid zich voordeed.
- (b) De Opdrachtnemer verwerkt het deel van het Financieel Nadeel dat de Opdrachtgever op grond van paragraaf 2 (Drempels m.b.t. de vergoeding van het Financieel Nadeel) van Deel 3 (– Geval van Vergoeding) van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), niet vergoedt, in het volgens het bepaalde onder lid a) aangepaste Geactualiseerd Financieel Model, waarbij geldt dat de uit dit model resulterende Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) ongewijzigd blijft.
- (c) De Opdrachtnemer verwerkt het deel van het Financieel Nadeel dat de Opdrachtgever op grond van paragraaf 3 (Betaling van de vergoeding) lid a) van Deel 3 (– Geval van Vergoeding) van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), vergoedt door een bedrag ineens of een periodieke betaling, in het volgens het bepaalde onder lid b) aangepaste Geactualiseerd Financieel Model, waarbij geldt dat de uit dit model resulterende Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) ongewijzigd blijft.
- (d) De Opdrachtnemer verwerkt het deel van het Financieel Nadeel dat de Opdrachtgever op grond van paragraaf 3 (Betaling van de vergoeding) lid a) van Deel 3 (– Geval van Vergoeding) van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden) vergoedt door middel van een aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding in het volgens het bepaalde onder lid c) aangepaste Geactualiseerd Financieel Model, met inbegrip van de eventuele additionele financiering die nodig is. Vervolgens berekent de Opdrachtnemer met gebruik van deze nieuwe invoerparameters de nieuwe BBV. De Opdrachtnemer moet aantonen dat geen andere invloeden de uit deze stap resulterende BBV beïnvloeden dan de vergoeding van het Financieel Nadeel (waaronder de kosten van eventueel benodigde additionele financiering).
- (e) De Opdrachtnemer moet aantonen dat de nieuwe BBV die wordt berekend volgens het bepaalde onder lid d), zodanig is dat het intern rendement (IRR) na belastingen over geïnvesteerd kapitaal en achtergestelde leningen ongewijzigd is gebleven ten opzichte van het rendement in het volgens het bepaalde onder lid b) aangepaste Geactualiseerd Financieel Model. Het voorgaande mag niet tot gevolg hebben dat de debt cover ratio's ('schulddekkingsratio's') in het aangepaste Geactualiseerde Financieel Model lager zijn dan onmiddellijk voordat de Bijzondere Omstandigheid zich voordeed.

- (f) De Opdrachtnemer moet de bovenstaande stappen uitvoeren binnen 30 Werkdagen na ontvangst van de mededeling van de Opdrachtgever. Pas als de Opdrachtgever na uitvoering van deze stappen aan de Opdrachtnemer meedeelt dat hij er daadwerkelijk voor kiest om de Opdrachtnemer (geheel of gedeeltelijk) te vergoeden in de vorm van een aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding als bedoeld in paragraaf 3 (Betaling van de vergoeding) lid a) ii) van Deel 3 (– Geval van Vergoeding) van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden) van de Overeenkomst, zal het Geactualiseerd Financieel Model als bedoeld onder (d) gelden als het meest recente Geactualiseerd Financieel Model.

Deel 3 – Jaarlijkse financiële rapportering

Uiterlijk binnen 120 Kalenderdagen na afsluiting van ieder boekjaar van de Opdrachtnemer, zal de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een financieel verslag overmaken, dat minstens volgende documenten bevat:

- De jaarrekening met inbegrip van het commissarisverslag;
- Een verslag van de raad van bestuur met een bespreking van key performance indicatoren (KPI's);
- Een management rapportering waarbij voor de belangrijkste balans- en resultatenrekeningen de gebudgetteerde cijfers uit het Oorspronkelijk Financieel Model of het meest recente Geactualiseerde Financieel Model vergeleken worden met de werkelijk gerealiseerde cijfers, samen met een bespreking van materiële verschillen.

Tijdens de volledige duur van deze Overeenkomst bezorgt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever tevens een kopie van elke rapportering die de Opdrachtnemer (of diens onderaannemer) overeenkomstig de Financieringsovereenkomst verschuldigd is aan de Technische Adviseur Financiers met betrekking tot de uitvoering en de planning van de Werken, en dit binnen de 15 Kalenderdagen nadat de rapportering heeft plaatsgevonden.

Bijlage 18 Verzekeringen

Er wordt verwezen naar het verzekeringsvoorstel in de laatste offerte van de Opdrachtnemer, zoals opgenomen in Deel 2 van Bijlage 6.

Bijlage 19 Actualisatieprotocol [te actualiseren naar Closing toe]

De informatie vastgelegd op digitale informatiedragers zoals DVD, CD-Rom, USB-stick, harde schijf, webserver, is mogelijk niet gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst toegankelijk. In de loop van meer de Contractduur kunnen bepaalde gedeponeerde digitale informatiedragers fysiek onleesbaar worden. Daarnaast zullen de computersystemen in de toekomst wellicht met andere standaarden en informatiedragers werken en bovendien zal het formaat waarin o.m. de Technische Specificaties en het Oorspronkelijk Financieel Model zijn vastgelegd mogelijk niet meer bruikbaar zijn. Om te voorkomen dat onderdelen van de Overeenkomst zoals de Technische Specificaties en het Oorspronkelijk Financieel Model niet meer voor Partijen toegankelijk zijn, zullen Partijen, voor zover nodig naast het bepaalde in Bijlage 17 (Richtlijn aanpassing Financieel Model) dit protocol naleven.

Deel 1 – ACTUALISERING INFORMATIEDRAGER / FORMAT

(a) Volgende gegevens zijn thans vastgelegd op digitale informatiedragers:

- Bijlage 5 (Managementplan);
- Bijlage 6 (Technisch Bestek);
- Bijlage 16 (Verstreckte Gegevens).

(b) De Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen tot de Einddatum, of indien de Overeenkomst eerder eindigt tot die datum, voor het eerst op de Beschikbaarheidsdatum en vervolgens elke drie jaar evalueren of de gegevens op een andere informatiedrager dan de gedeponeerde digitale informatiedragers dienen te worden geplaatst en indien dit gewenst is dit ook uit te voeren.

(c) De Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen op de tijdstippen genoemd in (b) eveneens evalueren of het format waarin de gegevens zijn vastgelegd aanpassing behoeft en - indien dit gewenst is - tot aanpassing van het formaat overgaan.

Deel 2 – ACTUALISERING GEGEVENS

Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen op de tijdstippen genoemd in artikel 1 (b) eveneens de as built documentatie en de Technische Specificaties actualiseren door de sinds de laatste actualisering doorgevoerde wijzigingen te verwerken en tot plaatsing van die gegevens op de informatiedrager over te gaan.

Deel 3 – Deponeren informatiedrager

De ingevolge voorgaande artikelen geactualiseerde informatiedrager zal door de Opdrachtnemer worden gedeponerd bij een gerechtsdeurwaarder.

Bijlage 20 Boetes opgelegd door Infrabel, De Lijn en Farys

Deel 1 – Boetes Infrabel

Zie externe bijlage.

Deel 2 – Boetes De Lijn

Zie externe bijlage.

Deel 3 – Boetes Farys

Voor wat betreft de Deelopdracht 5 ('Buiten-Configuratie Farys aanleg drinkwaterleiding R4 Oost' / MP5) worden volgende boetes c.q. straffen voorzien:

(i) Sanctie voor laattijdig indienen van technische voorstellen:

Ingeval de Opdrachtnemer in gebreke blijft door het laattijdig indienen van technische voorstellen, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor een straf toe te passen van € 250 per technisch voorstel per Kalenderdag vertraging.

Ingeval de Werkzaamheden worden aangevangen vóór ontvangst van de goedkeuring door de Opdrachtgever van het betreffende technisch voorstel, zal een straf van € 5 000 per technisch voorstel worden toegepast.

(ii) Sanctie voor het leveren van niet-(goed)gekeurde materialen:

Ingeval de Opdrachtnemer niet-(goed)gekeurde materialen levert/laat leveren, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor een straf toe te passen ten bedrage van 10% van de leveringsprijs van de betreffende materialen, dit met een minimum van € 2 500, te verhogen met de bijkomende keuringskosten.

Ingeval de betreffende niet-(goed)gekeurde materialen reeds werden verwerkt, dient het uitbreken van de materialen te gebeuren op kosten van de Opdrachtnemer. Alle gevolgkosten door het verwerken van de niet-(goed)gekeurde materialen zijn eveneens ten laste van de Opdrachtnemer.

Bijlage 21 Afname van onderdelen van AWV

Artikel 1.

Zes maanden na de Beschikbaarheidsdatum dient de armatuurcontrole in werking te zijn vanop afstand. Indien deze timing niet gehaald wordt, kan de Opdrachtgever een boete opleggen ten laste van de Opdrachtnemer van 1.000 Euro/per Kalenderdag dat de geschakelde wegverlichting dan wel armatuurcontrole niet in orde is volgens de eisen van onderhavige Overeenkomst en dit van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Alle communicatie dient licentievrij te zijn, het gebruiksrecht dat verleend wordt aan de Opdrachtgever en AWV is permanent, ook na de Voltooiingsdatum en na Overdracht en kan geen aanleiding geven tot extra of recurrente kosten.

De Vlaamse Overheid verplicht het bewaken (en mogelijks in eerste instantie bedienen, zie verder) van elektrische schema's met cabinecontrollers die worden afgenomen van contracten van AWV, en dit aan de prijzen die AWV heeft bedongen via zijn raamcontracten. Zie in dit verband eveneens artikel 2 van deze Bijlage.

De eventuele licentiekosten, opgelegd door de standaardisatie-organisatie voor het gebruik van het protocol, worden niet apart vergoed en zijn inbegrepen in de Beschikbaarheidsvergoeding.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever en AWV een in de tijd onbeperkt gebruiksrecht zonder meerkost op een eenmalig aangekochte (componenten met) softwareapplicatie, dit voor het aantal aangekochte gebruikslicenties. De licenties kunnen niet vervallen in de tijd, ongeacht of de leverancier (nog) enige overeenkomst heeft met AWV.

De Opdrachtgever en/of AWV beslissen over het tijdstip van de integratietest. De Opdrachtnemer stemt ermee in geen verhaal te kunnen uitoefenen bij enige vertraging in het plaatsvinden van deze test.

Alle kosten die nodig zijn ter integratie van armaturen vallen ten laste van de Opdrachtnemer

Alle kosten die nodig zijn ter integratie van deze device-specifieke implementaties vallen ten laste van de Opdrachtnemer, hij maakt hierbij gebruik van prijzen die zijn bedongen tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer van het Edison systeem.

Artikel 2

De Opdrachtnemer is derhalve verplicht de cabinecontrollers af te nemen via het raamcontract van AWV. De referentieprijs (voor snelwegen) bedraagt 2.665,68 EUR, excl. BTW. Dit bedrag is onderhevig aan de volgende prijsherzieningsformule:

[BIJLAGE MET PRIJSHERZIENINGSFORMULE – zie afzonderlijke bijlage]

Indien de cabinecontrollers tijdens de Beschikbaarheidsfase dienen hersteld dan wel vervangen te worden door de Opdrachtnemer en de prijs voor deze cabinecontrollers meer dan 3.000 EUR, excl. BTW bedraagt, dan wordt de meerkost boven de 3.000 EUR, exclusief BTW, vergoed door de Opdrachtgever middels een Wijziging Opdrachtgever.

Bijlage 22 Handleiding Lane Rentals Bouwfase