



---

**2023\_CBS\_03558 Aanleggen van voetpaduitstulpingen op het kruispunt van de Ganzendries met de Poelsnepstraat te Gent - ontwerpplannen - Goedkeuring**

**Beslissing:** Goedgekeurd in besloten vergadering van 13 april 2023

**Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:**

de heer Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; de heer Filip Watteeuw, schepenen; mevrouw Sofie Bracke, schepenen; mevrouw Tine Heyse, schepenen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepenen; de heer Bram Van Braeckvelt, schepenen; de heer Rudy Coddens, schepenen; de heer Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; mevrouw Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

**Bevoegd:** Filip Watteeuw

**Juridisch kader**

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §3, 1°

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

**Motivering**

In het kader van het proces “Heraanleg wegen” is voorzien dat, na het voeren van overleg met de diverse diensten, aan de hand waarvan het voorontwerp en ontwerp worden opgemaakt, de plannen voor goedkeuring voorgelegd worden aan het bestuur. Op die manier kunnen, na goedkeuring, bepaalde stappen vervroegd genomen worden, zoals verspreiding van de plannen naar nutsmaatschappijen, eerste coördinatievergadering ter voorbereiding van de uitvoering, de terugkoppeling naar bewoners, ...

**Oorsprong van het dossier:**

Het kruispunt Ganzendries/Poelsnepstraat is vandaag een zeer grote asfaltvlakte met een zeer moeilijke oversteekbaarheid van de zwakke weggebruiker. Bovendien ligt dit net ter hoogte van het Lucernacollege. We wensen deze schoolomgeving veilig in te richten met de ontwerpnormen van vandaag

**WIS-kwaliteiten:**

Voetpaden alle kwaliteiten

Rijweg en parkeerstrook kwaliteit: B C1 en C2.

**Data IKZ-vergaderingen:**  
10/11/2022 (ter bespreking)  
2/2/2023 (voorontwerp)

**Consultatie bevolking:**  
Geen

## ***Uit te voeren werken***

We gaan de straatmond insnoeren en enkel de noodzakelijke ruimte voor het gemotoriseerd verkeer wordt als rijweg ingericht. Zo kunnen de zebrapaden zo kort mogelijk voorzien worden en is de zichtbaarheid van en voor de voetganger maximaal. Er komen uitstulpingen aan alle zijden van de straten en waar mogelijk zullen deze met groen worden ingevuld.

Om de schoolgaande jeugd bij de start en het einde van schooldag voldoende ruimte te geven wordt aan de kant van de school een voetpad van 2.20m voorzien.

Op het voetpad voorzien we een bank en aan de zebrapaden worden blindengeleiding voorzien  
De voetpaden worden in klinkers 22/22 voorzien.

De rijweg wordt aangelegd in asfalt.

Het verkeersjuridisch statuur zone 30 blijft ongewijzigd.

De rijrichtingen blijven gelijk.

Het aantal fietsenstallingen blijft gelijk: 3 modules van 5 fietsen.

Er verdwijnen 10 parkeerplaatsen om deze schoolomgeving veilig in te richten.

### Verhardingsbalans

	Bestaande toestand		Ontworpen toestand		Vershil
Verharding	936 m <sup>2</sup>	100 %	724 m <sup>2</sup>	77 %	-33 %
Halfverharding	0 m <sup>2</sup>	0 %	0 m <sup>2</sup>	0 %	-0 %
Groen	0 m <sup>2</sup>	0 %	212 m <sup>2</sup>	33 %	+33 %

- Verharding: alle oppervlakten die niet infiltrerend zijn (b.v. betonstraatsteen, asfalt, beton, ...)
- Halfverharding: alle verharde oppervlaktes die waterdoorlaten zijn (bv grasdallen, dolomiet, waterdoorlatende betonstraatstenen, grindgazon, ...)
- Groen/Onverhard: alle oppervlaktes die rechtstreeks en zonder enige beperking infiltreren in de ondergrond (bv wadi's, gazon, plantvakken, straatgeveltuintjes,

De werken worden geraamd op 100.000,00 euro (excl. btw)

In functie van het jaarlijks extra onderhoud dient een gevolgkost voor het extra groen in rekening gebracht te worden van 212m<sup>2</sup> a rato van 2,34 euro/m<sup>2</sup> per jaar. Dit komt op een jaarlijkse gevolgkost van 496,08 euro (incl. btw)

Er worden geen werken aan het rioleringsstelsel voorzien

Er zijn geen verwervingen noodzakelijk

Deze werken zijn volgens het vrijstellingsbesluit vrijgesteld van vergunning. Er zal dan ook geen omgevingsvergunning aangevraagd worden voor deze werken.

## **Adviezen**

**Deze beslissing wordt genomen rekening houdend met volgende adviezen:**

Dienst Monumentenzorg - gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

Dienst Milieu en Klimaat - gunstig advies

Het advies wordt gevolgd: het plan werd aangepast naar de opmerkingen van de Groendienst (eveneens opmerking DMK)

Dienst Stadsarcheologie - gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

Mobiliteitsbedrijf - gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

Groendienst - gunstig advies

Het advies wordt gevolgd: het plan werd aangepast naar de opmerkingen van de Groendienst.

Brandweer - gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

## **Bijgevoegde bijlage(n):**

- Plan 1
- Plan 2
- Wis-plan
- Foto's

## **Beslissing**

**Beslist het volgende:**

**Artikel 1:**

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde ontwerpplannen met betrekking tot het aanleggen van voetpaduitstulpingen op het kruispunt van de Ganzendries met de Poelsnepstraat te Gent.

2023\_CBS\_03558 - Aanleggen van voetpaduitstulpingen op het kruispunt van de Ganzendries met de Poelsnepstraat te Gent - ontwerpplannen